



Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 6/2026 ID N° 480828 "CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTA A LA ESCUELA BAS. N° 169 Y COLE. NACIONAL ABRAHAM LINCOLN

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial			RM METALURGICA-CONSTRUCCIONES-SERVICIOS GENERALES			VARIACION Res DNCP N° 454/24
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1.586.667	1.586.667	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	-0,42
2	Marcación y replanteo	m2	8.833	1.775.433	8.800	1.768.800	8.800	1.768.800	-0,37
3	Perfilado y limpieza de terreno	H/M	563.333	2.253.332	563.000	2.252.000	563.000	2.252.000	-0,06
4	Excavación manual para muro de PBC	m3	70.333	1.547.326	70.000	1.540.000	70.000	1.540.000	-0,47
5	Muro de PBC (0,40m de ancho)	m3	476.433	11.910.825	475.000	11.875.000	475.000	11.875.000	-0,30
6	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	57.667	9.543.888	57.600	9.532.800	57.600	9.532.800	-0,12
7	Piso de piedra triturada 5ta, elaborado in situ sobre contrapiso (incluye malla metálica y pintura)	m2	152.000	30.552.000	152.000	30.552.000	152.000	30.552.000	0,00
8	Revoques de muralla (mortero c/ hidrófugo)	m2	40.000	2.880.000	40.000	2.880.000	40.000	2.880.000	0,00
9	Pintura de muralla al látex para exterior	m2	35.183	2.533.176	35.000	2.520.000	35.000	2.520.000	-0,52
10	Provisión y colocación de equipos de gimnasio y parque infantil	Gl	74.741.000	74.741.000	74.700.000	74.700.000	74.700.000	74.700.000	-0,05
11	Provisión y colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal	Unidad	973.925	5.843.550	973.000	5.838.000	973.000	5.838.000	-0,09
12	Provisión y colocación de luminaria led de 200w con caño galvanizado de 2" de h: 4,00m y brazos de 1,00m(ver detalle)	Unidad	2.600.000	65.000.000	2.600.000	65.000.000	2.600.000	65.000.000	0,00
13	Registros eléctricos de 0,30m x 0,30m de mampostería de ladrillos comunes con tapas de hormigón armado	Unidad	206.400	5.160.000	206.400	5.160.000	206.400	5.160.000	0,00
14	Provisión y colocación de electroducto subterráneo de pvc (profundidad mínima de 0,30m con protección superior)	Metro lineal	49.633	16.627.055	49.600	16.616.000	49.600	16.616.000	-0,07
15	Provisión y colocación de Tacha reflectiva (reductores de velocidad)	un	58.333	2.333.320	58.300	2.332.000	58.300	2.332.000	-0,06
16	Provisión y colocación de carteles reflectivos de señalización calidad ingeniería de 0,60mx0,60m	un	1.366.667	5.466.668	1.366.000	5.464.000	1.366.000	5.464.000	-0,05
17	Provisión y colocación de reja metálica de 1,5m de altura con bastidor de caño 20x20mm y poste de 50x50.mm (incluye portón de acceso)	ml	538.833	29.096.982	538.000	29.052.000	538.000	29.052.000	-0,15
18	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1.793.426	1.793.426	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	-0,19
			270.644.648			270.452.600			



Ruth A. Díaz Cáceres
Encargada U.O.C.