



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote	Descripción: CONSTRUCCION DE COCINA DISPENSA EN LA ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO SAMANEGO	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	EMPRESA 1 EDO Construcciones / RUC 578821-8			EMPRESA 2 A3L CONSTRUCTORA / RUC 594375-2			EMPRESA 3 JME Construcciones / RUC 743841-9			
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MACIAS Carril de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	obras	paraguaya	1,00	960.000	960.000	obras	paraguaya	1,00	1.176.000	1.176.000	obras	paraguaya	1,00	1.152.000	1.152.000
2	Limpieza y preparación del terreno	obras	paraguaya	52,00	10.400	540.800	obras	paraguaya	52,00	12.740	662.480	obras	paraguaya	52,00	12.480	648.960
3	Replanteo	obras	paraguaya	52,00	8.400	436.800	obras	paraguaya	52,00	10.290	535.080	obras	paraguaya	52,00	10.080	524.160
4	PBC	obras	paraguaya	6,90	545.600	3.764.640	obras	paraguaya	6,90	668.360	4.611.684	obras	paraguaya	6,90	654.720	4.517.568
5	Zapatas de H° A°	obras	paraguaya	0,50	3.040.000	1.520.000	obras	paraguaya	0,50	3.724.000	1.862.000	obras	paraguaya	0,50	3.648.000	1.824.000
6	Pilares de H° A°	obras	paraguaya	0,40	2.880.000	1.152.000	obras	paraguaya	0,40	3.528.000	1.411.200	obras	paraguaya	0,40	3.456.000	1.382.400
7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	obras	paraguaya	0,80	2.960.000	2.368.000	obras	paraguaya	0,80	3.626.000	2.900.800	obras	paraguaya	0,80	3.552.000	2.841.600
8	Encadenados de H° A° - Interior y Superior	obras	paraguaya	2,40	3.280.000	7.872.000	obras	paraguaya	2,40	4.018.000	9.643.200	obras	paraguaya	2,40	3.936.000	9.446.400
9	Muro de nivelación De 0,15 cm.	obras	paraguaya	5,00	176.000	880.000	obras	paraguaya	5,00	215.600	1.078.000	obras	paraguaya	5,00	211.200	1.056.000
10	Relleno y apisonado de interiores	obras	paraguaya	10,00	80.000	800.000	obras	paraguaya	10,00	98.000	980.000	obras	paraguaya	10,00	96.000	950.000
11	Aislación asfáltica de De paredes (27,5 ml)	obras	paraguaya	12,50	44.000	550.000	obras	paraguaya	12,50	53.900	673.750	obras	paraguaya	12,50	52.800	650.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	obras	paraguaya	50,00	88.000	4.400.000	obras	paraguaya	50,00	107.800	5.390.000	obras	paraguaya	50,00	105.600	5.280.000
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	obras	paraguaya	55,00	116.000	6.380.000	obras	paraguaya	55,00	142.100	7.815.500	obras	paraguaya	55,00	139.200	7.656.000
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	obras	paraguaya	7,00	52.000	364.000	obras	paraguaya	7,00	63.700	445.900	obras	paraguaya	7,00	62.400	436.800
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr. prensados Núcleo de H° A°	obras	paraguaya	7,50	368.000	2.760.000	obras	paraguaya	7,50	450.800	3.381.000	obras	paraguaya	7,50	441.600	3.312.000
16	Techo cerámico c/ tirantes de H° A° 2"x6", teñelones y tejas --- españolas	obras	paraguaya	52,00	416.000	21.632.000	obras	paraguaya	52,00	509.600	26.499.200	obras	paraguaya	52,00	499.200	25.958.400
17	Revoque De paredes al interior a una capa	obras	paraguaya	95,00	52.000	4.940.000	obras	paraguaya	95,00	63.700	6.051.500	obras	paraguaya	95,00	62.400	5.928.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	obras	paraguaya	17,00	52.000	884.000	obras	paraguaya	17,00	63.700	1.082.900	obras	paraguaya	17,00	62.400	1.050.800
19	Revoque De viga cumbrera, galería y encañonado de H° A°	obras	paraguaya	48,00	56.800	2.726.400	obras	paraguaya	48,00	69.580	3.339.840	obras	paraguaya	48,00	68.160	3.271.680
20	Revoque De pilares de H° A°	obras	paraguaya	3,30	52.000	171.600	obras	paraguaya	3,30	63.700	210.210	obras	paraguaya	3,30	62.400	205.920
21	Contrapiso de H° de cascos	obras	paraguaya	33,60	36.000	1.209.600	obras	paraguaya	33,60	44.100	1.481.760	obras	paraguaya	33,60	43.200	1.451.520
22	Carpetta de nivelación	obras	paraguaya	33,60	36.000	1.209.600	obras	paraguaya	33,60	44.100	1.481.760	obras	paraguaya	33,60	43.200	1.451.520
23	Piso mosaicos de granito reconstruido, fondo gris, pulido	obras	paraguaya	34,00	140.000	4.760.000	obras	paraguaya	34,00	171.500	5.831.000	obras	paraguaya	34,00	168.000	5.712.000
24	Zocalo granito reconstruido gris pulido	obras	paraguaya	35,50	46.400	1.647.200	obras	paraguaya	35,50	56.840	2.017.820	obras	paraguaya	35,50	55.680	1.976.640



25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balcones, según cest	obras	paraguaya	2,50	1.000.000	2.500.000	obras	paraguaya	2,50	1.225.000	3.062.500	obras	paraguaya	2,50	1.200.000	3.000.000
26	Aberturas metalicas Ventanas principal (2,8x1,00), según cest	obras	paraguaya	2,80	1.320.000	3.696.000	obras	paraguaya	2,80	1.617.000	4.527.600	obras	paraguaya	2,80	1.584.000	4.435.200
27	Puerta metalica de 0,90 x 2,10	obras	paraguaya	1,00	1.440.000	1.440.000	obras	paraguaya	1,00	1.764.000	1.764.000	obras	paraguaya	1,00	1.728.000	1.728.000
28	Alicizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	obras	paraguaya	2,50	52.000	130.000	obras	paraguaya	2,50	63.700	159.250	obras	paraguaya	2,50	62.400	156.000
29	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epoxica, grado alimenticio)	obras	paraguaya	84,00	24.800	2.083.200	obras	paraguaya	84,00	30.380	2.551.920	obras	paraguaya	84,00	29.760	2.499.840
30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	obras	paraguaya	10,50	27.200	285.600	obras	paraguaya	10,50	33.320	349.860	obras	paraguaya	10,50	32.640	342.720
31	Pintura de De viga galeria, encadenado, fijas de pared y pilares al latex acrilico	obras	paraguaya	37,40	26.400	987.360	obras	paraguaya	37,40	32.340	1.209.516	obras	paraguaya	37,40	31.680	1.184.832
32	Pintura De aberturas metalicas con pintura epoxica (grado alimenticio)	obras	paraguaya	6,50	28.800	187.200	obras	paraguaya	6,50	35.280	229.320	obras	paraguaya	6,50	34.560	224.640
33	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	obras	paraguaya	98,00	27.600	2.704.800	obras	paraguaya	98,00	33.810	3.313.380	obras	paraguaya	98,00	33.120	3.245.760
34	Pintura De puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)	obras	paraguaya	4,00	35.280	141.120	obras	paraguaya	4,00	43.218	172.872	obras	paraguaya	4,00	42.336	169.344
35	Pintura techo	obras	paraguaya	52,00	30.400	1.580.800	obras	paraguaya	52,00	37.240	1.936.480	obras	paraguaya	52,00	36.480	1.896.960
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	obras	paraguaya	11,00	33.440	367.840	obras	paraguaya	11,00	40.964	450.604	obras	paraguaya	11,00	40.128	441.408
37	Revestido de Azulejos	obras	paraguaya	7,50	100.000	750.000	obras	paraguaya	7,50	122.500	918.750	obras	paraguaya	7,50	120.000	900.000
38	Vidrios dobles	obras	paraguaya	2,40	180.000	432.000	obras	paraguaya	2,40	220.500	529.200	obras	paraguaya	2,40	216.000	518.400
39	Rampas para accesibilidad PCID según plano	obras	paraguaya	1,00	853.000	853.000	obras	paraguaya	1,00	1.038.800	1.038.800	obras	paraguaya	1,00	1.017.600	1.017.600
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 2,4, desar = 55	obras	paraguaya	38,00	100.000	3.800.000	obras	paraguaya	38,00	122.500	4.655.000	obras	paraguaya	38,00	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	obras	paraguaya	12,50	92.000	1.150.000	obras	paraguaya	12,50	112.700	1.408.750	obras	paraguaya	12,50	110.400	1.380.000
42	Instalacion: Electrica con provision y colocacion de artefactos según planos y cest	obras	paraguaya	1,00	7.515.000	7.515.000	obras	paraguaya	1,00	9.310.000	9.310.000	obras	paraguaya	1,00	9.120.000	9.120.000
43	Instalacion: Sanitaria, (rejilla sifonada, desengrasador, pletta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspeccion 40x40, pozo absorbente y mesada de HªA con	obras	paraguaya	1,00	10.480.000	10.480.000	obras	paraguaya	1,00	12.740.000	12.740.000	obras	paraguaya	1,00	12.480.000	12.480.000
44	Limpieza final	obras	paraguaya	1,00	987.440	987.440	obras	paraguaya	1,00	1.209.614	1.209.614	obras	paraguaya	1,00	1.184.928	1.184.928
	Total				116.000.000	116.000.000				142.100.000	142.100.000				139.000.000	



CELSO DIARTE GARCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.