

COMPARACION DE PRECIOS

Licitación: 490281 - Construcción de Cancha Multiuso (17 x 26 metros) ml barrio ml pasión

Grupo 1 - Construcción de Cancha Multiuso (17 x 26 metros) ml barrio ml pasión

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Item		Descripción	Atributos	Empresa: Arq. Fabio Armando Lopez Curtido			
				Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	72131601-002	Muro de nivelación de 0,3 con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	27,60	165,000	4,554,000	procedencia: py
2	72131601-9974	Carga y compactación de terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	34,80	170,000	5,916,000	procedencia: py
3	72131601-9974	Limpieza y Despeje de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	442,00	4,700	2,077,400	procedencia: py
4	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	442,00	2,300	1,016,600	procedencia: py
5	82101502-004	Corte de obra (1,5 x 2,5 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,050,000	1,050,000	procedencia: py
6	72131601-002	Obrador (4x2 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	380,000	380,000	procedencia: py
7	72102905-001	Nivelación y Preparación base de asiento e=15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,00	29,500	1,711,000	procedencia: py
8	72131601-004	Base de agregado fino e=30cm; Piso de Hormigón armado Nivelado a -0.50% pend. e=10cm incluye enmallado y paletado fino terminación (con helicóptero) Cortado y sellado juntas de dilatación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	442,00	214,500	94,809,000	procedencia: py
9	72131601-012	Pintura señalización de cancha	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	442,00	50,000	22,100,000	procedencia: py
10	72131601-003	Malla electro soldada para piso de hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	442,00	8,400	3,712,800	procedencia: py
11	72102905-001	Valado de protección h. 4 mts, con estructura de tubos galvanizados 3" e= 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	298,000	19,072,000	procedencia: py
12	72102201-9998	Postes de iluminación de hormigón doble T 150 h= 7.5 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	215,000	645,000	procedencia: py
13	72102201-9998	Reflector tipo Led 400W para cancha	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	935,000	7,480,000	procedencia: py
14	72102201-9998	Cableado e instalación Eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2,900,000	2,900,000	procedencia: py
15	72102201-9998	Plastr, acometido e instalación. Incluye tablero Estructura para juego de basquetbol / estructura metálica de 150 mm- Soldado. Incluye: Tablero de basquet acrílico, aro y red.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1,200,000	1,200,000	procedencia: py
16	72131601-998		unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	3,080,000	6,160,000	procedencia: py
17	72131601-998	Cable galvanizado de 3" de 6 mts para poste de volley. Incluye: red y sujeción	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	440,000	440,000	procedencia: py
18	70111713-9997	Basureros metálicos tipo metal plegado Capacidad: 150 lts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	429,000	1,716,000	procedencia: py
19	72131601-998	Ace para futbol 3 x 2 mts. De cable metálico de 3". Incluye: red y pintura.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2,310,000	4,620,000	procedencia: py
20	72131601-998	Servicio de provisión y montaje de bancos tipo madera de PVC.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	1,100,000	6,600,000	procedencia: py
21	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,050,00	3,750	3,937,500	procedencia: py
Total por Grupo:						192,097,300.00	

Total General 192,097,300.00

El Sr. **Adalberto Osorio Núñez**
Director de U.O.C
Municipalidad de Cambyretá

