MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
AVDA. PROCERES DE MAYO N.° 529 E/ RODRIGUEZ DE FRANCIA

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

Licitación: 485918 - CONSTRUCCION DEL CENTRO ABIERTO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERABLES DEL DISTRITO DE NUEVA ITALIA

Grupo 1 - CONSTRUCCION DEL CENTRO ABIERTO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERABLES DEL DISTRITO DE NUEVA ITALIA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

OFERENTE				KAFE SOCIEDAD ANONIMA	RUC N°: 80097649-5	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	Preparacion de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	360,00	4.600	1.656.000	procedencia: Nacional
2	Vallado Perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	114,00	65.500	7.467.000	procedencia: Nacional
3	Construcción de obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.170.000	4.170.000	procedencia: Nacional
4	Cartel de Obra 2,00m x 1,50 m, con soporte y estructura hierro.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.096.667	1.096.667	procedencia: Nacional
5	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	360,00	5.150	1.854.000	procedencia: Nacional
6	Excavación para fundación (Zapatas de H°A°)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4,52	60.000	271.200	procedencia: Nacional
7	Relleno y compactación con maquina tipo sapito	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	60,00	77.500	4.650.000	procedencia: Nacional
8	Replanteo y excavación en acceso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	625.833	625.833	procedencia: Nacional
9	Zapata de hormigón armado, base de 1,00 x 1,00 x 0,30 m, prof= 1,50 m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4,52	2.866.667	12.957.335	procedencia: Nacional
10	Viga de fundación de Hormigón Armado (0,30 m x 0,30 m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,97	2.866.667	8.514.001	procedencia: Nacional
11	Pilares de Hormigón Armado (0,25 cm x 0,25 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,63	2.933.333	4.781.333	procedencia: Nacional
12	Vigas superior de Hormigón Armado (0,30 cm x 0,30 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicacón posterior de pintura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,97	2.866.667	8.514.001	procedencia: Nacional

13	Losa H= 10 cm., con terminación vista lisa sin imperfecciones para aplicación posterior de pintura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,15	3.000.000	21.450.000	procedencia: Nacional
14	Aislación de paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	154,00	35.000	5.390.000	procedencia: Nacional
15	Aislación de losa con membrana asfaltica 4mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	70.15	130.000	9.119.500	procedencia: Nacional
16	Excavación de terreno para cimientos PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	80.00	43.289	3.463.120	procedencia: Nacional
17	Cimiento PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	80 00	616.567	49.325.360	procedencia: Nacional
18	Mamposteria nivelación de ladrillo común 0.45, para mamposteria de 0,30 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45.90	215.222	9.878.690	procedencia: Nacional
19	Mamposteria nivelación de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	110.633	885.064	procedencia: Nacional
20	Mamposteria de 0,15 de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	250,00	105.000	26.250.000	procedencia: Nacional
21	Mampostería de 0,30 de lad. prensado (exterior a la vista e interior para revocar)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	312,42	174.000	54.361.080	procedencia: Nacional
22	Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	98 00	20.000	1.960.000	procedencia: Nacional
23	Techo de chapa Isopanel trapezoidal, 15 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	145,00	474.018	68.732.610	procedencia: Nacional
24	Fabricación y colocación de babetas metálicas de terminación con chapa galvanizada nro. 24 desarrollo promedio de 400mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	42.67	85.500	3.648.285	procedencia: Nacional
25	Techo de poligal transparente 10 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52.84	550.267	29.076.108	procedencia: Nacional
26	Pergola de estructura metálica, de caño cuadrado de 10 x 10 cm., pilares de caño cuadrado de 15 x 15 cm, pintado con antioxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27.09	413.917	11.213.012	procedencia: Nacional
27	Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	760,00	38.333	29.133.080	procedencia: Nacional
28	Contrapiso de cascote cerámico de 10 cm 1/4:1:4:6 a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	230,00	37.000	8.510.000	procedencia: Nacional
29	Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	230,00	35.000	8.050.000	procedencia: Nacional
30	Piso vinilico (2,3 mm minimo de espesor) simil madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	75.92	185.350	14.071.772	procedencia: Nacional
31	Porcelanto color gris oscuro o similar a elegir 0,60x0,60 en espacios intermedios, administrativo y depósitos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	128,56	182.361	23.444.330	procedencia: Nacional
32	Piso de bloques pavers de hormigon para vereda.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40 00	109.868	4.394.720	procedencia: Nacional
33	Provisión y colocación de pisos cerámicos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	25,46	105.000	2.673.300	procedencia: Nacional
34	Provisión y colocación de piso podotáctiles direccionales y de alerta, 30 x 30 cm, 25 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20.00	103.085	2.061.700	procedencia: Nacional

35	Provisión y colocación de piso antideslizante tipo tapita, en acceso peatonal de 25 mm de espesor.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,35	103.085	788.600	procedencia: Nacional
36	Zócalo vinilico en salas (aulas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	59,68	25.893	1.545.294	procedencia: Nacional
37	Zócalo de porcelanto en cocina,area administrativa, depositos y galerías	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	96,19	28.149	2.707.652	procedencia: Nacional
38	Azulejos en cocinas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,50	95.000	712.500	procedencia: Nacional
39	Azulejos en baños interior h: 2,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	53,62	80.500	4.316.410	procedencia: Nacional
40	Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 0,80 x 2,10 m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.640.000	4.920.000	procedencia: Nacional
41	Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 1,80x2,10 m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	2.270.840	4.541.680	procedencia: Nacional
42	Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 1,00 x 2,10 m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.415.774	2.831.548	procedencia: Nacional
43	Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,90 x 2,10 m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	1.150.000	8.050.000	procedencia: Nacional
44	Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,80 x 2,10 m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.100.000	2.200.000	procedencia: Nacional
45	Puerta metálica de una hoja de 0,90 x 2,10 corrediza autoportante,(tipo granero con ruedas de rulemanes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.603.376	1.603.376	procedencia: Nacional
46	Aberturas (ventanas corredizas de 1,50x0,40 m) de vidrio templado color gris de 8 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	1.250.000	11.250.000	procedencia: Nacional
47	Aberturas (ventanas corredizas de 6,00 x1,00 m) de vidrio templado color gris de 8 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.200.000	3.200.000	procedencia: Nacional
48	Aberturas (ventanas pivotantes para baños de 0,60 x 0,40 m) de vidrio templado color gris de 8 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	390.439	1.952.195	procedencia: Nacional
49	Abertura (puertas) metálica exterior de una hoja de 0,90x2,10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.160.042	1.160.042	procedencia: Nacional
50	Pintura de paredes interiores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	556,65	40.131	22.338.921	procedencia: Nacional
51	Pintura de paredes interiores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	163,80	40.131	6.573.458	procedencia: Nacional
52	Pintura de paredes exteriores (ladrillo visto), limpieza con productos, sellador y pintura impermeabilizante (natural) siliconado a 2 manos como mínimo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	310,60	25.667	7.972.170	procedencia: Nacional
53	Pintura de vigas pintura impermeable, sellador + 2 manos, (color cemento)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	33,10	40.130	1.328.303	procedencia: Nacional
54	Pintura de aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43,12	24.667	1.063.641	procedencia: Nacional
55	Pintura de aberturas de madera, con sintético color marrón tabaco, ambas caras, marcos y contramarco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	156.250	1.562.500	procedencia: Nacional
56	Servicio de pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	60,00	31.631	1.897.860	procedencia: Nacional

57	Canaleta de chapa galv. Nº 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	32,00	90.833	2.906.656	procedencia: Nacional
58	Bajada canaleta de chapa galv. Nº 24 desarrollo 55, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16" cada 1,50 soldado en las uniones de las canaletas. Las canaletas iran embutidos en los registros.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	28,00	90.833	2.543.324	procedencia: Nacional
59	Registro Pluvial 40x40 c/ rejilla metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11,00	190.030	2.090.330	procedencia: Nacional
60	Desague de cañerías de los aires acondicionados por debajo del piso conectado al sistema pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.200.000	3.200.000	procedencia: Nacional
61	Registro para medidor de acometida de agua corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	176.009	1.056.054	procedencia: Nacional
62	Sistema de agua corriente en baños, cocina y lavadero, según planos (incluye materiales y mano de obra)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	873.376	873.376	procedencia: Nacional
63	Pozo Absorbente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.219.167	8.219.167	procedencia: Nacional
64	Camara séptica 1,50 m x 2,00 x 1,20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.527.126	4.527.126	procedencia: Nacional
65	Camara séptica 1,50 m x 2,00 x 1,20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.400.000	2.400.000	procedencia: Nacional
66	Registros cloacales 0,40x0,40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	206.696	1.446.872	procedencia: Nacional
67	Registros cloacales 0,60x0,60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	324.470	324.470	procedencia: Nacional
68	Desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	342.683	342.683	procedencia: Nacional
69	Instalación de cañerias de conexión del sistema cloacal en baños, cocina, lavadero, incuye la provisón de caños conexiones necesarias a registros - camara septica y el pozo absorvente (según planos)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	7.400.000	7.400.000	procedencia: Nacional
70	Mesada en cocina incluye la provisión de la mesada de granito, mueble bajo mesada con estantes divisorios, colocación, bacha de acero inoxidable, grifería, con base de mamposteria de 0,15, bajada hasta el desengrasador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	6.520.833	6.520.833	procedencia: Nacional
71	SSHH DAMAS Y CABALLEROS, PRIMERA INFANCIA (Según plano), incluye la provisión de cañerias, losas sanitarias, con griferias de calidad tipo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	3,00	5.025.000	15.075.000	procedencia: Nacional
72	SSHH inclusivo (Según plano), incluye la provisión de cañerias, lozas y griferias y equipamiento para impedido fisico.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	4.275.000	4.275.000	procedencia: Nacional
73	Construcción de pilastra para acometida para bajada de energia eléctrica de ladrillo prensado visto, con bajada de caño galvanizado para instalación trifásica, incluye caseta para medidor con tapa (según estandares de la ANDE)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.416.292	2.416.292	procedencia: Nacional
74	Provisión e instalación de alimentación subterranea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	177.769	1.777.690	procedencia: Nacional
75	Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 36 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano y planilla)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.970.667	6.970.667	procedencia: Nacional

76	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente (incluye picado y amurado de caños corrugados ant llamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) según conforme para planilla y planos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	97,00	120.000	11.640.000	procedencia: Nacional
77	Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador, aire acondicionado, duchas eléctricas) incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	140.000	700.000	procedencia: Nacional
78	Provisión e instalación de luminaria colgante de policarbonato 30 cm, e27 (incluye lampara led 100W 6500k)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	53,00	181.000	9.593.000	procedencia: Nacional
79	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6000k (Encendido por fotocelula)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	197.667	1.581.336	procedencia: Nacional
80	Provisión de registro de mampostería 40x40x35cm (Incluye tapa de HºAº) para ductos de conexión de sistema electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	224.114	672.342	procedencia: Nacional
81	Provisión e instalación de ducha eléctrica (incluye, ducha , ductos y cableado embutido hasta tablero principal) con una potencia maxima de 5.600 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	330.000	990.000	procedencia: Nacional
82	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (conforme a planilla y planos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	256.667	256.667	procedencia: Nacional
83	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 36.000BTU. (conforme a planilla y planos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	270.000	1.080.000	procedencia: Nacional
84	Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.580.084	1.580.084	procedencia: Nacional
85	Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	108.031	1.296.372	procedencia: Nacional
86	Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	775.849	9.310.188	procedencia: Nacional
87	Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	265.000	2.120.000	marca: Extintores Asuncion fabricante: E.A. procedencia: Nacional
88	Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	135.981	2.175.696	procedencia: Nacional
89	Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	14,00	123.972	1.735.608	procedencia: Nacional
90	Boca para red de Datos y teléfono (ducto y Caja)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	140.029	700.145	procedencia: Nacional
91	Caja De Distribución De Señales Debiles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	149.679	748.395	procedencia: Nacional
92	Boca Para Sensores De Prevención De Incendio (Ducto Y Caja)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16,00	120.000	1.920.000	procedencia: Nacional
93	Empastado de jardines y areas a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	32,00	36.917	1.181.344	procedencia: Nacional

94	Cerco de tej do de alambre 2"x2" alambre galvanizado liso con postes de hormigon y muro de nivelación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	39,00	275.000	10.725.000	procedencia: Nacional
95	Muralla perimetral de 0,15 ladrillo hueco, con pilares de mampostería de 0,30 x 0,30, cimiento de PBC, envarillado cada 1 m. altura=2,00m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	117,00	182.000	21.294.000	procedencia: Nacional
96	Limpieza final de obra (incluye el retiro de obrador, retiro de escombros, restos de materiales, retiro de toda basura entre otras)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.823.333	1.823.333	procedencia: Nacional
				Total por Grupo:	695.654.301	

Total General Calculado:	**695.654.301**
TOTAL OFERTA	697.134.754
DIFERENCIA	-1.480.453

Firmado por el Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia
Asesoría Jurídica

Abog. Sonia Cajes Recalde
Matricula C.S.J. N° 53409

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA