

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°12/2026 REFACCION DE SANITARIOS EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ,
CON ID N°491.252.

• LOTE 1- REFACCION DE SANITARIOS EN LA PLAZA ANICETO A. VAZQUEZ.				FC CONSTRUCCIONES		4 JM CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Limpieza y preparación de la obra. -	GL	1,00	313.500	313.500	330.000	330.000
2	Replanteo y marcación de obra.	M2	106,00	9.405	996.930	9.900	1.049.400
3	Cartel de obra.	UN	1,00	1.776.500	1.776.500	1.870.000	1.870.000
4	Desmante de mesada, bachas, griferías, ventanas, puertas de sanitarios y revestimientos.	GL	1,00	836.000	836.000	880.000	880.000
5	Encadenados de H° A°.	M3	0,32	2.508.000	802.560	2.640.000	844.800
6	Muro de nivelación de 0,30 cm.-	M2	0,81	209.000	169.290	220.000	178.200
7	Relleno y apisonados de interiores.-	M3	2,8	125.400	351.120	132.000	369.600
8	Aislación asfáltica de paredes.-	M2	1,89	31.350	59.251	33.000	62.370
9	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	M2	8,10	125.400	1.015.740	132.000	1.069.200
10	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	5,60	57.475	321.860	60.500	338.800
11	Canaleta de chapa N° 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética (sector posterior).	ML	23,80	114.950	2.735.810	121.000	2.879.800
12	Bajada de desagüe pluvial con chapa nro. 26 (sector posterior).	ML	14,00	114.950	1.609.300	121.000	1.694.000
13	Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética (sector posterior).	ML	13,00	114.950	1.494.350	121.000	1.573.000
14	Revoque de paredes interiores (sanitarios) y revoque exterior a una capa en el bloque de sanitarios.	M2	39,40	52.250	2.058.650	55.000	2.167.000
15	Contrapiso de H° de cascotes (sector bachas y sanitarios)	M2	17,00	43.890	746.130	46.200	785.400



VISIÓN: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

16	Carpeta de cemento alisado (sector bachas y sanitarios).	M2	17,00	47.025	799.425	49.500	841.500
17	Piso cerámico antideslizante (sector bachas, sanitarios y pasillo)	M2	43,50	135.850	5.909.475	143.000	6.220.500
18	Zocalo cerámico de 8cm sector de intervención.	ML	30,50	29.260	892.430	30.800	939.400
19	Revestimiento cerámico para azulejos de baños (altura 1,30).	M2	28,70	88.825	2.549.278	93.500	2.683.450
20	Puerta metálica simple de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	UN	4,00	992.750	3.971.000	1.045.000	4.180.000
21	Ventanas tipo balancines 0,70x0,35.	M2	4,00	365.750	1.463.000	385.000	1.540.000
22	Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona para baños y deposito.	M2	0,98	198.550	194.579	209.000	204.820
23	Pintura de paredes exteriores e interiores (sanitarios, bloque posterior y escenario).	M2	143,00	31.350	4.483.050	33.000	4.719.000
24	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético interior y exterior.	M2	13,70	31.350	429.495	33.000	452.100
25	Pintura de estructuras metálicas con pintura sintético.	M2	7,70	31.350	241.395	33.000	254.100
26	Pintura de ladrillos vistos con anti moho (sector escenario)	M2	3,70	31.350	115.995	33.000	122.100
27	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ML	27,00	31.350	846.450	33.000	891.000
28	Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal.	GL	1,00	1.881.000	1.881.000	1.980.000	1.980.000
29	Instalación del tablero seccional.	UN	1,00	177.651	177.651	187.000	187.000
30	Alimentación de los circuitos de luces.	UN	6,00	125.400	752.400	132.000	792.000
31	Alimentación de los circuitos de tomas.	UN	6,00	125.400	752.400	132.000	792.000
32	Artefactos luminicos, lampara led de 60 W (sector bachas y sanitarios).	UN	4,00	114.950	459.800	121.000	484.000
33	Instalación de agua corriente.	GL	1,00	1.828.750	1.828.750	1.925.000	1.925.000
34	Instalación de desagües cloacales (detalle en planos).	GL	1,00	1.881.000	1.881.000	1.980.000	1.980.000



Willy Torres, M
 Encargado de la
 Administración
 Munc. Carlos A. López

VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente, promoviendo el desarrollo sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López

VISION: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

35	Instalación de grifería y bacha de acero inoxidable circular empotrado en mesada de HºAº.	UN	6,00	940.500	5.643.000	990.000	5.940.000
36	Loseta de Hº Aº de 8 cm para mesada de 2,90x0,60cm.	M3	0,30	3.187.250	956.175	3.355.000	1.006.500
37	Revestimientos para mesada.	M2	4,20	135.850	570.570	143.000	600.600
38	Inodoro color marrón con sistema alta de plástico	UN.	2,00	637.450	1.274.900	671.000	1.342.000
39	Provision e instalacion de mingitorios	UN.	1,00	1.065.900	1.065.900	1.122.000	1.122.000
40	Limpieza gruesa (retiro de escombros)	UN.	1,00	1.045.000	1.045.000	1.100.000	1.100.000
41	Limpieza final (lavado y acondicionamiento para entrega)	UN.	1,00	209.000	209.000	220.000	220.000
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				55.680.108		58.610.640

LOTE 2 REFACCION Y AMPLIACION DE SANITARIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE C.A.L.						FC CONSTRUCCIONES		4 JM CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Limpieza y preparación de la obra.-	GL	1,00	470.250	470.250	495.000	495.000	495.000	495.000
2	Replanteo y marcación de obra.	M2	27,00	9.405	253.935	9.900	267.300	9.900	267.300
3	Demolición de mampostería en muro medianero y abertura de ventana (0,60 x 0,40 m)	GL	1,00	418.000	418.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4	Desmonte de piletas, mingitorio, inodoros y revestimientos verticales.	GL	1,00	731.500	731.500	770.000	770.000	770.000	770.000
5	Desmonte de techo de chapa y estructura metálica.	GL	1,00	418.000	418.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	Cartel de obra.	UN	1,00	1.881.000	1.881.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
7	Encadenados inferior y superior de H° A°-	M3	1,50	2.508.000	3.762.000	2.640.000	3.960.000	2.640.000	3.960.000
8	Columna de H° A°-	M3	0,33	2.508.000	827.640	2.640.000	871.200	2.640.000	871.200
9	Repleno y apisonados de interiores.-	M3	8,1	125.400	1.015.740	132.000	1.069.200	132.000	1.069.200



VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente en el uso de los recursos y prestación de servicios, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.

Nancy E. Vigo

Encargada de U.O.C.

Munc. Carlos A. López



VISIÓN: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

10	Aislación asfáltica de paredes. -	M2	5,5	31.350	172.425	33.000	181.500
11	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	M2	46,05	125.400	5.774.670	132.000	6.078.600
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	18,00	57.475	1.034.550	60.500	1.089.000
13	Provisión y colocación de techo termoacústico de chapa, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m. pintado	M2	30,00	397.100	11.913.000	418.000	12.540.000
14	Canaleta de chapa N° 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética.	ML	7,80	114.950	896.610	121.000	943.800
15	Bajada de desagüe pluvial con chapa nro. 26 (sector posterior).	ML	5,00	114.950	574.750	121.000	605.000
16	Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética.	ML	7,60	114.950	873.620	121.000	919.600
17	Revoque de paredes interiores en ampliación y revoque exterior a una capa en todo el bloque de intervención.	M2	60,20	52.250	3.145.450	55.000	3.311.000
18	Contrapiso de H° de cascotes sector de ampliación.	M2	15,70	43.890	689.073	46.200	725.340
19	Carpeta de cemento alisado sector de ampliación.	M2	15,70	47.025	738.292	49.500	777.150
20	Piso cerámico antideslizante en todo el sector.	M2	27,00	135.850	3.667.950	143.000	3.861.000
21	Zocalo cerámico de 8cm en todo el sector.	ML	21,30	29.260	623.238	30.800	656.040
22	Revestimiento cerámico para azulejos de baños (altura 1,30).	M2	29,25	88.825	2.598.131	93.500	2.734.875
23	Puerta metálica simple de 0.70 x 2.10 marco, contramarco y cerradura.	UN	5,00	992.750	4.963.750	1.045.000	5.225.000
24	Ventanas tipo balancines 0,70x0,35.	M2	5,00	365.750	1.828.750	385.000	1.925.000
25	Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona.	M2	1,05	198.550	208.477	209.000	219.450
26	Pintura de paredes exteriores e interiores.	M2	108,60	31.350	3.404.610	33.000	3.583.800
27	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético interior y exterior.	M3	7,35	31.350	230.422	33.000	242.550
28	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ML	12,80	31.350	401.280	33.000	422.400



VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente, promoviendo el desarrollo sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.

Alcibíades Cabello Gonzalez
Encargado de U.O.C.
Munc. Carlos A. López



VISIÓN: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

29	Provisión e instalación general, de caños corrugados, caja redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal.	GL	1,00	3.657.500	3.657.500	3.850.000	3.850.000
30	Instalación del tablero seccional.	UN	1,00	167.665	167.665	176.490	176.490
31	Alimentación de los circuitos de luces.	UN	11,00	125.400	1.379.400	132.000	1.452.000
32	Alimentación de los circuitos de tomas.	UN	8,00	125.400	1.003.200	132.000	1.056.000
33	Artefactos luminicos, lampara led de 60 W.	UN	9,00	114.950	1.034.550	121.000	1.089.000
34	Artefactos luminicos bidireccional para exterior.	UN	2,00	125.400	250.800	132.000	264.000
35	Instalación de agua corriente.	GL	1,00	2.612.500	2.612.500	2.750.000	2.750.000
36	Instalación de desagües cloacales y pluviales (detalle en planos).	GL	1,00	4.702.500	4.702.500	4.950.000	4.950.000
37	Instalación de grifería y bacha de acero inoxidable circular empotrado en mesada de H°A°.	UN	4,00	846.450	3.385.800	891.000	3.564.000
38	Construcción de camara septica 1,00x1,50x1,00m. con tapa de H°A°.	UN	1,00	5.016.000	5.016.000	5.280.000	5.280.000
39	Construcción de pozo ciego de 1,50 x 3,00 con tapa de H°A°.	UN	1,00	5.538.500	5.538.500	5.830.000	5.830.000
40	Loseta de H° A° de 8 cm para mesada.	M3	0,36	3.239.500	1.166.220	3.410.000	1.227.600
41	Revestimientos para mesada (base y altura 0,50).	M2	3,20	135.850	434.720	143.000	457.600
42	Inodoro color marrón con cisterna alta de plástico	UN	3,00	637.450	1.912.350	671.000	2.013.000
43	Provision e instalacion de mingitorios	UN	3,00	1.065.900	3.197.700	1.122.000	3.366.000
44	Limpieza gruesa (retiro de escombros)	UN	1,00	1.045.000	1.045.000	1.100.000	1.100.000
45	Limpieza final (lavado y acondicionamiento final)	UN	1,00	214.227	214.227	225.500	225.500
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					90.235.745		94.984.994



Nancy E. Vigo Mereles

Nancy E. Vigo Mereles
Encargada de UOC

VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente en la Administración de recursos y prestación de servicios, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.