

Reparación De Mural 35 MI De la Escuela Básica N°607 San Antonio De la Compañía Mbokajaty Del Norte De Este Municipio" ID 491.305

ANEXO 802-08

				TRADE HOUSE & PROJECTS		
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CARACTERISTICAS
1	Vallado perimetral de terciada con estructura metálica de 2,00 m de altura	m	35,00	107.833	3.774.155	procedencia: Nacional
2	Demolición de muralla existente con retiro de escombros	m2	105,00	40.533	4.255.965	procedencia: Nacional
3	Revoque de paredes	m2	155,00	50.000	7.750.000	procedencia: Nacional
4	Mampostería armada con varillas de 8mm de ladrillo cerámico de 0,30m y 3m de altura	m2	105,00	55.500	5.827.500	procedencia: Nacional
5	Viga superior de H" A de 30x30cm	m3	3,04	2.000.000	6.080.000	procedencia: Nacional
6	Viga inferior de H" A de 30x40cm	m3	4,06	2.100.000	8.526.000	procedencia: Nacional
7	Pilar de H" A de 30x30cm cada 2,50m	m	42,00	296.333	12.445.986	procedencia: Nacional
8	Canal de H" A de 50cm de ancho	m3	1,75	1.500.000	2.625.000	procedencia: Nacional
9	Pintura con pintura de membrana elastica impermeabilizante a tres capas	m2	155,00	57.000	8.835.000	procedencia: Nacional
10	limpieza periodica y final	pl	1,00	550.000	550.000	procedencia: Nacional
TOTAL					60.669.606	