CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 13/2026 "CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TANQUE Y EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS" ID 493148

EVER OVELAR AQUINO - RUC 5111973-0					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio TOTAL**
1	Replanteo de obra	gl	1	660.000	660.000
2	Cartel de obra	uni	1	1.498.111	1.498.111
3	Excavación para base de tanques y para paso de tuberias de desague	m3	328	81.070	26.590.960
4	Base de H° A° para planta de tratamiento de 40 mx1,8m espesor 20cm Hormigón fck 220. Incluye compatación de suelo	m3	14	3.520.000	49.280.000
5	Colocación de tuberia de desague desde la la institucion a la planta y dedsde la planta de tratamiento hasta la red de desague con caño de 150mm	ml	144	54.450	7.840.800
6	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	1.430.000	1.430.000
7	Provisión y montaje de Electrobomba Periferica de 1 HP p/recirculo – Monofásica	uni	2	2.750.000	5.500.000
8	Planta Línea de Tratamiento de Efluentes de 30.600 litros realizada con 3 Eco Tanque en fibra reforzada (1 Bio Reactor Rojo 10.200lts y 1 Filtro Físico Amarillo y 1 verde de 10.200lts	uni	1	177.267.323	177.267.323
9	Construcción de Eco Tanque tipo aljibe p/ desinfeccion O3(OZONO) de 2500lts en PEAD de color celeste	uni	1	4.427.500	4.427.500
10	Mezclador de Ozono 100mm en PETG	uni	1	1.897.500	1.897.500
11	Montaje de Generador de Ozono (O3) Mod. Water Duo 4g/h 4000 l/h	uni	1	15.367.000	15.367.000
12	Accesorios y Elementos varios p/Instalación de O3	gl	1	1.897.500	1.897.500
13	Tablero electrico y automatizacion	uni	1	5.280.000	5.280.000
14	Caja Trampa/Deseng en fibra de 3.400Lts con instalacion	uni	1	18.700.000	18.700.000
15	Eco Tanque Biorreactor Horizontal en fibra de 6.800Lts color rojo con instalacion	uni	1	28.600.000	28.600.000
16	Registro de 80x80cm revocado con tapa de H°A°	uni	3	390.762	1.172.286

17	Mamposteria de ladrillo comun	m2	15	143.000	2.145.000
18	Revoque de mamposteria a dos capas con hidrofugo	m2	30	41.734	1.252.020
19	Pozo de Hormigón Armado de 1,5m de diametro, altura 2m y con tapa sellada de H°A°, incluye excavacion	gl	1	8.250.000	8.250.000
20	Desagote de agua	gl	1	11.000.000	11.000.000
21	Alimentación sudterraneo de tablero y ozono con conductor de 2x4m2 tipo NYY incluye excavacion y caño	ml	180	44.000	7.920.000
22	Caja de Monitoreo Final en fibra ref. de 420lts color negro	uni	1	2.024.000	2.024.000
				TOTAL OFERTADO	**380.000.000**

Rossana Morales de González

Antonio Cardozo Villalba

Natalia Paola Cardozo Vera

Víctor De la Cruz Gavilán Maciel

Luis Fernando Ferreira Jiménez