INFORME TECNICO

LPN "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER MECÁNICO DE AMBAS PLANTAS FABRILES"

ID № 484.404

Fecha: 15/10/2026

ANALISIS TECNICO

Conforme a lo solicitado por el Comité de Evaluación se procedió a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos de las ofertas realizadas por las firmas: ***ABRACOMAQ SRL, MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ*** y ***OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL***. Según los criterios del PBC y lo dispuesto en el Art. 75 numerales 2, y 2.1.3: *"…será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación."* del Decreto № 2264/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 "Que reglamenta a la Ley 7021/22"-

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Solo para el Lote № 5 y para el Lote № 6.

a) *Autorización del Fabricante.*

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL
5	***Autorización del Fabricante***	**CUMPLE**
6	***Autorización del Fabricante***	**CUMPLE**

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

LOTE	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES	ABRACOMAQ SRL	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL
1	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes del CIP Villeta, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes del CIP Villeta, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes del CIP Villeta, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes del CIP Villeta, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**

5	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes del CIP Villeta, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**
6	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes de Fábrica Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**
7	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes de Fábrica Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
8	Lugar donde los bienes serán entregados. *Depósito de Bienes de Fábrica Vallemí, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.* Plazo de ejecución de entrega de los bienes: *La ejecución del Contrato se activará mediante la emisión de la Orden de Ejecución. El plazo de entrega de los bienes será de sesenta (60) días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Orden de Ejecución emitido por la Convocante.*	El oferente presentó **PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES**, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	El oferente presentó **DECLARACION JURADA** en donde declara que la entrega de los bienes se hará conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como **CUMPLE**	**NO COTIZA**

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

b) *El oferente deberá completar debidamente la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS, adjunto en la Sección de Formularios.*

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:

a) *PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS.*

LOTE №	REQUISITO DOCUMENTAL	ABRACOMAQ S.R.L.	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL
1	*Planilla de datos garantizados*	**CUMPLE**	NO COTIZA	NO COTIZA
2	*Planilla de datos garantizados*	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	*Planilla de datos garantizados*	**CUMPLE**	NO COTIZA	NO COTIZA
4	*Planilla de datos garantizados*	**CUMPLE**	NO COTIZA	NO COTIZA
5	*Planilla de datos garantizados*	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**
6	*Planilla de datos garantizados*	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**
7	*Planilla de datos garantizados*	**CUMPLE**	NO COTIZA	NO COTIZA
8	*Planilla de datos garantizados*	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO COTIZA

RESUMEN FINAL DE LA EVALUACION TECNICA

Se presenta el resultado de la evaluación técnica:

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 1. ÁREA DE ENGRASE	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	ABRACOMAQ S.R.L.
1	**ALEMITE DE PICO RECTO 1/4 “** Material: Acero galvanizado Rosca NPT - Alta resistencia a presión - Aplicación industrial	**CUMPLE**
2	**ALEMINTE DE PICO RECTO 3/8”** Material: Acero galvanizado Rosca NPT - Alta resistencia a presión - Aplicación industrial	**CUMPLE**
3	**PICO DE ENGRASE - PICO RECTO 1/8"** Cuerpo: Acoplador Material: Acero de resortes Tuerca recta. - Rosca: Tipo NPT	**CUMPLE**
4	**GRASERA MANUAL** Capacidad: 5 kg Accionamiento manual Manguera flexible - Uso para lubricación industrial	**CUMPLE**

LOTE № 2. NO HUBIERON OFERTAS PARA ESTE LOTE

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 3. INSUMOS Y ACCESORIOS – ÁREA TALLER MECÁNICA	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	ABRACOMAQ S.R.L.
1	**MANDRIL DE 3/8”** Encastre: 3/8” (10mm) Tipo de cuerda: 24UNF Capacidad: 1,5-10mm	**CUMPLE**
2	**MANDRIL DE 7/16”** Diámetro de la sierra copa: 1.1/4" – 4". Fijación con tornillo hexagonal. Material: Carburo de tungsteno	**CUMPLE**
3	**PUNTO CENTRO PARA TORNO** Material: Carburo de tungsteno Medidas: 3x8x51mm de HSS3.0 / 4x10x60mm de HSS 4.0	**CUMPLE**
4	**MANOPLA DE CORTE OXIACETILENO (MAZARICO)** Soplete de corte con 3 tubos La mezcla de los gases se realiza en la cabeza del Mazarico Corte máximo: 200 mm / Ángulo: 90° C - 1/4" NPT	**CUMPLE**
5	**VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA OXI-ACETILENO** Flujo (m3/h): 20 Presión entrada: 1,5 (AC), 5 (GAS), 10 (H) Gases: 20 Rosca: 9/16” x18 UNF-H	**CUMPLE**

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 4. INSUMOS PARA TORNERIA – AREA MECANICA	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	ABRACOMAQ S.R.L.
1	**BARRA DE GRILLON (Poliamida 6) Ø20x100mm** Diámetro 20x100mm Plástico de ingeniería PA6 virgen extruido. Color natural. Tolerancia de diámetro positiva para mecanizado (+0.5mm).	**CUMPLE**
2	**BARRA DE GRILLON (Poliamida 6) Ø40x100mm** Diámetro 40x100mm PA6 de alta densidad. Excelente estabilidad dimensional y resistencia al impacto. Libre de burbujas internas.	**CUMPLE**
3	**BARRA DE GRILLON (Poliamida 6) Ø60x100mm** Diámetro 60x100mm PA6 para mecanizado de bujes. Resistencia mecánica superior. Longitud mínima garantizada de 100mm.	**CUMPLE**

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 5. REPUESTOS VARIOS SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL
1	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO VÁLV 3 VÍAS SW-DW 2" PN10 CODIGO: 18V0028	CUMPLE
2	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO AUTOMATIC FILTER CODIGO: 18R60118	CUMPLE
3	VALVULA 3 VIAS DW 2"x2"x2"GRV 180°DC-P PN10 CODIGO: 18CE1048	CUMPLE
4	VALVULA 3 VIAS DW 2"x2"x2"GRV 90°DC-P PN10 CODIGO: 18CE1045	CUMPLE
5	DISCOS AUTOMATIC FILTER 130 MICRON CODIGO: 18R60011	CUMPLE
6	DISCOS AUTOMATIC FILTER S-DISC 20 MICRON CODIGO: 18R60035	CUMPLE
7	JUEGO DE JUNTAS LKM 8000 CODIGO: F26014	CUMPLE
8	CEPILLO LKM 8000 CODIGO: F26014	CUMPLE
9	CASQUILLO GUIA CENTRAJE LKM 8000 CODIGO: F26014	CUMPLE
10	MALLA PARA AZUD LKM8000	CUMPLE
11	SOLENOIDE TIPO 5470 24 V AC/DC CODIGO: 18CE0021	CUMPLE
12	VALVULA DE MEMBRANA COMPACTA DE 1/2" 10BAR CODIGO: F25034	CUMPLE
13	TRANSMISOR DE PRESION MICROSENSOR 0-10 BAR 316L	CUMPLE
14	PRESOSTATO DANFOSS PL-35	CUMPLE
15	RELAY BORNA+BASE WEIRDMULLER 24 VDC/VAC 6A	CUMPLE
16	RELAY OMRON MY4 24 DC	CUMPLE
17	RELAY OMRON MY2IN 24 DC	CUMPLE

Observaciones:
Todos los repuestos solicitados son originales y corresponden a los siguientes sistemas de filtrados:
Sistema de Filtración de Malla Automático: AZUD Luxon LKM 8000
Sistema de Filtración de Discos Automático: AZUD Hélix FT200 AA (Asistido por Aire)

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 6- REPUESTOS VARIOS SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES SRL
1	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE TRES VÍAS SW-DW DE 2" PN10	CUMPLE
2	REPUESTOS PARA FILTRO AUTOMÁTICO	CUMPLE
3	VÁLVULA DE TRES VÍAS DW 2" × 2" × 2", 180°, PN10	CUMPLE
4	VÁLVULA DE TRES VÍAS DW 2" × 2" × 2", 90°, PN10	CUMPLE
5	DISCOS FILTRANTES PARA FILTRO AUTOMÁTICO, 130 MICRONES	CUMPLE
6	DISCOS FILTRANTES TIPO S-DISC PARA FILTRO AUTOMÁTICO, 20 MICRONES	CUMPLE
7	JUNTA DE SELLADO PARA FILTRO AUTOMÁTICO LKM 8000	CUMPLE
8	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA FILTRO AUTOMÁTICO LKM 8000	CUMPLE
9	CASQUILLO GUÍA DE CENTRAJE PARA FILTRO AUTOMÁTICO LKM 8000	CUMPLE
10	MALLA FILTRANTE PARA FILTRO AUTOMÁTICO AZUD LKM 8000	CUMPLE
11	SOLENOIDE TIPO 5470, ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC	CUMPLE
12	VÁLVULA DE MEMBRANA COMPACTA DE 1/2", PRESIÓN NOMINAL 10 BAR	CUMPLE
13	TRANSMISOR DE PRESIÓN, RANGO 0–10 BAR, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE 316L	CUMPLE
14	PRESOSTATO DANFOSS MODELO PL-35	CUMPLE
15	RELÉ DE INTERFAZ CON BORNERA Y BASE, 24 V AC/DC, 6 A	CUMPLE
16	RELÉ ELECTROMECÁNICO OMRON MY4, 24 VDC	CUMPLE
17	RELÉ ELECTROMECÁNICO OMRON MY2IN, 24 VDC	CUMPLE

Observaciones:
Todos los ítems solicitados están destinados al mantenimiento del sistema de filtrado automático marca AZUD actualmente instalado en la planta. En consecuencia, los repuestos deberán ser de la misma marca o plenamente compatibles con el equipo existente

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 7. CAPAS Y MANGUERAS HIDRÁULICAS	
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	ABRACOMAQ S.R.L.
1	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 04-R1-R2-1/4 (CAPA COMPACTA)	CUMPLE
2	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 06-R1-R2-3/8 (03400-06)	CUMPLE
3	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 08-R1-R2-1/2 (03400-08)	CUMPLE
4	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 10-R1-R2-5/8 (03400-10)	CUMPLE
5	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 12-R1-R2-3/4 (03400-12)	CUMPLE
6	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 16-R1-R2-1 (03400-16)	CUMPLE
7	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 06-4SP-3/8 (00910-06)	CUMPLE
8	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 08-4SP-1/2 (00910-08)	CUMPLE
9	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 10-4SP-5/8 (00910-10)	CUMPLE
10	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 12-4SP-3/4 (00920-12)	CUMPLE
11	CAPA PARA MANGUERA HIDRAULICA 16-4SP-1 (00920-16)	CUMPLE
12	MANGUERA HIDRAULICA -DN06-1/4X2-5800 PSI	CUMPLE
13	MANGUERA HIDRAULICA -DN10-3/8X2-4800 PSI	CUMPLE
14	MANGUERA HIDRAULICA -DN12-1/2X2-4000 PSI	CUMPLE
15	MANGUERA HIDRAULICA -DN16-15/8X2-3625 PSI	CUMPLE
16	MANGUERA HIDRAULICA -DN19-3/4X2-3120 PSI	CUMPLE
17	MANGUERA HIDRAULICA -DN25-1X2-2350 PSI	CUMPLE
18	MANGUERA HIDRAULICA -SAE100 R15 DN10 - 3/8 X 4-6000 PSI	CUMPLE
19	MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R15 - 1/2 X 4-6000 PSI	CUMPLE
20	MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R15 - 5/8 X 4-6000 PSI - 10EFG6K	CUMPLE
21	MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R15 -1 X 4-6000 PSI - 10EFG6K	CUMPLE
22	MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R15 - 3/4 X 4-6000 PSI - 10EFG6K	CUMPLE

TABLA DE RESULTADOS:	LOTE № 8. REPUESTOS PARA SISTEMA DE UNIONES REMACHABLES PARA CINTA		
ÍTEM №	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES	ABRACOMAQ S.R.L.	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
1	REPUESTOS PARA EMPALME MECANICO REMACHE PARA CINTA 650MM DE ANCHO	CUMPLE	CUMPLE
2	REPUESTOS PARA EMPALME MECANICO REMACHE PARA CINTA 800MM DE ANCHO	CUMPLE	CUMPLE
3	REPUESTOS PARA EMPALME MECANICO REMACHE PARA CINTA 1000MM DE ANCHO	CUMPLE	CUMPLE
4	GRAMPA FAZTENERS 1-1/2E	CUMPLE	CUMPLE

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL ANTONIO ROLON BOGARIN
Fecha: 2026.10.15 10:57:07 -03'00'

Firmado digitalmente por:
Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industrial Nacional del Cemento