Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construccion de camara septica	Unidad	1		**22.837.472**
1.1	Limpieza area aconstruir	Metros cuadrados	25	9.000	250.000
1.2	Replanteo de items	Metros cuadrados	20,72	10.000	207.200
1.3	Excavación 2,80 x 8,40 x 3,00m	Metros cúbicos	62,16	40.000	2.486.400
1.4	Nivelación 080cm x 0,40 x 22,4m	Metros cuadrados	7,2	330.000	2.376.000
1.5	Pared con ladrillos comun E; 20 cm	Metros cuadrados	67,2	155.000	10.348.800
1.6	Piso de hormigon e:10cm alisado	Metros cuadrados	20,72	152.600	3.170.160
1.7	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	70	38.800	2.800.000
1.8	Pantalla de HºAº regulador de afluentes entrada y salida 1,70 x 2,00m x 2 un	Metros cuadrados	6,8	180.000	1.224.000
2	Lecho de secado	Unidad	1		**11.945.400**
2.1	Limpieza area a construir	Metros cuadrados	32	10.000	320.000
2.2	Replanteo de Items	Metros cuadrados	28	10.000	280.000
2.3	Excavación 6:60 x 3,80 x 0,60m	Metros cúbicos	15	40.000	600.000
2.4	Nivelación 0,40 cm x 22 ml x 0,60	Metros cuadrados	8,8	308.000	2.710.400
2.5	Pared con ladrillos común e:30cm 22ml x 0,60	Metros cuadrados	13	195.000	2.535.000
2.6	Piso de hormigón e: 10 cm alisado	Metros cuadrados	28	160.000	4.480.000
2.7	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	13	40.000	520.000
2.8	Caño de drenaje de 150 mm	Metro lineal	10	50.000	500.000
3	Laguna Anaeróbica 8 x 4m	Unidad	1		**13.770.000**
3.1	Excavación	Metros cúbicos	156	40.000	6.240.000
3.2	Empastado perimetral de talud 324x 3	Metros cuadrados	72	20.000	1.440.000
3.3	Acarreo de tierra	Metros cúbicos	203	30.000	6.090.000
4	Laguna facultativa 14,50 x 6,00m	Unidad	1		**27.165.000**
4.1	Excavación	Metros cúbicos	293	40.000	11.720.000
4.2	Empastado perimetral de talud 41 x 3	Metros cuadrados	123	20.000	2.460.000
4.3	Acarreo de tierra	Metros cúbicos	371	35.000	12.985.000
5	Construcción de cámara séptica 1 x 1x 1	Unidad	3		**4.977.000**
5.1	Excavación	Metros cúbicos	3	40.000	120.000
5.2	Mampostería de nivelación 045	Metros cuadrados	3,6	310.000	1.116.000
5.3	Pared e 30 cm	Metros cuadrados	12	195.000	2.340.000
5.4	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	15	40.000	600.000
5.5	Tapa hormigón armado e 10cm	Metros cuadrados	4,5	178.000	801.000
6	Instalación, mantenimiento o reparación de	Unidad	1		

	cañerías/conductos				**33.700.000**
6.1	Registro uno a lecho de secado PCV 150 mm	Metro lineal	200	50.000	10.000.000
6.2	De registro dos a desengrasador PCV 150 mm	Metro lineal	100	50.000	5.000.000
6.3	De desengrasador a Laguna Anaeróbica PVC 150 mm	Metro lineal	200	50.000	10.000.000
6.4	De laguna facultativa a arroyo colector PVC 150mm	Metro lineal	10	50.000	500.000
6.5	De laguna facultativa a arroyo colector PVC 150 mm	Metro lineal	100	50.000	5.000.000
6.6	De corral a laguna	Metro lineal	64	50.000	3.200.000
7	Tanque Reservorio de Agua Cap 5000 lts con soporte cuatro pata h:6m	Unidad	1	8.900.000	**8.900.000**
8	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	37.604.000	**37.604.000**
8.1	Limpieza área a construir	Metros cuadrados	100	4.000	400.000
8.2	Replanteo	Metros cuadrados	57	10.000	570.000
8.3	Desmonte y nivelación mecánica	Metros cuadrados	100	30.000	3.000.000
8.4	Piso HºAº E: 12cm	Metros cuadrados	57	162.000	9.234.000
8.5	Canal de desagüe boca abierta	Metro lineal	30	150.000	4.500.000
8.6	Registros	Unidad	4	1.600.000	6.400.000
8.7	Postes de madera 4¨x4	Pulgadas	2.000	3.000	6.000.000
8.8	Tabla 2¨x2¨	Pulgadas	3.000	2.500	7.500.000
				Precio Total	**160.923.960**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U.O.C.

Responsable de UOC.

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño