Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OPFERTA Nº 13/13
"Construcción de Empedrado Cruce 7-Naranjal 5to tramo"

## NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

**Modalidad:** Licitación por Concurso de Oferta Nº 13/2013
**Descripción del Llamado:** "Construcción de Empedrado tramo Cruce 7-Naranjal 5to tramo"

Notificamos a los oferentes que conforme al dictamen de recomendación del Comité de Evaluaciones, la Intendencia Municipal ha adjudicado la licitación a la empresa **J. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS** conforme al siguiente detalle

CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
**Tramo: Acceso a Naranjal - Cruce 7**
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**Prog. 03 + 880 a la Prog. 04 + 724,78** **Ancho: 8,00 m.**

| ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P RECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1,1 | Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras | un | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1,2 | Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación | m² | 6.758,24 | 800 | 5.406.592 |
| 2 | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 2.1 | Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | m² | 6.758,24 | 28.000 | 189.230.720 |
| 2,2 | Terraplén: Relleno y compactación | m³ | 2.903,30 | 25.000 | 72.582.500 |
| 3 | **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO** | | | | |
| 3.1 | Cordón de H° 12 x 30 | ml | 1.689,60 | 16.000 | 27.033.600 |
| 3,2 | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada | m² | 6.758,24 | 22.000 | 148.681.280 |
| 3,3 | Relleno para soporte de cordón | m³ | 785,80 | 30.000 | 23.574.000 |
| 4 | **OBRAS DE ARTE** | | | | |
| 4,2 | Remoción de alcantarilla existente | un | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 4,2 | Excavación | m³ | 150,00 | 25.000 | 3.750.000 |
| 4,3 | Hormigón tipo "A", para losa de asiento y cabeceras de alcantarilla | m³ | 21,30 | 1.950.000 | 41.535.000 |
| 4,4 | H°A° de Ø 1,00 m. | ml | 10,00 | 450.000 | 4.500.000 |
| 5 | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA** | | | | |
| 5,1 | Limpieza Final, retiro de desechos | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | **533.293.692** |

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.

Gmail by Google

**Municipalidad Naranjal <municipalidadnaranjal@gmail.com>**

# notificación a oferentes

1 mensaje

**Municipalidad Naranjal** <municipalidadnaranjal@gmail.com> 2 de diciembre de 2013 07:44
Para: juancarlosmontiel2010@hotmail.com

**Notificación de Adjudicación0001.pdf**
585K