Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 11/2017

"Construcción de Empedrado en Fulgencio R. Moreno- Km 20 y Colonia Campo Mbói- Plurianual 2017-2018"

LCO N° 11/2017				CANTERA TRICEMAR S.A		
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN FULGENCIO R. MORENO- KM 20						
1	72131701-002	Cartel de Obra	m2	3	506.001	1.518.003
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.800	2.114	5.919.200
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.800	2.506	7.016.800
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	560	3.164	1.771.840
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.800	29.982	83.949.600
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.800	2.911	8.150.800
7	72131701-002	Cordón escondido prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ proteccion lateral	ml	800	27.578	22.062.400
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	2.800	2.923	8.184.400
9	72131701-002	Compactación Final	m2	2.800	2.923	8.184.400
10	72131701-002	Limpieza final de obra	m2	2.800	558	1.562.400
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN COLONIA CAMPO MBÓI						
11	72131701-002	Cartel de Obra	m2	3	506.001	1.518.003
12	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.800	2.114	5.919.200
13	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.800	2.506	7.016.800
14	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	560	3.164	1.771.840
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.800	29.982	83.949.600
16	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.800	2.911	8.150.800
17	72131701-002	Cordón escondido prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ proteccion lateral	ml	800	27.578	22.062.400
18	72131701-002	Compactación preliminar	m2	2.800	2.923	8.184.400
19	72131701-002	Compactación Final	m2	2.800	2.923	8.184.400
20	72131701-002	Limpieza final de obra	m2	2.800	558	1.562.400
TOTAL GUARANIES						296.639.686

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC