MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 05/2018

"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN "MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ" DE PILAR"

ID Nº 354717

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTE	
					CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**	GL	1,00		14.800.000
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	7.400.000	7.400.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	7.400.000	7.400.000
2	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		3.800.000
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
3	72131601-003	**Cimiento**	GL	1,00		9.750.000
3.1		Excavación	m3	195,00	50.000	9.750.000
4	72131601-004	**Colocación de Hormigón Armado**	GL	1,00		322.000.000
4.1		Zapatas de Hº Aº	m3	32,50	2.000.000	65.000.000
4.2		Columnas de Hº Aº	m3	15,50	2.000.000	31.000.000
4.3		Vigas de Hº Aº	m3	30,00	2.000.000	60.000.000
4.4		Losa de Hº Aº	m3	83,00	2.000.000	166.000.000
5	72131601-006	**Aislación**	GL	1,00		89.550.000
5.1		Sobre losa	m2	597,00	150.000	89.550.000
6	72131601-007	**Techo**	GL	1,00		30.000.000
6.1		Desmonte de techo	m2	600,00	50.000	30.000.000
7	72131601-008	**Revoques**	GL	1,00		38.036.000
7.1		De losa de Hº Aº	m2	616,00	37.000	22.792.000
7.2		De vigas de HºAº	m2	70,00	37.000	2.590.000
7.3		De columnas de Hº Aº	m2	342,00	37.000	12.654.000
8	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapiso**	GL	1,00		29.850.000
8.1		Contrapiso de Hº de cascotes (10cm)	m2	597,00	50.000	29.850.000
9	72131601-012	**Servicio de pintura**	GL	1,00		75.840.000
9.1		De paredes, losa, viga y columnas al látex	m2	1480,00	32.000	47.360.000
9.2		De aberturas	m2	165,00	32.000	5.280.000
9.3		Tratamiento de ladrillos vistos	m2	725,00	32.000	23.200.000
10	72131601-998	**Trabajos varios**	GL	1,00		14.450.000
10.1		Demoliciones varias (para pilares y vigas)	gl	1,00	4.450.000	4.450.000
10.2		Reparaciones varias por afectación de obras (reposiciones de pisos, revoques de paredes, etc.)	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
11	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		1.400.000
11.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
					TOTAL GENERAL	629.476.000

Lic. Gerson L. Ramírez V.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones