Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 011/14
ID Llamado: 275.545
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEPARATMENTAL"
ANEXO II: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

			HERGAL ARQUITECTURA		
ITEM	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	Precio Total IVA INCLUIDO
	CODIGO DE CATALOGO 721341601-9986 CONSTRUCCION DE CANCHAS				
	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICO				
1	Replanteo de obra	m2	544,00	8.500	4.624.000
2	Excavación y carga de Cimiento de Hº de cascote en el perímetro de la cancha de 0,40m x 0,50m.	m3	19,60	330.000	6.468.000
3	Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común en el perímetro de la ampliación de la cancha h: 0,3m	m2	29,40	160.000	4.704.000
4	Relleno y compactación de suelo con ripio h=30	m3	151,63	80.000	12.130.400
5	Contrapiso de H° de Ripio h=7cm (incluye cordones de ladrillo)	m2	544,00	40.000	21.760.000
6	Base drenate especial para cancha sintetica con terminacion asfaltica	m2	544,00	55.000	29.920.000
7	Cesped Profesional Fibrilado con lineas blancas incluidas (incluye el caucho)	m2	544,00	60.000	32.640.000
8	Instalacion electrica, iluminacion con 4 columnas de H.A. de 7m y 4 artefactos tipos reflectores de 500w cada una	gl	1,00	22.000.000	22.000.000
9	cableado electrico, incluye puesto de acometida, tablero principal y tablero seccional uno por columna	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
10	Arcos Metálicos 3,00m x 2,00m. Pintura antióxido y esmalte sintético	un	2,00	2.500.000	5.000.000
11	Vallado perimetral de h=h1+h2=4m con h1=2m de tejido de alambre y h2=2m de tejido sintetico provista de caño galvanizado de 3" con pintura antioxido	gl	1,00	16.000.000	16.000.000
12	Cartel de Obra	un	1,00	300.000	300.000
13	Limpieza periódica y final.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO				
14	Replanteo de obra	m2	836,00	4.500	3.762.000
15	Excavación y carga de Cimiento de Hº de cascote en el perímetro de la cancha de 0,40m x 0,50m.	m3	24,00	330.000	7.920.000
16	Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común en el perímetro de la ampliación de la cancha h: 0,3m	m2	24,00	140.000	3.360.000
17	Rellenoom y compactación de suelo con ripio h=30	m3	250,00	80.000	20.000.000
18	Contrapiso de H° de Ripio h=7cm (incluye cordones de ladrillo)	m2	836,00	40.000	33.440.000
19	Piso de Hormigon armado h=10 cm. Primera capa de 1:2:4, Segunda capa de 1:2:3. terminación con alisado mecánico. Varillas de Ø 8mm cada 20 cm en ambos sentidos, ecubrimiento de 2 cm. Observación: el piso de hormigon deberá llegar hasta los bordes de la cancha.	m2	836,00	120.000	100.320.000
20	Rampas peatonales de 2,00m de ancho, desde el nivel de terreno natural al nivel de la pista,construidas de hormigón simple de 7cm de espesor.	un	2,00	2.200.000	4.400.000
21	Marcación con Pintura de Canchas deportivas	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
22	Instalacion electrica, iluminacion con 4 columnas de H.A. de 7m y 3 artefactos tipos reflectores de 500w cada una	gl	1,00	22.000.000	22.000.000
23	cableado electrico, incluye puesto de acometida, tablero principal y tablero seccional uno por columna	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
24	Arcos Metálicos 3,00m x 2,00m. Pintura antióxido y esmalte sintético	un	2,00	2.500.000	5.000.000
25	Tablero de básquet con estructura metálica según detalles. Pintura antioxido y esmalte sintético.	un	2,00	4.900.000	9.800.000
26	Provisión y colocación de 2 caños para voley galvanizados (desmontable) c/ tapa de agujero de piso.	un	1,00	2.200.000	2.200.000
27	Cartel de Obra	un	1,00	300.000	300.000
28	Limpieza periódica y final.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	CANTINA				
29	Cimiento de PBC 40x50 cm	m3	6,00	330.000	1.980.000
30	Encadenado superior de 15x27 cm	ml	24,00	115.000	2.760.000
	MAMPOSTERIA				

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

Rubén Darío Núñez Fonte
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

31	Nivelacion de ladrillo comun armada de 0,30 cm de ancho con 4 Φ8	m2	7,00	160.000	1.120.000
32	Mamposteria de elavacion con ladrillo comun de 0,15 m (1:2:10)	m2	87,00	75.000	6.525.000
	AISLACION				
33	Aislacion hidrofuga horizontal y vertical en muro de 3 caras con pintura asfaltica	ml	11,00	60.000	660.000
	DINTELES				0
34	de varilla 4 Φ8 . Dos hileras de 2 varillas	ml	24,00	35.000	840.000
35	Relleno y compactacion	m3	6,00	80.000	480.000
36	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	34,00	40.000	1.360.000
	PISO				0
37	Piso baldosa calcarea Nacional	m2	34,00	72.000	2.448.000
	REVOQUES				0
38	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	59,00	38.000	2.242.000
	ABERTURAS				0
39	Puerta placa de 0,8x2,1 incluye marco , cerradura , herraje y pintura sintetica	un	2,00	850.000	1.700.000
	ABERTURAS DE VIDRIO				0
40	ventana tipo balancin 0,4x1,00 incluye pintura antioxido , pintura sintetica y vidrio	un	6,00	450.000	2.700.000
	TECHO				0
41	Techo con teja y tejuelones	m2	35,00	240.000	8.400.000
	PINTURAS				0
42	Pintura latex	m2	59,00	19.000	1.121.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS incluye todos los materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion				0
43	Instalacion de tableros seccionales de acuerdo a normas de la ANDE	gl	1,00	650.000	650.000
44	Iluminacion en gral . Bocas cargadas : colocacion de tomas , puntos y artefactos luminosos	un	8,00	160.000	1.280.000
	INSTALACION SANITARIA. Agua corriente	gl			0
45	Instalacion de agua cte. Cantina	gl	1,00	590.000	590.000
	INSTALACION SANITARIA. Agua pluvial				0
46	Canaleta y bajadas en desague pluvial	un	17,20	70.000	1.204.000
47	Registro pluvial de 40x40 cm	un	4,00	180.000	720.000
48	Cañeria horizontal para desague pluvial	ml	18,00	40.000	720.000
	VESTUARIO				
49	Cimiento de PBC	m3	11,00	330.000	3.630.000
50	Zapata de Φ8 para pilares de 40x70x50cm de profundidad con parrilla	m3	0,00	0	0
51	Pilares de H°A° de 15x30	m3	0,00	0	0
52	Encadenado Superior de 15X27	ml	24,00	120.000	2.880.000
	MAMPOSTERIA				0
53	Nivelacion de ladrillo comun armada de 0,30 cm de ancho con 4 Φ8	m2	12,00	150.000	1.800.000
54	Mamposteria de ladrillo comun en guardamen de piso de 0,3 cm de ancho	m2	0,00	0	0
55	Mamposteria de elavacion con ladrillo comun de 0,15 m (1:2:10)	m2	138,00	75.000	10.350.000
	AISLACION				
56	Aislacion hidrofuga horizontal y vertical en muro de 3 caras con pintura asfaltica	ml	18,00	60.000	1.080.000
	DINTELES				0
57	de varilla 4 Φ8 . Dos hileras de 2 varillas	ml	40,00	35.000	1.400.000
	CONTRAPISO				0
58	Relleno y compactacion	m3	12,00	70.000	840.000
59	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	71,00	40.000	2.840.000
60	Rampa peatonal de 1,2 de ancho de hormigon simple de 7cm de espesor	un	0,00	0	0
	PISO				0
61	Piso baldosa calcarea Nacional	m2	71,00	72.000	5.112.000
62	Alisada de cemento	m2	0,00	0	0
	REVOQUES				0
63	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	100,00	38.000	3.800.000
	REVESTIMIENTO				0
64	Azulejo hata la altura de 1,8m	m2	75,00	80.000	6.000.000
	ABERTURAS				0
65	Puerta placa de 0,8x2,1 incluye marco , cerradura , herraje y pintura sintetica	un	3,00	950.000	2.850.000
66	Puerta placa en divisoria de baños. Incluye marco, cerradura, herraje y pintura sintetica	un	0,00	0	0
	ABERTURAS DE VIDRIO				
67	ventana tipo balancin 0,4x1,00 incluye pintura antioxido , pintura sintetica y vidrio	un	4,00	450.000	1.800.000
	TECHO				0
68	Techo con teja y tejuelones	m2	73,00	240.000	17.520.000
	PINTURAS				
69	Pintura latex	m2	100,00	19.000	1.900.000

Lic. Andrés Marin Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

	INSTALACIONES ELECTRICAS incluye todos los materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion				0
70	Instalacion de tableros seccionales de acuerdo a normas de la ANDE	gl	1,00	650.000	650.000
71	Iluminacion en gral . Bocas cargadas : colocacion de tomas , puntos y artefactos luminosos	un	10,00	160.000	1.600.000
	INSTALACION SANITARIA .Agua corriente				0
72	Inst Agua Cte Baño de Vestidores Locales	gl	1,00	950.000	950.000
73	Inst Agua Cte Baño de Vestidores Visitantes	gl	1,00	950.000	950.000
74	Inst Agua Cte Baño Publico de Mujeres	gl	1,00	950.000	950.000
75	Inst Agua Cte Baño Publico de Varones	gl	1,00	950.000	950.000
	INSTALACION SANITARIA Desague cloacal				0
76	Desague Cloacal Baño Vestidores hasta el primer registro	gl	1,00	800.000	800.000
77	Desague Cloacal Baño Publicos hasta el primer registro	gl	1,00	800.000	800.000
78	Registro cloacales 60x60	un	3,00	220.000	660.000
79	Cañeria de desague cloacal 100 mm	ml	15,00	40.000	600.000
80	Camara Septica 1,00x1,60x1,20m incluye dos registros de inspeccion	un	1,00	2.900.000	2.900.000
81	Pozo ciego d:2m, altura:2,5m paredes:0,3m	un}	1,00	4.500.000	4.500.000
	INSTALACION SANITARIA .desague pluvial				0
82	Canaleta y bajadas en desague pluvial	un	27,20	69.485	1.890.000
83	Registro pluvial de 40x40 cm	un	4,00	180.000	720.000
84	Cañeria horizontal para desague pluvial	ml	28,00	40.000	1.120.000
85	tarima de 28x7x1m	m2	196,00	220.000	43.120.000
86	Limpieza periódica y final.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				570.410.400

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. **Lic. Andrés Marín Aguiar** **Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**