Municipalidad de Ñacunday

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Puerto de Paranambú RUC 80013971-2

Alto Paraná – Republica del Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COLONIA 8 DE DICIEM (PLURIANUAL)" ID 419.374.

			CONSTRUCTORA FLORES			RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares				0			0
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	600.000	1.200.000	2,00	584.167	1.168.334
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	1.800,00	3.003	5.405.400
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	1.800,00	2.962	5.331.600
4	Traslado de cañerías en zona afectada a empedrar	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	4.987.511	4.987.511
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				0			0
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	485,00	3.500	1.697.500	485,00	3.558	1.725.630
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.800,00	30.000	54.000.000	1.800,00	30.850	55.530.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.800,00	3.200	5.760.000	1.800,00	3.348	6.026.400
	Cordón Ho.				0			0
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	514,00	29.000	14.906.000	514,00	28.778	14.791.892
	Compactación				0			0
9	Compactación preliminar	m2	1.800,00	3.850	6.930.000	1.800,00	3.703	6.665.400
10	Compactación Final	m2	1.800,00	4.000	7.200.000	1.800,00	3.703	6.665.400
	Limpieza				0			0
11	Limpieza Final, Retiro de Desechos	m2	1.800,00	2.000	3.600.000	1.800,00	1.966	3.538.800
	TOTAL IVA INCLUIDO				111.593.500			111.836.367

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Junior Vera Ortellado
Coordinador de la U.O.C.
Municipalidad de Ñacunday