ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SERVICIOS GENERALES CONSTRUCCION Y METALURGICAS															
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
1.1	Letrero de obra 2,00 x 1.50 colocado	N/A	N/A	1	850.000	850.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	27,1	5.000	135.500	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
1.3	Replanteo	N/A	N/A	27,1	7.000	189.700	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
2	Cimiento						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	10	350.000	3.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	13,52	110.000	1.487.200	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
3	Estructura de H° A°						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
3.1	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,4	1.950.000	4.680.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4	Mampostería						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.1	De nivelacion 0,30 cms.	N/A	N/A	19,65	145.000	2.849.250	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.2	De elevacion 0,15 para revocar	N/A	N/A	55	90.000	4.950.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.3	De elevacion 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	90.000	4.320.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.4	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	N/A	N/A	20	20.000	400.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5	Aislacion						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.1	De paredes	N/A	N/A	5,3	68.500	363.050	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
6	Techo						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
6.1	De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	N/A	N/A	43	300.000	12.900.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7	Revoques						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.1	De revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	N/A	N/A	162	30.000	4.860.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.2	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	N/A	N/A	7	30.000	210.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.3	Pisos	N/A	N/A				N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.4	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	22	45.000	990.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.5	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	22	30.000	660.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.6	Piso ceramico antideslisante	N/A	N/A	22	90.000	1.980.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.7	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	N/A	N/A	11,1	90.000	999.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.8	Zocalo ceramico	N/A	N/A	2,6	25.500	66.300	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8	Aberturas						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8.1	Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	N/A	N/A	3,5	400.000	1.400.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8.2	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	N/A	N/A	3	1.200.000	3.600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	N/A	N/A	5	800.000	4.000.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8.4	Vidrios dobles	N/A	N/A	3,5	200.000	700.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9	Servicio de pintura						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.1	De paredes al latex	N/A	N/A	66	25.000	1.650.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.2	De ladrillo visto al latex color ceramico	N/A	N/A	48	25.000	1.200.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13,58	25.000	339.500	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.4	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	N/A	N/A	18,5	25.000	462.500	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.5	De techo al latex	N/A	N/A	43	25.000	1.075.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10	Revestido						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.1	Revestido de azulejos	N/A	N/A	97,5	85.000	8.287.500	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11	Desague pluvial						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	N/A	N/A	18,5	75.000	1.387.500	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12	Instalación eléctrica						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.1	Instalacion Según planos	N/A	N/A	1	1.488.000	1.488.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.2	Artefactos electricos	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13	Instalación Sanitaria						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13.1	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	N/A	N/A	1	8.500.000	8.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13.2	Camara septica 1,20 x 2,00	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13.3	Pozo absorvente	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13.4	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	N/A	N/A	5	450.000	2.250.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
14	Limpieza de obra						N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
14.1	Limpieza final de obras	N/A	N/A	27	10.000	270.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
						90.000.000			0		0					0

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
U.O.C.