MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº14/2015 para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GUARANIES 1RA PARTE ENTRE SAN MIGUEL Y CNEL. JOSE CABRERA - CASCO URBANO - DISTRITO DE YATYTAY"

ID Nº 296645

OFERTA Nº1 DANIEL GOMEZ GARCIA

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movimiento de suelo (apertura de camino)	m2	776	6.500	5.044.000
2	Calzada de Empedrado, incluye cancha de tierra, colocación de piedra bsáltica, compactado y enripiado con piedra sexta	m2	582,0	48.000	27.936.000
3	Cordón cuneta de hormigón	ml	194	100.000	19.400.000
4	Badén de Hormigón Armado 8 m de largo x 2m de ancho	un	2	2.500.000	5.000.000
5	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000
7	Limpieza final	un	1	1.600.000	1.600.000
	Total General Guaraníes				**59.980.000**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C. - ITAPUA

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº14/2015 para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GUARANIES 1RA PARTE ENTRE SAN MIGUEL Y CNEL. JOSE CABRERA - CASCO URBANO - DISTRITO DE YATYTAY"

ID Nº 296645

OFERTA Nº2 JORGE ANIBAL ARGUELLO

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movimiento de suelo (apertura de camino)	m2	776	4.500	3.492.000
2	Calzada de Empedrado, incluye cancha de tierra, colocación de piedra bsáltica, compactado y enripiado con piedra sexta	m2	582,0	42.000	24.444.000
3	Cordón cuneta de hormigón	ml	194	90.000	17.460.000
4	Badén de Hormigón Armado 8 m de largo x 2m de ancho	un	2	2.000.000	4.000.000
5	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000
7	Limpieza final	un	1	1.500.000	1.500.000
	Total General Guaraníes				**51.896.000**

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº14/2015 para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GUARANIES 1RA PARTE ENTRE SAN MIGUEL Y CNEL. JOSE CABRERA - CASCO URBANO - DISTRITO DE YATYTAY"

ID Nº 296645

OFERTA Nº3 LORENZO DELVALLE AMARILLA

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movimiento de suelo (apertura de camino)	m2	776	6.500	5.044.000
2	Calzada de Empedrado, incluye cancha de tierra, colocación de piedra bsáltica, compactado y enripiado con piedra sexta	m2	582,0	48.000	27.936.000
3	Cordón cuneta de hormigón	ml	194	700.000	13.580.000
4	Badén de Hormigón Armado 8 m de largo x 2m de ancho	un	2	2.200.000	4.400.000
5	Cartel de Obra	un	1	800.000	800.000
7	Limpieza final	un	1	1.400.000	1.400.000
	Total General Guaraníes				**53.160.000**

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC