MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive Ikatu

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAAGUY KUPE DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA" ID N° 421.039

				CONVOCANTE		VISA CONSTRUCCIONES			L D S S.A.		
ITEM	RUBROS GENERALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1	Cartel de Obra.	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	33
2	Marcación y replanteo.	M2	1.500	3.449	5.173.500	3.449	5.173.500	0	3.449	5.173.500	0
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	M3	225	47.763	10.746.675	47.763	10.746.675	0	47.763	10.746.675	0
4	Nivelación y compactación de suelo.	M2	1.200	12.175	14.610.000	12.175	14.610.000	0	12.175	14.610.000	0
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	M2	1.500	46.900	70.350.000	46.900	70.350.000	0	46.900	70.350.000	0
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada lado).	ML	500	51.967	25.983.500	51.967	25.983.500	0	51.967	25.983.500	0
7	Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.(100 metros a cada lado).	ML	200	115.975	23.195.000	115.975	23.195.000	0	115.975	23.195.000	0
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0,20 x 0,40 metros para confinamiento.	ML	18	390.988	7.037.784	390.988	7.037.784	0	390.988	7.037.784	0
9	Limpieza final de obra	GL	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.350.000	1.350.000	4
	TOTAL GRAL.				159.896.459		159.896.459			160.446.459	

Lic. Analía Alvarez Leiva
Directora de la UOC
Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera