Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N°51/20 – ID N° 381647" MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO"

DELTA IMPORTACIONES RUC N° 3639539-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Controlador electronico programable. 4 movimientos vehiculares extendibles a mas movimientos . Proteccion contra falta de Rojo - verde - 3 programas.sincronizacion GPS - sincronismo por reloj de tiempo real coordinacion por equipo maestro y/o desde un puesto de control	Unidad	16,050,000	1	12,000,000	12,000,000	-4,050,000	-25.23%
1.2	Reparacion modulo logico - reposicion microcontador - memoria - reprogramacion	Unidad	5,916,667	1	4,500,000	4,500,000	-1,416,667	-23.94%
1.3	Reparacion modulo fuente de Alimentacion. Entrada 220v- circuito proteccion contra picos sistema de voltaje	Unidad	3,712,500	1	2,700,000	2,700,000	-1,012,500	-27.27%
1.4	Modulo de potencia . Reposicion placa de potencia nueva - salida a lamparas	Unidad	3,870,833	1	2,750,000	2,750,000	-1,120,833	-28.96%
1.5	Reparacion modulo de potencia. Reposicion de triacOptoacopladores	Unidad	3,537,500	1	2,550,000	2,550,000	-987,500	-27.92%
1.6	Reparacion placa controlador de transito	Unidad	3,887,500	1	2,800,000	2,800,000	-1,087,500	-27.97%
1.7	cambio caja estanco de controlador	Unidad	2,533,333	1	1,850,000	1,850,000	-683,333	-26.97%
1.8	Equipo controlador apagado , falla entrada 220v	Unidad	2,458,333	1	1,850,000	1,850,000	-608,333	-24.75%
1.9	Equipo controlador apagado . Falla salida de potencia. Normalizacion de equipo	Unidad	2,383,333	1	1,750,000	1,750,000	-633,333	-26.57%
1.10	Equipo controlador eminente . falla entrada 220v. Normalizacion de equipo	Unidad	2,458,333	1	1,800,000	1,800,000	-658,333	-26.78%
1.11	Equipo interminente . cortocircuito cableado. cambio trampo afectado , normalizacion del equipo	Unidad	2,408,333	1	1,750,000	1,750,000	-658,333	-27.34%
1.12	Reposicion columna pescante nueva - 4,5m vuelo (140-114 diametro y brazo 90mm diametro) . NUEVO	Unidad	7,258,333	1	5,200,000	5,200,000	-2,058,333	-28.36%
1.13	Reposicion y colocacion columna pescante dañada turbo vertical	Unidad	4,616,667	1	3,350,000	3,350,000	-1,266,667	-27.44%
1.14	Reparacion y reposicion columna pescante vuelo 4,5m.	Unidad	4,816,667	1	3,450,000	3,450,000	-1,366,667	-28.37%
1.15	Repoicion de columna 101 mm 3m altura .	Unidad	2,691,667	1	1,950,000	1,950,000	-741,667	-27.55%
1.16	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos 3x200- Aluminio	Unidad	5,983,333	1	5,000,000	5,000,000	-983,333	-16.43%
1.17	Reposicion y colocacion de cabezales semaforicos nuevos3x200 - policarbonato	Unidad	4,716,667	1	4,000,000	4,000,000	-716,667	-15.19%
1.18	Reposicion y colocacion cabezales semaforicoa NUEVOS 3x300 Aluminio	Unidad	7,050,000	1	6,000,000	6,000,000	-1,050,000	-14.89%
1.19	Reposicion y colocacion cabezales semaforicos nuevos 3x300 - policarbonato	Unidad	4,950,000	1	4,000,000	4,000,000	-950,000	-19.19%
1.20	Reposicion seccion semaforica nueva 200mm aluminio	Unidad	2,416,667	1	2,000,000	2,000,000	-416,667	-17.24%
1.21	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 200mm policarbonato	Unidad	1,804,167	1	1,300,000	1,300,000	-504,167	-27.94%
1.22	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300mm aluminio	Unidad	3,316,667	1	2,400,000	2,400,000	-916,667	-27.64%
1.23	Reposicion y colocacion seccion semaforica nueva 300 mm policarbonato	Unidad	1,900,000	1	1,500,000	1,500,000	-400,000	-21.05%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

1.24	Reposicion de soporteria	Unidad	814,167	1	750,000	750,000	-64,167	-7.88%
1.25	Programacion del controlador	Unidad	1,691,667	1	1,250,000	1,250,000	-441,667	-26.11%
1.26	Colocacion OPTICSA LED nuevas 200mm	Unidad	730,833	1	700,000	700,000	-30,833	-4.22%
1.27	Colocacion OPTICAS LED nuevas 300mm	Unidad	942,500	1	900,000	900,000	-42,500	-4.51%
1.28	Reparacion Optica 200mm	Unidad	520,833	1	400,000	400,000	-120,833	-23.20%
1.29	Reposicion Optica 300mm	Unidad	866,667	1	650,000	650,000	-216,667	-25.00%
1.30	Limpieza y pintura cruce semaforico	Unidad	3,166,667	1	3,000,000	3,000,000	-166,667	-5.26%
1.31	Contadores regresivos con soportes	Unidad	6,675,000	1	5,000,000	5,000,000	-1,675,000	-25.09%
1.32	Modulo receptor amarillo interminente RF	Unidad	3,958,333	1	3,000,000	3,000,000	-958,333	-24.21%
1.33	Instalacion UPS - jabalina	Unidad	4,887,500	1	3,500,000	3,500,000	-1,387,500	-28.39%
1.34	Reparacion vicera 200mm-300mm	Unidad	461,667	1	350,000	350,000	-111,667	-24.19%
1.35	Provision e instalacion de Establizador de tension para controlador de tension	Unidad	4,558,333	1	3,500,000	3,500,000	-1,058,333	-23.22%
1.36	Mano de Obra por Instalacion cruce nuevo	Unidad	11,833,333	1	8,800,000	8,800,000	-3,033,333	-25.63%
1.37	Mano de obra por reinstalacion cruce semaforico	Unidad	11,300,000	1	8,000,000	8,000,000	-3,300,000	-29.20%
1.38	Modulo peatonal Dinamico c/ columnas soporterias	Unidad	8,166,667	1	6,000,000	6,000,000	-2,166,667	-26.53%
1.39	Barrera perimetral para columnas	Unidad	2,010,000	1	1,500,000	1,500,000	-510,000	-25.37%
1.40	Desmonte traslado y colocacion de dos columnas semaforicas a 100mts . Aprox del punto de desmonte y adaptacion de brazo de 6 mts en columna existente	Unidad	5,833,333	1	5,000,000	5,000,000	-833,333	-14.29%
1.41	Construccion y colocacion de dos bases para columnas semaforicas a trasladar. Medidas de la fosa 80x80x120 en H°A° del mismo	Unidad	5,583,333	1	5,000,000	5,000,000	-583,333	-10.45%
1.42	Desmonte de equipo semaforicos , un controlador semaforicos seis cabezales semaforicos y dos cabezales peatonales . Instalacion de equipos semaforicos en nueva ubicacion: Un controlador semaforico de , ocho cabezales semaforicos y cuatro cabezalez peatonales , Materiales equipos	Unidad	19,833,333	1	14,000,000	14,000,000	-5,833,333	-29.41%
	TOTAL					**147,750,000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque