NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 30 2012

Asunción, 4 de diciembre de 2012

Señores:
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Presente:
Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 30/2012.-

Empresa Adjudicada: ING. ALEJANDRO RECALDE MORA

Item	Descripción	Marca Proc.	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	LOTE 1 - REFUNCIONALIZACIÓN EN SALAS DE AGUDAS MUJERES					
	Fundaciones					
1	a- de PBC con cal (1/2:1:4)	A. RECALDE	m3	2,10	294.400	618.240
	Aislación					
2	a- Horizontal de 0,15 con asfalto	A. RECALDE	ml	8,60	23.040	198.144
	Mampostería					
3	a- de 0,15m (1:2:10) con cememto tipo 1	A. RECALDE	m2	8,00	83.200	665.600
	Revoques					
4	a- de pared a 1 capa, espesor 1,5cm. (1:4:16)con hidrófugo	A. RECALDE	m2	1,00	23.040	23.040
	Pinturas					
5	a- Pintura látex acrílico color, profesional-lavable c/ antih.	A. RECALDE	m2	1,00	12.800	12.800
	LOTE 2 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA AGUDAS MUJERES					
	Trabajos preliminares					
6	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	m3	0,80	25.600	20.480
	Estructuras					
7	a- Base de H°A° de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	m3	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
8	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	UNIDAD	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
9	a- Línea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	ml	75,00	28.160	2.112.000
10	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	un.	3,00	32.000	96.000
	Instalación Sanitaria					
11	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	ml	5,00	9.344	46.720
12	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	un.	4,00	640.000	2.560.000
13	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	un.	2,00	96.000	192.000
	Revoque					
14	a- Base para azulejo	A. RECALDE	m2	4,00	23.040	92.160
	Revestidos					
15	a- Azulejo	A. RECALDE	m2	4,00	74.240	296.960
	Caseta					
16	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	un.	1,00	896.000	896.000
	Otros					
17	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	un.	1,00	1.664.000	1.664.000
18	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	gl.	1,00	320.000	320.000
	LOTE 3 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA 1 MUJERES CRÓNICAS					
	Trabajos preliminares					
19	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	m3	0,80	25.600	20.480
	Estructuras					

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibí copia
04/12/12
Ing. Ernesto Ramírez

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 30 2012

Asunción, 4 **de diciembre de 2012**

Señores:
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Presente:
Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 30/2012.-

20	a- Base de H°A° de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	m3	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
21	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	un.	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
22	a- Línea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	ml	75,00	28.160	2.112.000
23	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	un.	3,00	32.000	96.000
	Instalación Sanitaria					
24	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	ml	7,00	9.344	65.408
25	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	un.	6,00	640.000	3.840.000
26	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	un.	2,00	96.000	192.000
	Revoque					
27	a- Base para azulejo	A. RECALDE	m2	12,60	23.040	290.304
	Revestidos					
28	a- Azulejo	A. RECALDE	m2	12,60	74.240	935.424
	Caseta					
29	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	un.	1,00	896.000	896.000
	Otros					
30	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	un.	1,00	1.664.000	1.664.000
31	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	gl.	1,00	320.000	320.000
	LOTE 4 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA 2 MUJERES CRÓNICAS					
	Trabajos preliminares					
32	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	m3	0,80	25.600	20.480
	Estructuras					
33	a- Base de H°A° de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	m3	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
34	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	un.	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
35	a- Línea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	ml	75,00	23.040	1.728.000
36	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	un.	3,00	32.000	96.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibí copia
04/12/12

Ing. Ernesto Ramírez

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 30 2012

Asunción, 4 de diciembre de 2012

Señores:
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Presente:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 30/2012.-

	Instalación Sanitaria					
37	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	ml	17,10	9.344	159.782
38	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	un.	9,00	640.000	5.760.000
39	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	un.	2,00	96.000	192.000
	Revoque					
40	a- Base para azulejo	A. RECALDE	m2	18,90	23.040	435.456
	Revestidos					
41	a- Azulejo	A. RECALDE	m2	18,90	74.240	1.403.136
	Caseta					
42	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	un.	1,00	896.000	896.000
	Otros					
43	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	un.	1,00	1.664.000	1.664.000
44	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	gl.	1,00	320.000	320.000
Son Guaranies: Cuarenta y cuatro millones tresicientos cuarenta y cuatro mil seiscientos catorce.-						**44.344.614**

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibi copia:
04/12/12

Ing. Ernesto Ramírez