Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19" – ID 385663.

EMPRESA					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala		ITC INGENIERIA de Mario Quiroga Báez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-9999	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE Y PISO	GL	1		7.813.500		8.693.100
1.1		Demolición de construcción existente , con retiro de escombros	m2	75	95.000	7.125.000	105.000	7.875.000
1.2		Demolición de piso de ladrillo común, con retiro de escombros	m2	40,5	17.000	688.500	20.200	818.100
2	72102802-9999	CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS PRIMERA ETAPA 24 CAMAS (con fundación para 5 niveles)	GL	1		133.856.050		144.688.050
2.1		Relleno y compactacion de suelo p/sub base de platea de fundacion	m2	70	39.000	2.730.000	41.500	2.905.000
2.2		Pilotes de Hormigon Armado de diametro 30 cm varillas de 12 mm y helicoides de 6mm De 3 mts de profundidad	ml	36	325.000	11.700.000	305.000	10.980.000
2.3		Cabezales de hormigon armado 0,80m x 0,60m x 0,60m Varilas de 10 mm	m3	3,46	1.380.000	4.774.800	1.450.000	5.017.000
2.4		Pilares de Hormigón Armado 0,13 x 0,27 x 0,95 (12 unidades) Varillas de 12mm y estribos de 6mm	ml	36	215.000	7.740.000	215.000	7.740.000
2.5		Vigas Cadena de Hormigón Armado 0,13 x 0,27 Varillas de 10mm y 8mm respectivamente; estribos de 6mm	ml	61	235.000	14.335.000	299.000	18.239.000
2.6		Aialacion Horizontal	ml	61	58.000	3.538.000	75.300	4.593.300
2.7		Canaleta de hormigon armado de 12 cm de espesor, 5% de pendiente para residuos	ml	12,45	185.000	2.303.250	185.000	2.303.250
2.8		Losa de Hormigón Armado de 0,12 m de ancho (Platea de fundacion) varillas de 6mm y 8mm respectivamente	m3	8,4	1.900.000	15.960.000	1.950.000	16.380.000
2.9		Losa superior de Hormigón Armado de 0,10 m	m3	8,4	1.900.000	15.960.000	1.950.000	16.380.000
2.10		Mamposteria de 0,15 comun	m2	42,5	95.000	4.037.500	145.500	6.183.750
2.11		Revoque interior fino de mampostería	m2	85	43.000	3.655.000	42.500	3.612.500
2.12		Revoque impermeable de losa a 2 capas	m2	72,5	49.000	3.552.500	43.500	3.153.750
2.13		Pintura interior y exterior al agua de muros c/base sellador	m2	135	38.000	5.130.000	39.800	5.373.000
2.14		Fabricacion, Provisión y montaje de Puertas metalicas según diseño	un	24	485.000	11.640.000	525.000	12.600.000
2.15		Provision y montaje de vidrios templados con perfileria de aluminio bronce de 8mm	m2	20	365.000	7.300.000	365.000	7.300.000
2.16		Camara de tratamiento de fluentes de residuos 2,00m de largo x 2,50 m de ancho y 1,40 m de profundidad con tabique separador y revoque impermeable en su interior	Un	1	4.700.000	4.700.000	5.900.000	5.900.000
2.17		Aislacion superior de losa con producto fibrado de alto transito + venda elastica	m2	70	45.000	3.150.000	49.500	3.465.000
2.18		Reconstruccion de muralla y vereda afectada por la construccion	m2	42,5	220.000	9.350.000	225.000	9.562.500
2.19		Limpieza periodica y final de obras con retiro de escombros	Gl	1	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
TOTAL						141.669.550		153.381.150

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Lic. Jover Darío González Benítez
Director General de Administración y finanzas

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia