Anexo B

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 10 LAURELTY

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.950	200	590.000			2.950	3.000	8.850.000			2.950	500	1.475.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA N° 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	850.000	850.000			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.950	700	2.065.000			2.950	2.000	5.900.000			2.950	1.000	2.950.000
4	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			590	1.200	708.000			590	3.000	1.770.000			590	1.590	938.100
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	900.000	900.000			1	250.000	250.000			1	1.000.000	1.000.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.950	1.000	2.950.000			2.950	1.000	2.950.000			2.950	1.250	3.687.500
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			1.000	20.000	20.000.000			1.000	13.000	13.000.000			1.000	19.000	19.000.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.950	24.500	72.275.000			2.950	26.000	76.700.000			2.950	24.500	72.275.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.950	7.000	20.650.000			2.950	2.000	5.900.000			2.950	4.500	13.275.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			200	3.000	600.000			200	1.000	200.000			200	7.000	1.400.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	500.000	500.000			1	1.430.000	1.430.000			1	1.299.400	1.299.400
	TOTALES					122.338.000					118.000.000					118.300.000

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C