Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguari-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE URUGUAY E/SGTO. JOSÉ BORJA Y TUYUTI DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 334895

OFERENTES				HTM S.A		EFICSA S.A.		JOB CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.246	1.000	1.246.000	1.050	1.308.300	1.100	1.370.600
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.246	800	996.800	845	1.052.870	850	1.059.100
2	Movimiento de Suelo	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.246	6.500	8.099.000	7.000	8.722.000	7.250	9.033.500
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	249,2	40.000	9.968.000	43.550	10.852.660	44.000	10.964.800
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	149,52	17.500	2.616.600	18.500	2.766.120	19.150	2.863.308
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	249,2	49.550	12.347.860	50.500	12.584.600	49.500	12.335.400
3	Cordon de Hormigón Simple	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	13,6	25.500	346.800	26.555	361.148	25.345	344.692
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10cm., altura = 40cm. (fck=18 MPA)	Metro lineal	345	45.550	15.714.750	46.500	16.042.500	45.000	15.525.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	Metro lineal	345	4.350	1.500.750	4.450	1.535.250	5.000	1.725.000
4	Pavimento Tipo Empedrado	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cuadrados	256,3	55.500	14.224.650	57.990	14.862.837	54.750	14.032.425

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.246	13.500	16.821.000	15.000	18.690.000	15.750	19.624.500
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	24,92	170.000	4.236.400	179.890	4.482.859	180.000	4.485.600
5	Empastado	Metros cuadrados	488,2	12.500	6.102.500	13.000	6.346.600	14.150	6.908.030
6	Servicios Generales (señalización de obra, instalación de baños portátiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
7	Limpieza final y habilitación al trafico	Metros cuadrados	1.246	2.350	2.928.100	2.350	2.928.100	1.900	2.367.400
Precio Total					**99.149.210**	**Precio Total**	**103.885.844**	**Precio Total**	**104.039.355**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC