COMPARACIÓN DE PRECIO

CONCURSO DE OFERTAS N° 29/2018 "REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COMISARIA N° 35 DE LA LOCALIDAD DE CARONAY DEL DISTRITO DE ALTO VERA - PLURIANUAL"

					RIGOVERTO NERI RIVEROS		ING. JORGE DIAZ LAVIGNE	
Item		Descripción de Rubros	Un	Cant	PRECIO UNIT. GS.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. GS	PRECIO TOTAL. GS.
1		Trabajos preliminares de la obra. Replanteo						
	1.1	Demoliciones: Comisaría existente, cocina, murallas	m2	100	41.650	4.165.000	47.250	4.725.000
	1.2	Echar árboles	un	5	226.100	1.130.500	202.500	1.012.500
	1.3	Instalaciones provisorias. Vallado de obra.	gl	1	1.785.000	1.785.000	2.025.000	2.025.000
	1.4	Cartel de Obra	gl	1	773.500	773.500	675.000	675.000
	1.5	Replanteo de Obra	m2	255	4.760	1.213.800	6.750	1.721.250
	1.6	Oficina técnica y Obrador	un	1	10.000.000	10.000.000	8.775.000	8.775.000
	1.7	Placa de Inauguración	un	1	800.000	800.000	810.000	810.000
2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	368.900	5.164.600	337.500	4.725.000
3		Estructura de H° A° :						
	3.1	Dado de H°A°	m3	2,4	1.785.000	4.284.000	2.160.000	5.184.000
	3.2	Encadenados inferior de 15 x 25 cm	ml	99,5	124.950	12.432.525	108.000	10.746.000
	3.3	Encadenados superior de 15 x 25 cm	ml	95,5	124.950	11.932.725	108.000	10.314.000
	3.4	Columnas 15x25 cm	ml	63	130.900	8.246.700	108.000	6.804.000
	3.5	Viga de H°A°	m3	0,35	2.142.000	749.700	2.160.000	756.000
4		Muros de nivelación de 0,30 m	m2	30	161.840	4.855.200	202.500	6.075.000
5		Relleno y apisonado de interiores	m2	14	47.600	666.400	37.800	529.200
6		Aislación asfáltica horizontal de muros	m2	40	83.300	3.332.000	64.800	2.592.000
7		Muros de elevación :						
	7.1	De 0,15 m de ladrillo laminado	m2	126	148.750	18.742.500	135.000	17.010.000
	7.2	De 0,15 de ladrillo hueco	m2	330	90.000	29.700.000	85.050	28.066.500

Abg. Eva
Jefa de [illegible]
Gobernación - [illegible]

	7.3	Envarillado aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	75	20.230	1.517.250	20.250	1.518.750
	7.4	Columna de ladrillo común 0,30x0,45 m	ml	6	154.700	928.200	135.000	810.000
8		Techo:						
	8.1	De chapa simil teja. sobre estructura de varillas torsionadas y correas de perfiles C 4x7cm. Aislación con	m2	320	212.000	67.840.000	216.000	69.120.000
9		Revoques						
	9.1	De paredes interiores, hidrofugado	m2	250	41.650	10.412.500	33.750	8.437.500
	9.2	De paredes interiores sin hid	m2	492	30.940	15.222.480	28.350	13.948.200
	9.3	De paredes, vigas y columnas exteriores, hidrofugado	m2	150	41.650	6.247.500	33.750	5.062.500
	9.4	De bordes de ventanas, con recuadro	ml	66	35.700	2.356.200	29.700	1.960.200
10		Contrapiso de H° de cascotes. Carpeta						
	10.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	229	35.700	8.175.300	29.700	6.801.300
	10.2	Carpeta de asiento hidrofugado	m2	229	29.750	6.812.750	27.000	6.183.000
11		Pisos						
	11.1	Piso cerámico PEI 4	m2	229	83.300	19.075.700	67.500	15.457.500
	11.2	Piso guarda obra de cemento fratachado, sobre contrapiso de cascotes y borde de mampostería	m2	42	71.400	2.998.800	54.000	2.268.000
	11.3	Piso antideslizante en acceso, escalera y rampa	m2	14	89.250	1.249.500	67.500	945.000
13		Zócalo cerámico	ml	210	21.420	4.498.200	20.250	4.252.500
14		Aberturas de madera						
	14.1	Madera: marco de lapacho y puerta placa de guatambu. Herrajes Soprano y accesorios	un	17	773.500	13.149.500	877.500	14.917.500
	14.2	Madera: marco de lapacho y Puerta tablero de cedro. Herra	un	3	1.309.000	3.927.000	1.350.000	4.050.000
15		Aberturas de vidrios templados gris				0		0
	15.1	Puerta doble hoja 1,80x2,10m: 10mm, color. C/ freno. Más	un	1	5.200.000	5.200.000	6.075.000	6.075.000
	15.2	Ventana corrediza (una Fija). 1,50x1,10m: e= 8mm	un	11	1.071.000	11.781.000	1.282.500	14.107.500
	15.3	Ventana corrediza (una Fija). 1,00x1,10m: e= 8mm	un	4	618.800	2.475.200	742.500	2.970.000
	15.4	Ventana proyect. 0,50x0,40m: e= 6mm,	un	4	440.300	1.761.200	472.500	1.890.000
16		Alféizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	20	17.850	357.000	16.200	324.000
17		Cielorraso de P.V.C.	m2	283	119.000	33.677.000	135.000	38.205.000
18		Revestimiento cerámico	m2	60	77.350	4.641.000	81.000	4.860.000

Abg. Eva L...
Jefa de U.C...
Gobernación - ...

19		Pinturas:						
	19.1	De paredes al látex Dacar interior color	m2	466	22.000	10.252.000	20.250	9.436.500
	19.2	De paredes al látex Dacar color con enduído Blascor, sector oficinas	m2	276	38.080	10.510.080	33.750	9.315.000
	19.3	De paredes al látex Dacar exterior color	m2	135	26.180	3.534.300	21.600	2.916.000
	19.4	De paredes al látex Dacar exterior con texturado Blascor	m2	21	41.650	874.650	47.250	992.250
	19.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	126	20.230	2.548.980	20.250	2.551.500
	19.6	De aberturas de madera con barniz natural	m2	92	29.750	2.737.000	24.300	2.235.600
	19.7	De canaleta, cenefa y bajada al sintético color gris grafito	ml	113	33.320	3.765.160	27.000	3.051.000
	19.8	De aberturas tipo rejas y portones	m2	12	33.000	396.000	27.000	324.000
20		Desagüe pluvial						
	20.1	Canaleta aérea y caño de bajadas de chapa Nº26, des. 40 cr	ml	90	65.450	5.890.500	60.750	5.467.500
	20.2	Canaleta de limahoya chapa Galv. Nº26	ml	22	59.500	1.309.000	60.750	1.336.500
	20.3	Babeta en lindero y frente chapa Galv. Nº26	ml	12	53.550	642.600	47.250	567.000
	20.4	Cenefa de Chapa Galv. N° 26	ml	12	47.600	571.200	40.500	486.000
	20.5	Boca de desague pluvial	un	10	357.000	3.570.000	297.000	2.970.000
	20.6	Caños PVC 100mm	ml	94	41.650	3.915.100	31.050	2.918.700
21		Agua corriente						
	21.1	Caño PVC 3/4"	ml	60	28.560	1.713.600	21.600	1.296.000
	21.2	Agua fria baño tipo 1 y 2	gl	4	595.000	2.380.000	540.000	2.160.000
	21.3	Agua fria pileta de cocina	gl	1	297.500	297.500	270.000	270.000
	21.4	Agua fria pileta de lavar y lavarropas	gl	1	333.200	333.200	270.000	270.000
22		Desagüe cloacal						
	22.1	Cloacal baño tipo 1/ 2. Inodoro, lavatorio, ducha/mingitorio	gl	4	583.100	2.332.400	540.000	2.160.000
	22.2	Cloacal pileta de cocina	gl	1	357.000	357.000	270.000	270.000
	22.3	Cloacal fria pileta de lavar y lavarropas	gl	1	333.200	333.200	270.000	270.000
	22.4	Cañería PVC 100 mm.	ml	54	45.220	2.441.880	33.750	1.822.500
	22.5	Cámaras y Bocas de Inspección	un	7	440.300	3.082.100	337.500	2.362.500
	22.6	Camara séptica de ladrillos comunes 0.80x1.20m Tapa de H°A°. Con excavación	gl	1	1.487.500	1.487.500	1.350.000	1.350.000

Abg. Eva L. Correa
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

23		Artefactos						
	23.1	Baño tipo 1. Inodoro y lavatorio Deca, ducha Lorezzeti. Griferías FV y accesorios (2 Jabonera, 1 Portarrollo, 1 perchero, 1 toallero).	gl	2	1.428.000	2.856.000	1.350.000	2.700.000
	23.2	Baño tipo 2. Inodoro, lavatorio y mingitorio Deca, Grifería FV y accesorios (1 Jabonera, 1 Portarrollo, 1 perchero).	gl	2	1.725.500	3.451.000	1.620.000	3.240.000
	23.3	pulido s/ pedestal de ladrillos comunes revocado con revest. cerámico (4,30m lineal), Griferías	gl	1	3.213.000	3.213.000	2.970.000	2.970.000
	23.4	Pileta de lavar de granito reconstituido con pedestal de ladrillo revocado, con revestimiento cerámico Griferías	un	1	535.500	535.500	405.000	405.000
	23.5	Canilla de patio de 1/2, de bronce pico manguera	un	2	154.700	309.400	135.000	270.000
24		Instalación eléctrica						
	24.1	Cable NYY de 4 x 16mm	ml	25	59.500	1.487.500	47.250	1.181.250
	24.2	Pilar de mamposteria (45x45cms). Revocado a 1 capa. H=1,	un	1	1.011.500	1.011.500	945.000	945.000
	24.3	Entrada p/ medidor Trifásico. Aislador c/bulón Pta.ANDE Trifásico (Caño Galv, cables, crucetas, etc)	gl	1	1.666.000	1.666.000	1.350.000	1.350.000
	24.4	Tablero principal. Tablero de plástico y Llaves TM	un	1	1.130.500	1.130.500	945.000	945.000
	24.5	Tablero seccional. Tablero de plástico y Llaves TM	un	2	714.000	1.428.000	675.000	1.350.000
	24.6	Boca de lámpara con interruptor. Llave de 1 punto	un	40	113.050	4.522.000	87.750	3.510.000
	24.7	Extensión de boca de lámpara con interruptor.	un	15	33.320	499.800	33.750	506.250
	24.8	Boca de lámpara c/sensor de movimiento	un	5	113.050	565.250	108.000	540.000
	24.9	Boca de lámpara c/fotocélula	un	5	113.050	565.250	108.000	540.000
	24.10	Toma corriente embutido.	un	50	113.050	5.652.500	87.750	4.387.500
	24.11	Linea telefónica con su toma Caño corrugado 5/8"	un	4	172.550	690.200	148.500	594.000
	24.12	Linea de circuito para calefón o ducha eléctrica	un	2	309.400	618.800	270.000	540.000
	24.13	Linea de circuito para acondicionador de aire. (No incluye equipo de AA)	un	11	321.300	3.534.300	270.000	2.970.000
25		Artefactos eléctricos						
	25.1	Artefactos led cuadrado de adosar de 24W	un	20	95.200	1.904.000	94.500	1.890.000
	25.2	Artefactos led redondo de adosar de 12W (para exterior, frente)	un	3	71.400	214.200	67.500	202.500
	25.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	5	59.500	297.500	67.500	337.500

Abg. Eva B. Pierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

	25.4	Artefactos plafón de adosar cielorraso con lámpara led 24w	un	22	41.650	916.300	47.250	1.039.500
	25.5	Placas con puntos y tomas Vimar (1,2,3 P)	un	56	35.700	1.999.200	33.750	1.890.000
	25.6	Llave bipolar (duchas y AA)	un	13	47.600	618.800	40.500	526.500
	25.7	Placas con toma Shuko	un	3	47.600	142.800	40.500	121.500
	25.8	Placas con toma de teléfono	un	4	95.000	380.000	74.250	297.000
	25.9	Equipo de AA tipo Split 12.000btu	un	11	2.500.000	27.500.000	2.835.000	31.185.000
	25.10	Sensor de movimiento	un	3	154.700	464.100	189.000	567.000
	25.11	Sensor fotovoltaico. Fotocélula para 3 lámparas	un	2	83.610	167.220	81.000	162.000
26		Accesorios y Equipamientos:						
	26.1	Plataforma y mástil	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.025.000	2.025.000
	26.2	Portón de acceso vehicular de chapa doblada, de abrir	un	1	3.800.000	3.800.000	2.970.000	2.970.000
25		Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000	810.000	810.000
		TOTAL						
						485.693.000		466.474.950

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Eva
Jefa de
Gobernación