MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 118/2019

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE DOMINGO VERA, TRAMO: 1140, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 367.887

OFERENTE					CONSTRUMAX CONSTRUCTORA - RUC 4524873-7		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. RUC 80062276-6	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000	850.000	850.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	300	25.000	7.500.000	25.000	7.500.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.050	40.000	42.000.000	43.000	45.150.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.050	2.250	2.362.500	2.500	2.625.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	75	7.250	543.750	7.000	525.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.251.250	1.251.250	1.250.000	1.250.000
TOTALES						**79.500.000**		**83.592.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 118/2019

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE DOMINGO VERA, TRAMO: 1140, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 367.887

OFERENTE					CONSTRUMAX CONSTRUCTORA - RUC 4524873-7		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. RUC 80062276-6	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE DOMINGO VERA, TRAMO: 1140, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**24.000.000**	**24.000.000**	**24.642.000**	**24.642.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	384	850	326.400	1.000	384.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000	850.000	850.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	192	25.000	4.800.000	25.000	4.800.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	384	40.000	15.360.000	43.000	16.512.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	384	2.250	864.000	2.500	960.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	48	7.250	348.000	7.000	336.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.351.600	1.351.600	800.000	800.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**55.500.000**	**55.500.000**	**58.950.000**	**58.950.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.050	850	892.500	1.000	1.050.000