GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACION DE CANINDEYU Lic. Alfonso Noria 2013 - 2018

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA PROGEN S.A. – RUC N° 80061627-8

LCO Nº: 15/2018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

ITEM N°: 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Paraguayo Independiente e/ San Isidro y Curupayty - Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Sub Ítem N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1.1	Trazado y replanteo de obra	M2	840,00	2.800	2.352.000
1.2	Preparacion del terreno	M2	840,00	3.700	3.108.000
1.3	Cordon premoldado	ML	210,00	47.000	9.870.000
1.4	Canaleta desague pluvial (0,40x0,10)	M3	8,40	1.300.000	10.920.000
1.5	Empedrado	M2	756,00	69.500	52.542.000
1.6	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
1.7	Limpieza final	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL ITEM N°: 1				82.292.000

ITEM N°: 2 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Curupa'y entre Ruta Villa Igatimi y Mcal Estigarribia - Doble Avenida - Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Sub Ítem N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
2.1	Trazado y replanteo de obra	M2	1.130,00	2.800	3.164.000
2.2	Preparacion del terreno	M2	1.130,00	3.700	4.181.000
2.3	Cordon premoldado	ML	474,00	47.000	22.278.000
2.4	Canaleta desague pluvial (0,40x0,10)	M3	9,90	1.300.000	12.870.000
2.5	Empedrado	M2	1.030,00	69.500	71.585.000
2.6	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
2.7	Limpieza final	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL ITEM N°: 2				117.578.000

ITEM N°: 3 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Barrio Juana Maria de Lara - Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Sub Ítem N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
3.1	Trazado y replanteo de obra	M2	1.050,00	2.800	2.940.000
3.2	Preparacion del terreno	M2	1.050,00	3.700	3.885.000
3.3	Cordon premoldado	ML	288,00	47.000	13.536.000
3.4	Canaleta desague pluvial (0,40x0,10)	M3	11,50	1.300.000	14.950.000
3.5	Badén de H° y Muro de H° (2,00x12,00x0,20) (0,20x0,30x7,00)	M3	4,80	1.300.000	6.240.000
3.6	Empedrado	M2	920,00	69.500	63.940.000
3.7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
3.8	Limpieza final	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL ITEM N°: 3				108.991.000

ITEM N°: 4 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Mayor Ramos Alfaro e/ San Isidro y Curupayty- Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Sub Ítem N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
4.1	Trazado y replanteo de obra	M2	880,00	2.800	2.464.000
4.2	Preparacion del terreno	M2	880,00	3.700	3.256.000
4.3	Cordon premoldado	ML	220,00	47.000	10.340.000
4.4	Canaleta desague pluvial (0,40x0,10)	M3	8,80	1.300.000	11.440.000
4.5	Empedrado	M2	792,00	69.500	55.044.000
4.6	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
4.7	Limpieza final	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL ITEM N°: 4				86.044.000

ITEM N°: 5 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Barrio San Cayetano - Curuguaty
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Sub Ítem N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
5.1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.700,00	2.800	7.560.000
5.2	Preparacion del terreno	M2	2.700,00	3.700	9.990.000
5.3	Cordon premoldado	ML	600,00	47.000	28.200.000
5.4	Canaleta desague pluvial (0,40x0,10)	M3	24,00	1.300.000	31.200.000
5.5	Empedrado	M2	2.460,00	69.500	170.970.000
5.6	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
5.7	Limpieza final	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL ITEM N°: 5				251.420.000

TOTAL GENERAL	646.325.000

Son Gs. 646.325.000 (Guaraníes seiscientos cuarenta y seis millones trescientos veinte y cinco mil).-

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC