MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN BLAS CALLE DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 359.211

OFERENTES				LEGION DE SERVICIOS S.A		EFICSA		JOB CONSTRUCCONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1336,88	1.000	1.336.880	1.500	2.005.320	1.350	1.804.788
1.2	Replanteo y marcación de la obra	Metros cuadrados	1.336,88	700	935.816	900	1.203.192	950	1.270.036
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.336,88	6.350	8.489.188	7.000	9.358.160	7.000	9.358.160
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	139,88	40.000	5.595.200	41.500	5.805.020	40.000	5.595.200
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	62,54	16.500	1.031.910	18.000	1.125.720	19.000	1.188.260
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	267,38	47.000	12.566.860	50.000	13.369.000	47.000	12.566.860
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	6,74	27.500	185.350	26.000	175.240	28.000	188.720
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor=10cm, altura = 40cm (fck=18MPA)	Metro lineal	376	49.850	18.743.600	50.000	18.800.000	55.000	20.680.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	376	4.200	1.579.200	4.000	1.504.000	5.000	1.880.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	255,07	70.000	17.854.900	70.000	17.854.900	65.000	16.579.550
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.336,88	13.500	18.047.880	13.500	18.047.880	13.500	18.047.880
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	27,45	170.000	4.666.500	170.000	4.666.500	180.000	4.941.000
5	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
6	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRÁFICO	Metros cuadrados	1.336,88	1.150	1.537.412	900	1.203.192	1.200	1.604.256
Precio Total					**93.470.696**		**96.118.124**		**96.454.710**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC