MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

DV EMPRENDIMIENTOS S.A

Ítems del llamado Construccion de dos aulas en planta baja, para tercer ciclo en la Esc. Bas. Nº 4280-Itaipu con ID: 380136

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	120,4	6.006	723.122
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	120,4	8.534	1.027.494
1.3		Obrador	Metros cuadrados	30	150.000	4.500.000
2	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento en galeria de PBC	Metros cúbicos	9,3	475.776	4.424.717
3	72131601-004	Extructura de H° A° :	Unidad Medida Global	1		
3.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7,05	2.152.000	15.171.600
3.2		b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,4	2.438.180	5.851.632
3.3		b2- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	9,78	2.532.264	24.765.542
3.4		b3- Losa de H° A°	Metros cúbicos	10,8	2.198.700	23.745.960
3.5		b4- Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	240.000	480.000
4	72131601-005	Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6	146.940	881.640
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	44	104.400	4.593.600
6	72131601-006	Aislacion asfaltiica	Unidad Medida Global	1		-
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	9,5	69.430	659.585
6.2		c- De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	120,4	207.000	24.922.800
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad Medida Global	1		
7.1		a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	2,15	195.400	420.110
7.2		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	9,3	85.000	790.500
7.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	51,4	180.000	9.252.000
7.4		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54,69	81.295	4.446.024
7.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	25.000	600.000
8	72131601-008	Revoques :	Unidad Medida Global	1		
8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	92,56	25.000	2.314.000
8.2		d- De pilares de H° A°	Metro lineal	36	46.180	1.662.480
8.3		e- De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	150,7	55.000	8.288.500
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	111	36.300	4.029.300
10	72131601-009	Piso de CERAMICA PEI 5	Metros cuadrados	111	95.000	10.545.000
11	72131601-009	Zocalo ceramica	Metro lineal	61,5	35.000	2.152.500
12	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad Medida Global	1		
12.1		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,16	350.000	7.056.000
12.2		b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
13	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	25.000	300.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

PA

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO

DV EMPRENDIMIENTOS S.A

14	72131601-012	Pinturas :	Unidad Medida Global	1		
14.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	92,56	12.000	1.110.720
14.2		b- De pilares a la cal	Metros cuadrados	18,3	15.000	274.500
14.3		e- De losas y vigas a la cal	Metros cuadrados	150,7	20.000	3.014.000
14.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,16	26.000	524.160
14.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	152,48	25.000	3.812.000
14.6		i- De puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Metros cuadrados	11	26.000	286.000
15	72131601-010	Vidrios 4 mm	Metros cuadrados	20,16	170.000	3.427.200
16	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1		
16.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	12	110.000	1.320.000
16.2		Instalación de tableros de comando TC	Unidad	16	110.000	1.760.000
16.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	110.000	1.760.000
16.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	110.000	2.200.000
16.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	110.000	1.320.000
16.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	110.000	1.760.000
16.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	16	110.000	1.760.000
17	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1		
17.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W o bajo consumo equivalente	Unidad	4	270.000	1.080.000
17.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W o bajo consumo equivalente	Unidad	8	180.000	1.440.000
17.3		Artefactos bajo consumo de 1 x 20 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	150.000	600.000
17.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	390.000	390.000
17.5		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	120.000	240.000
17.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	120.000	240.000
18	72131601-014	Rampa con Barandas	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
19	72131601-012	Mobiliarios : a- Pizarrones	Unidad Medida Global	2	1.500.000	3.000.000
20	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	120	25.000	3.000.000
						202.372.685

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C