Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº526 LAS RESIDENTAS.

ITEMS	CODIGO DE CAT.	RUBROS	CANT.	U.M	PRECIO U.	PRECIO T.
TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICIONES VARIAS (CON RECUPERACION DE MATERIALES)						
1	82121504-002	CARTEL DE OBRA - LAMINA ADHESIVA SOBRE CHAPA - POSTES METALICOS DIMENSIONES: 1.0 x 2.00	1,00	UNI.	1.100.000	1.100.000
2	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON - SECTOR A INTERVENIR	250,00	M2.	6.000	1.500.000
3	72141510-001	EXTRACCION DE TECHO: INCLUYE TEJAS + TEJUELAS + TIRANTES DE MADERAS + ALFAJIAS + CIELORRASO	220,00	M2.	54.000	11.880.000
4	72141510-001	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: VENTILADORES + EQUIPOS DE LUCES + CABLEADOS	20,00	UNI.	7.000	140.000
5	72141510-001	EXTRACCION DE ABERTURAS: 03 PUERTAS DE MADERA - ACCESO A AULAS	3,00	UNI.	39.000	117.000
6	72141510-001	EXTRACCION DE REVOQUE DE PILARES EN GALERIA	26,50	M2	13.000	344.500
7	72141510-001	DESMONTAR REVOQUE DE PIZARRONES EXISTENTES	20,00	M2	13.000	260.000
8	72141510-001	EXTRACCION DE PISO TIPO CERAMICOS RUSTICOS EN INTERIOR DE AULAS + GALERIA	160,00	M2	13.000	2.080.000
9	72141510-001	EXTRACCION DE MASTIL EXISTENTE FRENTE A AULAS	1,00	UNI.	65.000	65.000
10	72141510-001	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE FRENTE A PABELLON DE AULAS	32,00	M2	20.000	640.000
11	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS HASTA ALCANZAR NIVEL DE ENCADENADO SUPERIOR.	56,00	M2	21.000	1.176.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
12	72131601-004	DADOS DE HORMIGON SOBRE PARED DIVISORIA DE AULAS 0.20 X 0.60 X 0.20	0,10	M3	2.000.000	200.000
13	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR 0.15 X 0.30	89,00	ML.	98.000	8.722.000
14	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR EN GALERIA 0.15 X 0.30	22,00	ML.	98.000	2.156.000

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto

		MAMPOSTERIAS				
15	72131601-005	MAMPOSTERIAS DE ELEVACION SOBRE ENCADENADO SUPERIOR CON LADRILLOS COMUNES.	35,00	M2.	86.000	3.010.000
16	72131601-005	MACIZADA Y PERFILADA DE VANOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS (PUERTAS METALICAS ACCESO A AULAS)	5,00	M2.	40.000	200.000
17	72131601-005	RELLENO DE VANOS EN COLUMNAS DE GALERIA	6,00	M2.	20.000	120.000
		CONTRAPISOS				
18	72131601-009	CONTRAPISOSO DE CASCOTES EN AULAS + GALERIA	160,00	M2.	33.000	5.280.000
19	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES FRENTE A PABELLON DE AULAS + AREA FACHADA POSTERIOR ESP. 10 CM	49,00	M2.	33.000	1.617.000
20	72131601-004	BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40	49,00	M2.	94.000	4.606.000
21	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	160,00	M2.	21.000	3.360.000
22	72131601-009	PISO CERAMICO	160,00	M2	91.000	14.560.000
23	72101607-005	ZOCALO CERAMICO INTERIOR DE AULAS + GALERIAS	98,00	ML.	21.000	2.058.000
		REVOQUES				
24	72131601-008	REVOQUE SOBRE PILARES EN GALERIA	26,50	M2.	43.000	1.139.500
25	72131601-008	REVOQUE SOBRE ENCADENADO DE HORMIGON EN GALERIA + MAMPOSTERIA SOBRE ESTE	31,00	M2.	43.000	1.333.000
26	72131601-008	ALFEIZAR EN VANOS (PUERTAS)	56,00	ML.	17.000	952.000
27	72131601-008	REVOQUE SOBRE MAMPOSTERIAS NUEVAS + SOBRE ENCADENADO SUPERIOR	45,00	M2	37.000	1.665.000
28	72131601-008	REVOQUE SOBRE MACIZADAS EN PARTE SUPERIOR ASIENTO DE TIRANTES	5,00	M2	31.000	155.000
29	72131601-008	REVOQUE EN MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGON EN GALERIA	35,00	M2	37.000	1.295.000
30	72131601-008	REPOSICION DE PIZARRONES REVOQUE + PINTURA	20,00	M2	65.000	1.300.000
		TECHO				
31	72101601-999	TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICOS DE 5 CM SOBRE PERFILERIA METALICA	220,00	M2.	290.000	63.800.000
32	72131601-004	VIGA CUMBRERA METALICA 0.20 X 0.45	22,00	ML.	165.000	3.630.000
33	72101603-002	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS	62,00	ML.	78.000	4.836.000

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras

34	72131601-004	CENEFAS METALICAS LATERALES - BORDE EN LOS EXTREMOS DEL TECHO	20,00	ML.	78.000	1.560.000
		INSTALACION ELECTRICA				
35	72102201-003	INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL TS 10 DE 15 AG	1,00	UNI.	230.000	230.000
36	72102201-003	INSTALACION DE TABLEROS PARA COMANDOS DE VENTILADORES	3,00	UNI.	175.000	525.000
37	72102201-003	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA LUCES Y TOMAS	42,00	UNI.	150.000	6.300.000
38	72102201-003	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES	6,00	UNI.	135.000	810.000
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
39	72102201-9998	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLE DE LED: AULAS	12,00	UNI.	165.000	1.980.000
40	72102201-9998	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE LED INDIVIDUAL CON FOTOCELULA PARA GALERIA	6,00	UNI.	120.000	720.000
41	72102201-9998	TABLERO TCV PARA VENTILADORES DE TECHO	3,00	UNI.	175.000	525.000
42	72102201-9998	VENTILADORES DE TECHO	6,00	UNI.	570.000	3.420.000
43	72102201-9998	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT (2 POR AULA) 12,000 BTU	3,00	UNI.	3.050.000	9.150.000
		ABERTURAS				
44	72131601-010	PROVISION + COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0.90 X 2.10 INCLUYE HERRAJES	3,00	UNI.	845.000	2.535.000
45	72102602-004	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 4 MM	16,00	M2	143.000	2.288.000
		PINTURA TIPO LATEX CON SELLADOR				
46	72102401-001	PINTURA INTERIOR / EXTERIOR SOBRE PAREDES.	475,00	M2.	22.000	10.450.000
47	72131601-012	PINTURA EN MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGON EN GALERIA	31,00	M2	22.000	682.000
48	72102401-001	PINTURA SOBRE COLUMNAS EN GALERIA.	26,50	M2.	22.000	583.000
49	72102401-001	PINTURA SOBRE ABERTURAS METALICAS (PUERTAS) HOJAS + MARCOS	7,00	M2.	40.000	280.000
50	72102401-001	PINTURA SOBRE VENTANAS EXISTENTES	16,00	M2	40.000	640.000
51	72102401-001	PINTURA SOBRE PERFILERIA METALICA DE TECHO	15,00	M2.	40.000	600.000

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

52	72131601-012	PLACA DE INAUGURACION - BASE DE MADERA + MATERIAL TIPO ACRILICO SIMIL CROMO	1,00	UNI.	750.000	750.000
53	72102401-001	PINTURA DE CANALETAS Y CENEFAS	82,00	ML.	25.000	2.050.000
54	72131601-004	PLATAFORMA PARA MASTIL: CONTRAPISO 10 CM ESPESOR TERMINACION CON BALDOZONES DE HORMIGON. DIMENSIONES: 1,60 X 2,40 INCLUYE COLOCACION DE MASTIL EXISTENTE.	4,00	M2	120.000	480.000
		OTRAS OBRAS				
55	72102508-001	REPARACIONES DE PISOS DEL PABELLON CONTIGUO - COLOCACION DE PISOS CALCAREOS	20,00	M2.	95.000	1.900.000
56	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	250,00	M2.	10.000	2.500.000
TOTAL						**196.255.000**

Arq. Daniel Mateo Sviednickij
Dpto. de Obras.

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras