Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Oferta de la firma E.A. Construcciones						
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN ISLA AVEIRO, ASENTAMIENTO LA HERMOSA con ID: 372789						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
2	72131701-002	Perfilado de terreno y retiro de materiales	Metros cuadrados	1.160	10.000	11.600.000
3	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	Metros cuadrados	1.072	60.000	64.320.000
4	72131701-014	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.072	3.600	3.859.200
5	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	445	40.000	17.800.000
6	72131701-002	Construccion de badén de boca calles con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 15 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	56	300.000	16.800.000
7	72131701-002	Rampa de H° A°. Largo 7 m, ancho 2 m. De 15 cm de espesor. Varilla Ø 10 c/ 15 cm. Hormigón Fck 180 kg/cm2	Metros. cuadrados	28	350.000	9.800.000
8	72131701-002	Cuneta cargada in situ h=12 cm Fck=180 kg/cm2. ancho 50 cm	Metro lineal	148	65.000	9.620.000
9	72131701-002	Viga terminación de H° A° 30x50 cm. 4 varillas Ø10 y estribos Ø6 c/ 20 cm. Hormigón Fck 180 kg/cm2	Metro lineal	8	150.000	1.200.000
10	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
11	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
Precio Total						**140.979.200**