*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD Nº 18/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 24 Acaray Fracción Carina Andrea. - Esc. Bas. N°. 1529 Santo Domingo Savio con ID: 399.050**

| | | | V-F PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS de Irma Beatriz Pereira Roman con RUC 3812143-3 | | | | JG CONSTRUCCIONES de José Ramón Silguero Acosta con RUC 4899892-3 | | | | VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Santiago Encima Cabral con RUC 1721817-9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Med | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado Km 24 Acaray ? Fracción Carina Andrea. - Esc. Bas. N°. 1529 Santo Domingo Savio | Unidad Medida Global | 1 | | 146.417.250 | Unidad Medida Global | 1 | | 158.365.000 | Unidad Medida Global | 1 | | 149.141.900 |
| 1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 | 500.000 | 1.000.000 | Metros cuadrados | 2 | 540.000 | 1.080.000 | Metros cuadrados | 2 | 505.000 | 1.010.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcació | Metros cuadrados | 2.755 | 2.500 | 6.887.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.700 | 7.438.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.600 | 7.163.000 |
| 1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.755 | 2.500 | 6.887.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.700 | 7.438.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.600 | 7.163.000 |
| 1.4 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 275,5 | 3.500 | 964.250 | Metros cúbicos | 275,5 | 3.800 | 1.046.900 | Metros cúbicos | 275,5 | 3.600 | 991.800 |
| 1.5 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 2.755 | 30.000 | 82.650.000 | Metros cuadrados | 2.755 | 32.400 | 89.262.000 | Metros cuadrados | 2.755 | 30.300 | 83.476.500 |
| 1.6 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 2.755 | 3.500 | 9.642.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 3.800 | 10.469.000 | Metros cuadrados | 2.755 | 3.600 | 9.918.000 |
| 1.7 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección la | Metro lineal | 692 | 28.000 | 19.376.000 | Metro lineal | 692 | 30.300 | 20.967.600 | Metro lineal | 692 | 28.300 | 19.583.600 |
| 1.8 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.755 | 2.500 | 6.887.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.700 | 7.438.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.600 | 7.163.000 |
| 1.9 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.755 | 2.500 | 6.887.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.700 | 7.438.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.600 | 7.163.000 |
| 1.10 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.755 | 1.900 | 5.234.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.100 | 5.785.500 | Metros cuadrados | 2.755 | 2.000 | 5.510.000 |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 146.417.250 | | | | 158.365.000 | | | | 149.141.900 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C