MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA MISIONES

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis A Riart
Teléf. (083) 240-216
Villa Florida – Misiones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado Reparación de Bloque de Aulas en la Esc. Bas. Nº 5335 San Francisco de Asis con ID: 346844
MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTA N° 02/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	RV Construcciones		JEROVIA	
					Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**42.746.017**		**41.371.012**
1.1		Cartel de Obra de 2,00x1,50m, Placa Conmemorativa y Libro de Obra	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.940.000	3.940.000
1.2		Demolición de techo de tejas españolas, tejuelones , tirantes y viga de madera, sin recuperación	Metros cuadrados	772,8	21.500	16.615.200	21.670	16.746.576
1.3		Demolición de Bloque de Baños en Galería Posterior, incluye mamposterías,piso, azulejos, retito de puertas, artefactos sanitarios e instalaciones sanitarias y eléctricas.3	Unidad Medida Global	1	2.499.999	2.499.999	2.462.500	2.462.500
1.4		Demolición de Aulas en Galería Posterior, incluye mamposterías, retiro de puertas, ventanas e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.677.778	1.677.778	1.772.978	1.772.978
1.5		Demolición de mamposterías	Metros cuadrados	213,24	16.000	3.411.840	14.775	3.150.621
1.6		Demolición y/o retiro de pilares de galería	Unidad	33	47.000	1.551.000	44.325	1.462.725
1.7		Demolición de piso	Metros cuadrados	647,35	12.000	7.768.200	10.835	7.014.037
1.8		Demolición de azulejos, retiro de puertas, artefactos e instalaciones sanitarias y electricas en Baño Damas y Caballeros	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	935.750	1.871.500
1.9		Retiro de Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	1.477.500	1.477.500
1.10		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera y ventanas metálicas	Unidad	23	64.000	1.472.000	64.025	1.472.575
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		**49.038.359**		**48.328.819**
2.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	23,71	1.844.400	43.730.724	1.822.250	43.205.548
2.2		Cimiento de piedra Bruta colocada en Baños, incluye excavación	Metros cúbicos	0,97	350.000	339.500	352.679	342.099
2.3		Relleno y compactación de zanjas de las zapatas	Metros cúbicos	114,21	43.500	4.968.135	41.863	4.781.173
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		**75.882.400**		**74.873.875**
3.1		Viga Cadena Superior de 0,15x0,30m con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm cada 15cm	Metro lineal	170,4	105.000	17.892.000	100.963	17.204.095
3.2		Viga de HºAº de 0,20x0,50m en cumbrera y de 0,15x0,25m en galería	Metros cúbicos	9,65	2.080.000	20.072.000	2.068.500	19.961.025
3.3		Pilares de HºAº, según detalle	Metros cúbicos	18,23	2.080.000	37.918.400	2.068.500	37.708.755

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C. ·

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida

4	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		**30.671.690**		**30.022.844**
4.1		Mamposterías de elevación de 0,15m a revocar ambas caras	Metros cuadrados	51,35	77.000	3.953.950	77.323	3.970.536
4.2		Revoque interior / exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	609,94	31.000	18.908.140	29.353	17.903.569
4.3		Envarillado de aberturas con dos varillas de 8mm, sobrepasando 0,30m a cada lado	Metro lineal	62,4	26.500	1.653.600	24.133	1.505.899
4.4		Reparación de fisuras con varillas de 8mm	Metro lineal	48	22.000	1.056.000	17.730	851.040
4.5		Pizarrones	Unidad	6	850.000	5.100.000	965.300	5.791.800
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		**183.926.400**		**182.689.920**
5.1		Techo de tejas españolas, tejuelones nuevos y tirantes de HºAº	Metros cuadrados	772,8	238.000	183.926.400	236.400	182.689.920
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		**99.699.850**		**99.286.183**
6.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	173,12	37.000	6.405.440	35.953	6.224.183
6.2		Piso Granito de 0,30x0,30m base gris	Metros cuadrados	598,33	122.000	72.996.260	123.125	73.669.381
6.3		Piso Ceramico incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	15,62	97.500	1.522.950	97.023	1.515.499
6.4		zocalo De Granito	Metro lineal	312,92	60.000	18.775.200	57.130	17.877.120
7	72102602-9997	Revestimiento de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		**6.695.100**		**6.558.074**
7.1		revestimiento De Azulejos en Sanitarios	Metros cuadrados	74,39	90.000	6.695.100	88.158	6.558.074
8	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		**37.350.000**		**38.247.550**
8.1		Puerta de madera placa de 0,70x1,80m, incluye marco de ybyrapyta y/o lapacho y tranca reforzada en boxes de baño	Unidad	4	700.000	2.800.000	738.750	2.955.000
8.2		Ventana metálica tipo balancín de 2,00x1,00m	Unidad	24	900.000	21.600.000	955.450	22.930.800
8.3		Puerta metálica de 0,80x2,10m de chapa lisa en ambas caras y marco de chapa plegada Nº18	Unidad	7	1.250.000	8.750.000	1.280.500	8.963.500
8.4		Puerta metálica de 0,70x2,10m de chapa lisa en ambas caras y marco de chapa plegada Nº19	Unidad	3	1.400.000	4.200.000	1.132.750	3.398.250
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		**52.001.664**		**51.665.035**
9.1		De paredes, vigas y pilares con látex interior/exterior	Metros cuadrados	1.429,28	17.500	25.012.400	17.730	25.341.134
9.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	128,34	25.000	3.208.500	24.133	3.097.229
9.3		De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,04	25.000	126.000	24.133	121.630
9.4		De Techo tejuelones con barniz sintético y tirantes con látex	Metros cuadrados	772,8	26.450	20.440.560	26.103	20.172.398
9.5		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	121,52	26.450	3.214.204	24.133	2.932.642
10	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		**6.675.879**		**6.595.560**
10.1		Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, incluye dos lavamanos y dos inodoros	Unidad	1	684.850	684.850	674.725	674.725
10.2		Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye dos lavamanos, dos minguitorios y dos inodoros	Unidad Medida Global	1	793.327	793.327	783.075	783.075
10.3		Caño de PVC de 100mm	Metro lineal	70	47.884	3.351.880	47.280	3.309.600
10.4		Caño de PVC de 50 mm para ventilación	Metro lineal	8	41.427	331.416	41.370	330.960
10.5		Registro de Inspección de 0,40x0,40m con tapa doble de hormigón	Unidad	2	158.965	317.930	157.600	315.200
10.6		Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa doble de hormigón	Unidad	1	220.375	220.375	216.700	216.700
10.7		Cámara Séptica de 0,80x1,60m y profundidad 1,40m	Unidad	1	976.101	976.101	965.300	965.300

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida

11	72101510-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad Medida Global	1		**3.340.161**		**3.281.217**
11.1		Caño de PVC de 1pulg de entrada	Metro lineal	15	38.500	577.500	37.430	561.450
11.2		Caño de PVC de 3/4pulg de entrada	Metro lineal	8	32.500	260.000	31.520	252.160
11.3		Instalación de Agua Corriente fría en Baño de Damas, incluye dos lavamanos y dos inodoros	Unidad	1	887.357	887.357	881.757	881.757
11.4		Instalación de Agua Corriente fría en Baño Caballeros, incluye dos lavamanos, dos minguitorios y dos inodoros	Unidad	1	976.944	976.944	955.450	955.450
11.5		Instalación de Canilla de Patio	Unidad	4	159.590	638.360	157.600	630.400
12	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		**6.895.000**		**5.910.000**
12.1		Artefactos Sanitarios en Baño Damas incluye dos inodoros con cisterna alta, dos lavatorios con pedestal, grifería cromada FV y accesorios	Unidad	1	3.050.000	3.050.000	2.462.500	2.462.500
12.2		Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros incluye dos inodoro con cisterna alta, dos lavamanos con pedestal, dos minguitorios y grifería cromada FV y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	Unidad	1	3.845.000	3.845.000	3.447.500	3.447.500
13	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		**8.081.080**		**7.780.318**
13.1		Provisión e instalación de canaletas de chapa galvanizada des. 33cm	Metro lineal	70,32	66.500	4.676.280	64.025	4.502.238
13.2		Provisión e instalación de bajadas de chapa galvanizada des. 33cm	Metro lineal	51,2	66.500	3.404.800	64.025	3.278.080
14	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		**8.420.000**		**8.293.700**
14.1		Vidrio de 4mm en ventanas	Metros cuadrados	48	165.000	7.920.000	162.525	7.801.200
14.2		Espejos en Baños	Metros cuadrados	2	250.000	500.000	246.250	492.500
15	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		**52.667.800**		**52.863.004**
15.1		Medidor, cambio de la llave de Corte general de 1x100A, incluye materiales e instalación	Unidad	1	445.000	445.000	443.250	443.250
15.2		Línea principal, incluye excavación, provisión e instalación de ductos y protección electrica-mecánica con arena y ladrillos desde medidor al tablero principal, cables tipo FLEX-NNY 4x25mm2	Metro lineal	45	133.500	6.007.500	132.975	5.983.875
15.3		Tablero Principal, incluye provisión e instalación tablero en chapa N 14 con cerradura de abrir con moneda barras de base y nuetros, pintada con esmalte sintetico, rielera y llaves termomagneticas	Unidad	1	4.050.000	4.050.000	3.964.625	3.964.625
15.4		Toma Corrientes convencionales, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	Unidad	48	95.000	4.560.000	97.023	4.657.104

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida

15.5		Toma Corrientes para PC, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas de 3 pines y sistema de puesta a tierra	Unidad	4	245.000	980.000	236.400	945.600
15.6		Alimentación para acondicionadores de aire, incluye, provisión y instalación de ductos y cajas, cableado independiente desde el tablero hasta la maquina y el desagüe pluvial embutido en la pared y piso.	Unidad	12	550.000	6.600.000	472.800	5.673.600
15.7		Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables, fotocelula y artefactos	Unidad	14	192.500	2.695.000	197.000	2.758.000
15.8		Artefactos de iluminación,en las Salas y baños con artefactos fluorescentes de 2x40watts colgantes del techo con planchuelas, incluye cableado	Unidad	58	295.350	17.130.300	290.575	16.853.350
15.9		Ventiladores de techo, de 56 pulg. de siete velocidades y motor pesado, incluye cableado	Unidad	24	425.000	10.200.000	482.650	11.583.600
16	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		**2.957.200**		**2.976.393**
16.1		Limpieza de Obra final	Metros cuadrados	1	2.957.200	2.957.200	2.976.393	2.976.393
MONTO TOTAL						**667.048.600**		**660.743.504**

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida