Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 05/2019

**CONSTRUCCION DE SALA PARA DIRECCION; CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR; PINTURA DE 7 AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1661 CARLOS ANTONIO LOPEZ** **ID: 356026**

OFERENTE CONCRECAR S.R.L RUC 80029233-2

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72152711-001 | Construcción de Patio de Honor | Unidad | 1 | 91.772.688 | **91.772.688** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 1.1.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 904,8 | 1.680 | 1.520.064 |
| 1.1.2 | | Cartel de Obra: 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 378.000 | 362.880 |
| 1.1.3 | | Preparación de Terreno (Incluye movimiento de Suelo) | Metros cuadrados | 904,8 | 5.880 | 5.320.224 |
| 1.1.4 | | Retiro de Arbustos | Unidad Medida Global | 1 | 336.000 | 336.000 |
| 1.2 | | Piso | | | | |
| 1.2.1 | | Piso de HºAº de 10 cm de espesor alisada con helicóptero ( incluye Junta de Dilatación) | Metros cuadrados | 904,8 | 92.400 | 83.603.520 |
| 1.3 | | Limpieza Final | | | | |
| 1.3.1 | | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Unidad Medida Global | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 2 | 72131601-001 | Construcción de 1 Aula para Dirección | Unidad | 1 | 92.623.167 | **92.623.167** |
| 2.1 | | Trabajos preliminares | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra 0.80 x 1,20 ( estructura metálica) | Metros cuadrados | 0,96 | 420.000 | 403.200 |
| 2.1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,63 | 4.200 | 267.246 |
| 2.1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 63,63 | 6.300 | 400.869 |
| 2.1.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 7,65 | 336.000 | 2.570.400 |
| 2.2 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 2.2.1 | | Columna de H° A° 15x20 cm | Metros cúbicos | 0,71 | 1.428.000 | 1.013.880 |
| 2.2.2 | | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 0,73 | 1.428.000 | 1.042.440 |
| 2.2.3 | | Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm | Metros cúbicos | 2,51 | 1.428.000 | 3.584.280 |
| 2.2.4 | | Viga de H° A° de 15x20 | Metros cuadrados | 0,17 | 1.428.000 | 242.760 |
| 2.2.5 | | Losa sobre puerta y baño | Metros cúbicos | 0,34 | 1.596.000 | 542.640 |
| 2.3 | | Muro de nivelación | | | | |
| 2.3.1 | | De 30cm | Metros cuadrados | 4 | 109.200 | 436.800 |
| 2.3.2 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 63,63 | 92.400 | 5.879.412 |
| 2.4 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 2.4.1 | | De Paredes | Metros cuadrados | 13,44 | 71.400 | 959.616 |
| 2.5 | | Muros de Elevación | | | | |
| 2.5.1 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 48,44 | 109.200 | 5.289.648 |
| 2.5.2 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 56,8 | 63.000 | 3.578.400 |
| 2.5.3 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 16.800 | 201.600 |
| 2.6 | | Techo | | | | |
| 2.6.1 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm ( enmiendas con planchuela según de talles en el plano) | Metros cuadrados | 84,8 | 243.600 | 20.657.280 |
| 2.7 | | Revoques | | | | |
| 2.7.1 | | Paredes interior, exterior, pilares y vigas | Metros cuadrados | 235,75 | 30.240 | 7.129.080 |
| 2.8 | | Piso | | | | |
| 2.8.1 | | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58 | 42.000 | 2.436.000 |
| 2.8.2 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58 | 21.000 | 1.218.000 |
| 2.8.3 | | Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 58 | 71.400 | 4.141.200 |
| 2.8.4 | | Zócalo | Metro lineal | 53,2 | 16.800 | 893.760 |

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.5 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm m2 | Metros cuadrados | 28,16 | 58.800 | 1.655.808 |
| 2.9 | | Aberturas de madera | | | | |
| 2.9.1 | | Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m | Metros cuadrados | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 2.9.2 | | Puerta placa de 0,60 x 2,10 m | Unidad | 1 | 546.000 | 546.000 |
| 2.10 | | Aberturas metálicas | | | | |
| 2.10.1 | | Ventanas tipo balancines 0,60x0,50 m | Metros cuadrados | 0,3 | 273.000 | 81.900 |
| 2.10.2 | | Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m | Metros cuadrados | 7,68 | 273.000 | 2.096.640 |
| 2.11 | | Pinturas | | | | |
| 2.11.1 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 84,8 | 16.800 | 1.424.640 |
| 2.11.2 | | Pared látex exterior e interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 235,75 | 31.920 | 7.525.140 |
| 2.11.3 | | De abertura metálicas | Metros cuadrados | 15,66 | 16.800 | 263.088 |
| 2.11.4 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 6,3 | 16.800 | 105.840 |
| 2.11.5 | | De canaletas | Metro lineal | 30 | 12.600 | 378.000 |
| 2.12 | | Desagüe Pluvial | | | | |
| 2.12.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 30 | 50.400 | 1.512.000 |
| 2.13 | | Instalaciones Sanitarias | | | | |
| 2.13.1 | | Agua corriente y de desagüe cloacal cámara de inspección | Unidad Medida Global | 1 | 798.000 | 798.000 |
| 2.13.2 | | Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,50 libre | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2.13.3 | | Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,80 | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2.13.4 | | Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 2.13.5 | | Inodoro | Unidad | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 2.14 | | Instalación eléctrica | | | | |
| 2.14.1 | | Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos, puntos y tomas) según plano | Unidad Medida Global | 1 | 2.940.000 | 2.940.000 |
| 2.14.2 | | Artefactos Eléctricos ( 5 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas colgantes, 2 Ventiladores ) exterior (2 Fluorescente de 1 x40 whats) | Unidad Medida Global | 1 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 2.15 | | Mobiliarios | | | | |
| 2.15.1 | | Azulejos | Metros cuadrados | 14,25 | 67.200 | 957.600 |
| 2.15.2 | | Pizarrón | Unidad Medida Global | 1 | 672.000 | 672.000 |
| 2.16 | | Limpieza final | | | | |
| 2.16.1 | | Limpieza final y imprevistos | Unidad Medida Global | 1 | 756.000 | 756.000 |
| 3 | 72102401-001 | Pintura en la Escuela y Colegio | Unidad | 1 | 30.936.423 | **30.936.423** |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de obras 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 378.000 | 362.880 |
| 3.2 | | Pintura | | | | |
| 3.2.1 | | Remoción de Pintura Sintético Existente | Metros cuadrados | 207 | 6.720 | 1.391.040 |
| 3.2.2 | | Pared Sintético Exterior con enduido a dos capas, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 380 | 24.360 | 9.256.800 |
| 3.2.3 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos ( Incluye lijar antes de pintar) | Metros cuadrados | 606 | 28.560 | 17.307.360 |
| 3.2.4 | | De abertura metálica (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 77,22 | 15.120 | 1.167.566 |
| 3.2.5 | | Pintura de Pizarrón | Unidad | 6 | 168.000 | 1.008.000 |
| 3.3 | | Limpieza | | | | |
| 3.3.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 442.777 | 442.777 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **215.332.278** |

Ing. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 05/2019

**CONSTRUCCION DE SALA PARA DIRECCION; CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR; PINTURA DE 7 AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1661 CARLOS ANTONIO LOPEZ** **ID: 356026**

**OFERENTE** J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. **RUC** 80084046-1

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72152711-001 | Construcción de Patio de Honor | Unidad | 1 | 96.028.160 | **96.028.160** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 1.1.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 904,8 | 1.700 | 1.538.160 |
| 1.1.2 | | Cartel de Obra: 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 360.000 | 345.600 |
| 1.1.3 | | Preparación de Terreno (Incluye movimiento de Suelo) | Metros cuadrados | 904,8 | 5.050 | 4.569.240 |
| 1.1.4 | | Retiro de Arbustos | Unidad Medida Global | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 1.2 | | Piso | | | | |
| 1.2.1 | | Piso de HºAº de 10 cm de espesor alisada con helicóptero ( incluye Junta de Dilatación) | Metros cuadrados | 904,8 | 97.950 | 88.625.160 |
| 1.3 | | Limpieza Final | | | | |
| 1.3.1 | | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2 | 72131601-001 | Construcción de 1 Aula para Dirección | Unidad | 1 | 93.994.255 | **93.994.255** |
| 2.1 | | Trabajos preliminares | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra 0.80 x 1,20 ( estructura metálica) | Metros cuadrados | 0,96 | 360.000 | 345.600 |
| 2.1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,63 | 3.500 | 222.705 |
| 2.1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 63,63 | 7.000 | 445.410 |
| 2.1.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 7,65 | 350.000 | 2.677.500 |
| 2.2 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 2.2.1 | | Columna de H° A° 15x20 cm | Metros cúbicos | 0,71 | 1.580.000 | 1.121.800 |
| 2.2.2 | | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 0,73 | 1.580.000 | 1.153.400 |
| 2.2.3 | | Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm | Metros cúbicos | 2,51 | 1.580.000 | 3.965.800 |
| 2.2.4 | | Viga de H° A° de 15x20 | Metros cuadrados | 0,17 | 1.580.000 | 268.600 |
| 2.2.5 | | Losa sobre puerta y baño | Metros cúbicos | 0,34 | 1.700.000 | 578.000 |
| 2.3 | | Muro de nivelación | | | | |
| 2.3.1 | | De 30cm | Metros cuadrados | 4 | 115.000 | 460.000 |
| 2.3.2 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 63,63 | 98.000 | 6.235.740 |
| 2.4 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 2.4.1 | | De Paredes | Metros cuadrados | 13,44 | 75.000 | 1.008.000 |
| 2.5 | | Muros de Elevación | | | | |
| 2.5.1 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 48,44 | 110.000 | 5.328.400 |
| 2.5.2 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 56,8 | 65.000 | 3.692.000 |
| 2.5.3 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 18.000 | 216.000 |
| 2.6 | | Techo | | | | |
| 2.6.1 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm ( enmiendas con planchuela según de talles en el plano) | Metros cuadrados | 84,8 | 250.000 | 21.200.000 |
| 2.7 | | Revoques | | | | |
| 2.7.1 | | Paredes interior, exterior, pilares y vigas | Metros cuadrados | 235,75 | 30.000 | 7.072.500 |
| 2.8 | | Piso | | | | |
| 2.8.1 | | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58 | 40.000 | 2.320.000 |
| 2.8.2 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58 | 20.000 | 1.160.000 |
| 2.8.3 | | Piso cerámico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 58 | 75.000 | 4.350.000 |
| 2.8.4 | | Zócalo | Metro lineal | 53,2 | 18.000 | 957.600 |

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.5 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm m2 | Metros cuadrados | 28,16 | 60.000 | 1.689.600 |
| 2.9 | | Aberturas de madera | | | | |
| 2.9.1 | | Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m | Metros cuadrados | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.9.2 | | Puerta placa de 0,60 x 2,10 m | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.10 | | Aberturas metálicas | | | | |
| 2.10.1 | | Ventanas tipo balancines 0,60x0,50 m | Metros cuadrados | 0,3 | 290.000 | 87.000 |
| 2.10.2 | | Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m | Metros cuadrados | 7,68 | 290.000 | 2.227.200 |
| 2.11 | | Pinturas | | | | |
| 2.11.1 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 84,8 | 15.000 | 1.272.000 |
| 2.11.2 | | Pared látex exterior e interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 235,75 | 30.000 | 7.072.500 |
| 2.11.3 | | De abertura metálicas | Metros cuadrados | 15,66 | 15.000 | 234.900 |
| 2.11.4 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 6,3 | 15.000 | 94.500 |
| 2.11.5 | | De canaletas | Metro lineal | 30 | 13.000 | 390.000 |
| 2.12 | | Desagüe Pluvial | | | | |
| 2.12.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
| 2.13 | | Instalaciones Sanitarias | | | | |
| 2.13.1 | | Agua corriente y de desagüe cloacal cámara de inspección | Unidad Medida Global | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 2.13.2 | | Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,50 libre | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.13.3 | | Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,80 | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2.13.4 | | Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 2.13.5 | | Inodoro | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 2.14 | | Instalación eléctrica | | | | |
| 2.14.1 | | Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos, puntos y tomas) según plano | Unidad Medida Global | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2.14.2 | | Artefactos Eléctricos ( 5 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas colgantes, 2 Ventiladores ) exterior (2 Fluorescente de 1 x40 whats) | Unidad Medida Global | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2.15 | | Mobiliarios | | | | |
| 2.15.1 | | Azulejos | Metros cuadrados | 14,25 | 70.000 | 997.500 |
| 2.15.2 | | Pizarrón | Unidad Medida Global | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 2.16 | | Limpieza final | | | | |
| 2.16.1 | | Limpieza final y imprevistos | Unidad Medida Global | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 3 | 72102401-001 | Pintura en la Escuela y Colegio | Unidad | 1 | 29.125.970 | **29.125.970** |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de obras 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 350.000 | 336.000 |
| 3.2 | | Pintura | | | | |
| 3.2.1 | | Remoción de Pintura Sintético Existente | Metros cuadrados | 207 | 6.500 | 1.345.500 |
| 3.2.2 | | Pared Sintético Exterior con enduido a dos capas, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 380 | 23.000 | 8.740.000 |
| 3.2.3 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos ( Incluye lijar antes de pintar) | Metros cuadrados | 606 | 27.000 | 16.362.000 |
| 3.2.4 | | De abertura metálica (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 77,22 | 13.500 | 1.042.470 |
| 3.2.5 | | Pintura de Pizarrón | Unidad | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 3.3 | | Limpieza | | | | |
| 3.3.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **219.148.385** |

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 05/2019

CONSTRUCCION DE SALA PARA DIRECCION; CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR; PINTURA DE 7 AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1661 CARLOS ANTONIO LOPEZ ID: 356026

OFERENTE ARIA SERVICIOS RUC 3684716-1

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72152711-001 | Construcción de Patio de Honor | Unidad | 1 | 101.589.700 | **101.589.700** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 1.1.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 904,8 | 1.500 | 1.357.200 |
| 1.1.2 | | Cartel de Obra: 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 399.000 | 383.040 |
| 1.1.3 | | Preparación de Terreno (Incluye movimiento de Suelo) | Metros cuadrados | 904,8 | 5.000 | 4.524.000 |
| 1.1.4 | | Retiro de Arbustos | Unidad Medida Global | 1 | 295.300 | 295.300 |
| 1.2 | | Piso | | | | |
| 1.2.1 | | Piso de HºAº de 10 cm de espesor alisada con helicóptero ( incluye Junta de Dilatación) | Metros cuadrados | 904,8 | 104.200 | 94.280.160 |
| 1.3 | | Limpieza Final | | | | |
| 1.3.1 | | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 2 | 72131601-001 | Construcción de 1 Aula para Dirección | Unidad | 1 | 98.953.346 | **98.953.346** |
| 2.1 | | Trabajos preliminares | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra 0.80 x 1,20 ( estructura metálica) | Metros cuadrados | 0,96 | 399.000 | 383.040 |
| 2.1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,63 | 3.900 | 248.157 |
| 2.1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 63,63 | 5.800 | 369.054 |
| 2.1.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 7,65 | 398.500 | 3.048.525 |
| 2.2 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 2.2.1 | | Columna de H° A° 15x20 cm | Metros cúbicos | 0,71 | 1.700.000 | 1.207.000 |
| 2.2.2 | | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 0,73 | 1.700.000 | 1.241.000 |
| 2.2.3 | | Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm | Metros cúbicos | 2,51 | 1.700.000 | 4.267.000 |
| 2.2.4 | | Viga de H° A° de 15x20 | Metros cuadrados | 0,17 | 1.700.000 | 289.000 |
| 2.2.5 | | Losa sobre puerta y baño | Metros cúbicos | 0,34 | 1.800.000 | 612.000 |
| 2.3 | | Muro de nivelación | | | | |
| 2.3.1 | | De 30cm | Metros cuadrados | 4 | 130.000 | 520.000 |
| 2.3.2 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 63,63 | 85.000 | 5.408.550 |
| 2.4 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 2.4.1 | | De Paredes | Metros cuadrados | 13,44 | 60.000 | 806.400 |
| 2.5 | | Muros de Elevación | | | | |
| 2.5.1 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 48,44 | 130.000 | 6.297.200 |
| 2.5.2 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 56,8 | 75.000 | 4.260.000 |
| 2.5.3 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 2.6 | | Techo | | | | |
| 2.6.1 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm ( enmiendas con planchuela según de talles en el plano) | Metros cuadrados | 84,8 | 271.150 | 22.993.520 |
| 2.7 | | Revoques | | | | |
| 2.7.1 | | Paredes interior, exterior, pilares y vigas | Metros cuadrados | 235,75 | 32.000 | 7.544.000 |
| 2.8 | | Piso | | | | |
| 2.8.1 | | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58 | 36.000 | 2.088.000 |
| 2.8.2 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58 | 20.000 | 1.160.000 |
| 2.8.3 | | Piso cerámico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 58 | 70.000 | 4.060.000 |
| 2.8.4 | | Zócalo | Metro lineal | 53,2 | 20.000 | 1.064.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Lic. Aldo A. Báez Frigoyen
Director de U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.5 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm m2 | Metros cuadrados | 28,16 | 70.000 | 1.971.200 |
| 2.9 | | Aberturas de madera | | | | |
| 2.9.1 | | Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m | Metros cuadrados | 1 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| 2.9.2 | | Puerta placa de 0,60 x 2,10 m | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 2.10 | | Aberturas metálicas | | | | |
| 2.10.1 | | Ventanas tipo balancines 0,60x0,50 m | Metros cuadrados | 0,3 | 325.000 | 97.500 |
| 2.10.2 | | Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m | Metros cuadrados | 7,68 | 325.000 | 2.496.000 |
| 2.11 | | Pinturas | | | | |
| 2.11.1 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 84,8 | 20.000 | 1.696.000 |
| 2.11.2 | | Pared látex exterior e interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 235,75 | 28.000 | 6.601.000 |
| 2.11.3 | | De abertura metálicas | Metros cuadrados | 15,66 | 20.000 | 313.200 |
| 2.11.4 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 6,3 | 20.000 | 126.000 |
| 2.11.5 | | De canaletas | Metro lineal | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 2.12 | | Desagüe Pluvial | | | | |
| 2.12.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 30 | 60.000 | 1.800.000 |
| 2.13 | | Instalaciones Sanitarias | | | | |
| 2.13.1 | | Agua corriente y de desagüe cloacal cámara de inspección | Unidad Medida Global | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 2.13.2 | | Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,50 libre | Unidad | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2.13.3 | | Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,80 | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.13.4 | | Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2.13.5 | | Inodoro | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 2.14 | | Instalación eléctrica | | | | |
| 2.14.1 | | Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos, puntos y tomas) según plano | Unidad Medida Global | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2.14.2 | | Artefactos Eléctricos ( 5 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas colgantes, 2 Ventiladores ) exterior (2 Fluorescente de 1 x40 whats) | Unidad Medida Global | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2.15 | | Mobiliarios | | | | |
| 2.15.1 | | Azulejos | Metros cuadrados | 14,25 | 72.000 | 1.026.000 |
| 2.15.2 | | Pizarrón | Unidad Medida Global | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 2.16 | | Limpieza final | | | | |
| 2.16.1 | | Limpieza final y imprevistos | Unidad Medida Global | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | 72102401-001 | Pintura en la Escuela y Colegio | Unidad | 1 | 32.025.954 | **32.025.954** |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de obras 0.80 x 1,20 | Metros cuadrados | 0,96 | 399.000 | 383.040 |
| 3.2 | | Pintura | | | | |
| 3.2.1 | | Remoción de Pintura Sintético Existente | Metros cuadrados | 207 | 5.800 | 1.200.600 |
| 3.2.2 | | Pared Sintético Exterior con enduido a dos capas, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 380 | 26.000 | 9.880.000 |
| 3.2.3 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos ( Incluye lijar antes de pintar) | Metros cuadrados | 606 | 29.000 | 17.574.000 |
| 3.2.4 | | De abertura metálica (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 77,22 | 18.000 | 1.389.960 |
| 3.2.5 | | Pintura de Pizarrón | Unidad | 6 | 200.000 | 1.200.000 |
| 3.3 | | Limpieza | | | | |
| 3.3.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 398.354 | 398.354 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **232.569.000** |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEMBY · RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.