ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS TIPO 5,80x6,80 con TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5194 "OGA ITA" DEL DISTRITO DE ALTO VERA
ID Nº 364765

OFERENTE: RIVEROS CONSTRUCCIONES DE RIGOBERTO NERI RIVEROS					
Item	*Descripción de Rubros*	*Un*	*Cant*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1	**Preparación de la obra**				
	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
	b- Cartel de obra	gl	1,00	720.000	720.000
	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	6.000	750.000
	d- Replanteo	m2	125,00	4.000	500.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	23,00	420.000	9.660.000
3	**Estructura de Hº Aº :**				
	a- Viga y dado de HºAº	m3	1,50	3.000.000	4.500.000
	b- Encadenados de HºAº	m3	3,72	2.004.000	7.454.880
	c- Viga de Hº Aº en galería 20x25	m3	0,80	2.220.000	1.776.000
4	**Muros de nivelación**				
	a- 0,45 cm	m2	9,00	264.000	2.376.000
	b- 0,30 cm	m2	13,00	180.000	2.340.000
	c- 0,60 cm	m2	1,50	312.000	468.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	30,00	108.000	3.240.000
6	**Aislación asfaltica:**				
	a- De paredes	m2	11,00	74.400	818.400
7	**Muros de elevación:**				
	a- De 0,30m con ladrillos comunes, para revocar	m2	39,00	168.000	6.552.000
	b- De 0,15m con ladrillos comunes, para revocar	m2	10,00	96.000	960.000
	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para revocar	m2	39,00	204.000	7.956.000
	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista	m2	75,00	138.000	10.350.000
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	35,00	19.200	672.000
	f- Rampa terminación piso, alisado de cemento	gl	1,00	840.000	840.000
	g- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	29,00	72.000	2.088.000
8	**Pilares:**				
	a- De 0,45 x 0,45 m, de ladrillo prensado a la vista para corredor con capitel de HºAº revocado	ml	11,00	240.000	2.640.000
9	**Techo:**				
	a- De teja s/machimbre de madera de pino, con tirantes de ybyrapyta. Aislación membrana Isolant de 5mm TBA para bajo teja	m2	168,00	330.000	55.440.000
10	**Revoques**				
	a- Azotada impermeable 1:3 con 10% de hidrófugo	m2	130,00	15.600	2.028.000
	b- De paredes interior y exterior a una capa	m2	214,00	31.200	6.676.800
	c- De viga cumbrera de HºAº	m2	22,20	60.000	1.332.000
	d- De viga de HºAº en galería	m2	17,00	60.000	1.020.000
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	115,00	43.200	4.968.000
12	**Piso baldosa calcárea**	m2	115,00	86.400	9.936.000
13	**Zócalo calcáreo**	ml	68,60	28.800	1.975.680
14	**Aberturas metálicas**				
	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	un	2,00	2.400.000	4.800.000
	b- Metálica: ventana tipo balancines	m2	14,40	288.000	4.147.200

15	**Alféizar y cantos de ventanas**: 1:3 (cemento-arena)	ml	43,20	18.000	777.600
16	**Pinturas :**				
	a- De paredes al látex - blanco o color	m2	214,00	24.000	5.136.000
	b- De pilares vistos con silicona	m2	20,00	19.200	384.000
	c- De viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	39,20	24.000	940.800
	d- De aberturas metálicas al sintético (balancín)	m2	24,70	33.600	829.920
	e- De ladrillos vistos con silicona	m2	116,00	19.200	2.227.200
	f- De maderamen y machimbre con barniz	m2	168,00	33.600	5.644.800
	g- De puertas metálicas al sintético	m2	15,12	36.000	544.320
	h- De canaletas y bajadas al sintético	ml	49,65	24.000	1.191.600
17	**Vidrios dobles**	m2	13,70	144.000	1.972.800
18	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada de chapa Nº26, des. 40 cm	ml	49,65	84.000	4.170.600
19	**Instalación eléctrica**				
	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	40,00	36.000	1.440.000
	b- boca de luces	un	10,00	108.000	1.080.000
	c- Boca de toma corriente	un	6,00	108.000	648.000
	d- Boca de ventilador	un	4,00	168.000	672.000
20	**Artefactos eléctricos**				
	a- Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	un	8,00	156.000	1.248.000
	b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	2,00	54.000	108.000
	c- Tablero TS con TM	un	3,00	360.000	1.080.000
	d- Tablero TCV con TM	un	2,00	216.000	432.000
	e- Ventilador de techo de 56" de 7 velocidades	un	4,00	480.000	1.920.000
	f- Placas con puntos y toma corrientes Conatel	un	8,00	24.000	192.000
21	**Mobiliarios :**				
	a- Pizarrón de 3,50x1,20 m	un	2,00	960.000	1.920.000
22	**Limpieza final**	m2	125,00	7.200	900.000
	TOTAL				**197.644.600**
	Total Guaraníes: Ciento noventa y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos.				

Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPÚA
U.O.C