MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CAPITAN PABLO GONZALEZ MAYA

				"CRISPIN CONSTRUCCIONES"	
Ítem	Descripción	Cantidad	U. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
A.	TRABAJOS PRELIMINARES			948.750	
1	Demolición de revoques para colocación de llaves	50,00	M2	18.975	948.750
B.	MAMPOSTERÍA			7.464.600	-
1	Colocación de llaves Z en paredes, de ambos lados, con varilla de diám 8mm. Colocadas intercaladas cada 30cm. Trabajo en 15 lugares	1,00	GL.	7.425.000	7.425.000
2	Revoque, en lugares con llave, previa colocación de malla metálica (metal desplegable)	100,00	M2	39.600	3.960.000
C.	PINTURA			3.052.500	-
1	Pintura general de paredes retoques en los lugares con llave	100,00	M2	30.525	3.052.500
D.	BEBEDERO			1.140.975	-
1	Arreglo de cañerías con pérdida de agua en bebedero	5,00	UN.	132.000	660.000
2	Cambio de azulejos de bebedero, incluye desmonte de azulejos existentes	5,30	M2	90.750	480.975
E.	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	Gl.	1.237.500	1.237.500
	TOTAL				17.764.725

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN U.O.C.

Lourdes F. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación