MUNICIPALIDAD DE YHU

Mariscal Estigarribia e/Teniente Irala Fernadez -Caaguazú - Paraguay
RUC: **80025022-2**
Email: muniyhu@hotmail.com

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

Modalidad: Contratación Contratacion Directa Nº 21/2019 - Obra: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.122 " ESPÍRITU SANTO - CAMBILO CUE" con ID: 370.480 "

					ESQUIVEL CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad.**	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***
1	72131601-001	Replanteo de obra	m2	61	5.400	329.400
2	72131601-001	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	12,7	376.500	4.781.550
3	72131601-001	Relleno y compactacion de suelo c/ ripio roja en capas de 20 cms c/u	m3	37,5	76.700	2.876.250
4	72131601-001	Viga de fundación de 15x30	ml	25,2	183.400	4.621.680
5	72131601-001	Ailacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrófugo y pintura asfáltica	ml	32,2	23.500	756.700
6	72131601-001	Mampost.Elev. 015m comun a la vista	m2	35,7	81.200	2.898.840
7	72131601-001	Mampost. Elev. 030 m común ala vista	m2	31,2	174.000	5.428.800
8	72131601-001	Mampost. Elev. 030 m común	m2	13,2	161.200	2.127.840
9	72131601-001	Pilar de mampostería 45 x45 c/ 4 varilla de 8mm	ml	7,5	214.000	1.605.000
10	72131601-001	Encadenado de Hº Aº h=2,10 mts	ml	33,1	198.500	6.570.350
11	72131601-001	Envarillado bajo ventanas 4 var 8mm en 2 hileras	ml	12,6	58.700	739.620
12	72131601-001	Techo ceramico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de HºAº	m2	82,3	378.600	31.158.780
13	72131601-001	Viga cumbrera de HºAº	ml	8,3	496.500	4.120.950
14	72131601-001	Inst. electrica bc sencilla , tomas , llaves y bocas de luces	Unid.	8	132.100	1.056.800
15	72131601-001	Inst. electrica bc especiales	Unid.	3	154.200	462.600
16	72131601-001	Artef de eiluminacion de 2x40 externo c/ reactancia electron	Unid.	4	241.200	964.800
17	72131601-001	Atef. de iluminacion 1x40 , artef externo c/ reactancia electronica	Unid.	2	121.400	242.800
18	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unid.	4	421.500	1.686.000
19	72131601-001	tablero seccional electrico	Unid.	4	1.105.000	4.420.000
20	72131601-001	Alimentacion electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablen	ml	18	92.500	1.665.000
21	72131601-001	Contrapiso de cascotes de 7 cms	m2	57,6	34.300	1.975.680
22	72131601-001	Contrapiso de cascotes y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	m2	19,6	61.200	1.199.520
23	72131601-001	piso calcareo	m2	57,6	88.400	5.091.840
24	72131601-001	Zócalo calcáreo	ml	35,9	26.500	951.350
25	72131601-001	Rampa peatonal	Unid.	1	930.000	930.000
26	72131601-001	Revoque interior a dos capas filtrado	m2	21,7	32.500	705.250
27	72131601-001	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrófugo	m2	10,7	35.000	374.500
28	72131601-001	Revoque mocheta	ml	39,6	43.800	1.734.480
29	72131601-001	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unid.	1	1.700.000	1.700.000
30	72131601-001	Ventana tipo balancin 150 x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unid.	4	1.121.000	4.484.000
31	72131601-001	Pizarron acrilico 340 x 125	Unid.	1	1.280.000	1.280.000
32	72131601-001	Pintura latex interior	m2	25,6	22.300	570.880
33	72131601-001	Pintura latex exterior	m2	10,7	22.300	238.610
34	72131601-001	Pintura ladrillo visto silicona	m2	156,6	26.200	4.102.920
35	72131601-001	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	m2	82,3	30.200	2.485.460
36	72131601-001	Pintura aberturas sintetico color	m2	15,3	28.500	436.050
37	72131601-001	Limpieza final de obras y cartel de obra	gl	1	2.900.000	2.900.000
TOTAL mano de obra y material						**109.674.300**

María Angelica Montiel González
Encargada de U.O.C.

Lic. Celso A. Roberti D
Secretario General