UBICACIÓN: ATYRA Cuadro Comparativo de Ofertas mes trainng

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.976,00	2.500	4.940.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	691,60	7.500	5.187.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, PARA CORDON	m3	115,20	435.000	50.112.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	65,55	20.000	1.311.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SIN NOMBRE QUE COMUNICA ATYRA A CAACUPE, COMPAÑÍA SAN VICENTE. **SECTOR 01: LARGO 164 M. X ANCHO: 4,00 M.**	m2	656,00	34.000	22.304.000
		CALLE SIN NOMBRE QUE COMUNICA ATYRA A CAACUPE, COMPAÑÍA SAN VICENTE. **SECTOR 02: LARGO 220 M. X ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.320,00	34.000	44.880.000
1	72131701-002	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.976,00	1.000	1.976.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,05	435.000	456.750
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	328,00	150.000	49.200.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.177,40	1.000	1.177.400
		AMPLIACION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO.COMPAÑIA SAN VICENTE. MEDIDA LARGO: 4,00 M. ANCHO: 1,50 M. 0,75 M. CADA LADO			0	0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	4,73	275.000	1.300.750
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	1,12	1.900.000	2.128.000
		LOSA VEHICULAR	m3	1,20	1.770.000	2.124.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	8,00	200.000	1.600.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**191.146.900**

UBICACIÓN: ATYRA

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.200,00	2.500	8.000.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	640,00	7.500	4.800.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, PARA CORDON, SECTOR CANAL CUNETA	m3	87,00	435.000	37.845.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
2	72131701-002	CAMINO VECINAL, BARRIO VIRGEN DEL CARMENDESDE RUTA ASFALTADA QUE VA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE ATYRA, HACIA COMPAÑÍA CANDIA. **ANCHO: 5,00 M.**	m2	3.200,00	34.000	108.800.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	3.200,00	1.000	3.200.000

		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,53	435.000	230.550
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	156,00	150.000	23.400.000
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	600,00	240.000	144.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	3.200,00	2.500	8.000.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**339.775.550**

UBICACIÓN: ATYRA						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
3	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DESBROCE Y DESTRONQUE DE ARBOLES	un	1,00	1.200.000	1.200.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	35,00	2.500	87.500
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. CONTINUACION DE CALLE GRAL. DIAZ. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 7,00 M.				0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	72,80	275.000	20.020.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	3,14	1.900.000	5.956.500
		LOSA VEHICULAR	m3	8,75	1.770.000	15.487.500
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00	200.000	2.000.000
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	53,00	150.000	7.950.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	75,00	60.000	4.500.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	140,00	2.500	350.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	40,00	16.000	640.000
		EMPEDRADO CALLE GRAL. DIAZ.	m2	140,00	34.000	4.760.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	140,00	1.000	140.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	40,00	1.000	40.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**65.581.500**

UBICACIÓN: ATYRA						
TRAMO 04						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
4	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.800,00	2.500	4.500.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	360,00	7.500	2.700.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	358,00	16.000	5.728.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	26,85	20.000	537.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CAMINO VECINAL, COMPAÑÍA SANJA HU. **ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.800,00	34.000	61.200.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.800,00	1.000	1.800.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63	435.000	274.050
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	242,00	150.000	36.300.000
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	108,50	240.000	26.040.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	358,00	1.000	358.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**141.387.050**

UBICACIÓN: ATYRA						
TRAMO 05						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	250,00	2.500	625.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	50,00	7.500	375.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	100,00	16.000	1.600.000
5	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	7,50	20.000	150.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SAN JOSE. DESDE CALLE FELICIANO MARTINEZ, COMPAÑÍA SAN VICENTE. ANCHO: 5,00 M.	m2	250,00	34.000	8.500.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	250,00	1.000	250.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	100,00	1.000	100.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	500,00	2.500	1.250.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**14.350.000**

UBICACIÓN: ATYRA						
TRAMO 06						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.395,00	2.500	3.487.500
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	279,00	7.500	2.092.500
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON, SECTOR CANAL CUNETA	m3	23,25	435.000	10.113.750
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
6	72131701-002	CAMINO VECINAL, DESDE RUTA PRINCIPAL FELICIANO MARTINEZ A COMPAÑÍA SANJA HU. **ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.395,00	34.000	47.430.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.395,00	1.000	1.395.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,08	435.000	4.384.800
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	232,50	150.000	34.875.000
		PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	232,50	1.000	232.500
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**105.961.050**

UBICACIÓN: LOMA GRANDE						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.026,50	2.500	5.066.250
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	405,30	7.500	3.039.750
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	742,00	16.000	11.872.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	55,65	20.000	1.113.000

7	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE MARIA AUXILIADORA, AL COSTADO DE LA SEDE LA MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE.	m2	2.026,50	34.000	68.901.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.026,50	1.000	2.026.500
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	742,00	1.000	742.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	45.000	45.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**94.305.500,00**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
8	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.048,00	2.500	5.120.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	409,60	7.500	3.072.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	512,00	16.000	8.192.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	38,40	20.000	768.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SANTISIMA TRINIDAD, DESDE RUTA Nº2. BARRIO DANIEL ESCURRA. ANCHO: 8,00 M.	m2	2.048,00	34.000	69.632.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.048,00	1.000	2.048.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	11,52	435.000	5.011.200
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	512,00	1.000	512.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**96.305.200**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
9	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.925,00	2.500	4.812.500
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	385,00	7.500	2.887.500
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	640,00	16.000	10.240.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	6,00	435.000	2.610.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	48,00	20.000	960.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA AQUINO CAÑADA, MEDIDA: **LARGO 350 M. X ANCHO 5,50 M.**	m2	1.925,00	34.000	65.450.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	1.925,00	1.000	1.925.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,58	435.000	251.213
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	700,00	1.000	700.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0

		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.925,00	2.500	4.812.500
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**96.148.713**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
10	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	30,00	2.500	75.000
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. ZONA POTRERO, DETRÁS DE LA UTIC. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 6,00 M.			0	0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	53,90	275.000	14.822.500
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	3,24	1.900.000	6.156.000
		LOSA VEHICULAR	m3	6,00	1.770.000	10.620.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00	200.000	2.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**37.623.500**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 04						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
11	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	4.600,00	2.500	11.500.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	920,00	7.500	6.900.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	380,00	16.000	6.080.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON.	m3	51,00	435.000	22.185.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	28,50	20.000	570.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE EUGENIO ESCURRA, DESDE CALLE TTE. FARIÑA HASTA CAMINO QUE CONDUCE A LA COMPAÑÍA AQUINO CAÑADA. BARRIO DANIEL ESCURRA. ANCHO: 8,00 M.	m2	3.560,00	34.000	121.040.000
		CALLE 2DA. PROYECTADA, DESDE CALLE EUGENIO ESCURRA HASTA CAMINO QUE CONDUCE A LA COMPAÑÍA AQUINO CAÑADA. BARRIO DANIEL ESCURRA. A: 8,00 M.	m2	1.040,00	34.000	35.360.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	4.600,00	1.000	4.600.000
		SUB MURACION EMPEDRADO, SOBRE CALLE EUGENIO ESCURRA. (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,60	435.000	4.176.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	890,00	1.000	890.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**215.251.000**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 05						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**

		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.267,50	2.500	5.668.750
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	453,50	7.500	3.401.250
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	314,00	16.000	5.024.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON.	m3	59,30	435.000	25.795.500
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	23,55	20.000	471.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. **SECTOR 01. ANCHO: 5,00 METROS**	m2	785,00	34.000	26.690.000
12	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. HASTA RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA. **SECTOR 02. ANCHO: 5,00 METROS**	m2	1.482,50	34.000	50.405.000
		LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE EMPEDRADO, SOBRE RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA	m2	400,00	44.000	17.600.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.267,50	1.000	2.267.500
		SUB MURACION EMPEDRADO, SOBRE CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. HASTA RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,00	435.000	3.915.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	314,00	1.000	314.000
		PINTURA DE CORDON DE MURO A LA CAL	ml	593,00	1.000	593.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.267,50	2.500	5.668.750
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**149.313.750**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 06						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.552,00	2.500	3.880.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	310,40	7.500	2.328.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	388,00	16.000	6.208.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	29,10	20.000	582.000
13	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE MONSERRAT. BARRIO SAN MIGUEL. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.552,00	34.000	52.768.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.552,00	1.000	1.552.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	388,00	1.000	388.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**69.656.000**

UBICACIÓN: CAACUPE						
TRAMO 07						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	945,00	2.500	2.362.500

		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	189,00	7.500	1.417.500
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	315,00	16.000	5.040.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	23,63	20.000	472.600
14	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE DIONISIO LESME NOGUERA, DESDE CALLE 24 DE JUNIO. BARRIO SAN JUAN. ANCHO: 6,00 M.	m2	945,00	34.000	32.130.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	945,00	34.000	32.130.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	315,00	1.000	315.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**75.817.600**

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.422,00	2.500	6.055.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	695,40	7.500	5.215.500
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	692,00	16.000	11.072.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	51,90	20.000	1.038.000
15	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE CALLE CERRO CORA, BARRIO CARMENCITA. **ANCHO 7,00 M.**	m2	2.422,00	34.000	82.348.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.422,00	3.400	8.234.800
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ML	40,00	240.000	9.600.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	692,00	1.000	692.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**126.205.300**

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.414,40	2.500	3.536.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	282,88	7.500	2.121.600
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	419,20	16.000	6.707.200
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	31,44	20.000	628.800
16	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE CRISTO REDENTOR, A PARTIR DE LA RUTA Nº2 KM 74,5, ASENTAMIENTO CRISTO REDENTOR, ANCHO: 7,00 M.	m2	1.414,40	34.000	48.089.600
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.414,40	1.000	1.414.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	419,20	1.000	419.200
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0

		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.414,40	2.500	3.536.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**67.952.800**

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
17	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	176,00	2.500	440.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE MURO CANALETA	m3	96,00	20.000	1.920.000
		CANAL A CIELO ABIERTO CALLE TTE. BERNAL DESDE CALLE TTE. R. SILVA (DETALLE 2)	ml	160,00	150.000	24.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**28.310.000**

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA						
TRAMO 04						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
18	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00	9.000.000	9.000.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	117,00	2.500	292.500
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. SOBRE CALLE CORTO, COLONIA CURUPAYTY			0	0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	173,73	275.000	47.775.750
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		DADO DE HORMIGON ARMADO, BASE DE ESTRUCTURAS	m3	41,25	2.200.000	90.750.000
		PILAR DE HºAº BASE CENTRAL	m3	0,62	2.200.000	1.364.000
		VIGAS DE HºAº	m3	53,51	2.550.000	136.450.500
		LOSA VEHICULAR	m3	29,25	1.950.000	57.037.500
		BARANDA DE Hº Aº	ml	36,00	200.000	7.200.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	195,00	60.000	11.700.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**369.570.250**

UBICACIÓN: TOBATI						
TRAMO 01 - CAMINERO						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
19	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PBC, SOPORTE DE VEREDA LADO CANAL	m3	118,42	435.000	51.512.700
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION LADO LINDERO	m2	65,79	125.000	8.223.750
		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	197,37	60.000	11.842.200
		CONSTRUCCION DE CAMINERO - COMPAÑÍA POTRERO.			0	0
		CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	328,95	20.000	6.579.000
		PISO BALDOSON DE HORMIGON DE 40X40, ANCHO: 1,50 M.	m2	328,95	60.000	19.737.000

		BARANDA DE PROTECCION, EN SECTOR ELEVADO DE CAMINERO	ml	219,30	200.000	43.860.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**145.704.650**

UBICACIÓN: TOBATI						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.547,10	2.500	6.367.750
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	509,42	7.500	3.820.650
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	680,60	16.000	10.889.600
20	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	51,05	20.000	1.021.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE PRESBITERO GUAIRARE ENTRE CALLE PETIROSSI Y CALLE FLORIDA, ANCHO: 7,00 M.	m2	1.227,10	34.000	41.721.400
		CALLE PROF. DOMINGO GOMEZ ENTRE CALLE VICENTE TORALES Y CALLE PRESBITERO GUAIRARE. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.320,00	34.000	44.880.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA Y RIPIO	m2	2.547,10	1.000	2.547.100
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	680,60	1.000	680.600
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.547,10	2.500	6.367.750
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**119.795.850**
PUENTE DE Hº A º - TOBATI TRAMO 03						
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE LA CALLE PRESBITERO GUAIRARE. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO:			0	0
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	35,00	2.500	87.500
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	26,95	275.000	7.411.250
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA CANAL A CIELO ABIERTO, ANCHO: 40CM.	m3	69,12	435.000	30.067.200
21	72131702-001	RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, SECTOR DE CANAL Y PUENTE DE HºAº	m3	116,00	60.000	6.960.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	2,15	1.900.000	4.085.000
		LOSA VEHICULAR	m3	7,00	1.770.000	12.390.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00	200.000	2.000.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**64.500.950**

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.032,00	2.500	2.580.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	206,40	7.500	1.548.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	516,00	16.000	8.256.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	38,70	20.000	774.000
22	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0

		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE LA RUTA Nº 3. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO 4,00 M.**	m2	1.032,00	34.000	35.088.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA Y RIPIO	m2	1.032,00	1.000	1.032.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	516,00	1.000	516.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**51.744.000**

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	462,40	2.500	1.156.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	92,48	7.500	693.600
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	201,20	16.000	3.219.200
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON	m3	3,00	435.000	1.305.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	15,09	20.000	301.800
23	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE RUTA QUE UNE ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO: 4,00 M.**	m2	462,40	34.000	15.721.600
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	462,40	1.000	462.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	201,20	1.000	201.200
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	462,40	2.500	1.156.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**25.716.800**

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.620,00	2.500	4.050.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	324,00	7.500	2.430.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	72,00	435.000	31.320.000
24	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**			0	0
		CAMINO VECINAL A PARTIR DE RUTA QUE UNE ARROYOS Y ESTEROS - TOBATI, ACCESO A ASENTAMIENTO SAN PEDRO. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO: 4,50 M.**	m2	1.620,00	34.000	55.080.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.620,00	1.000	1.620.000
		PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	720,00	1.000	720.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**97.170.000**

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**

25	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.107,70	2.500	5.269.250
		MOVIMIENTO DE SUELO			0	0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	421,54	7.500	3.161.550
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	636,00	16.000	10.176.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	47,70	20.000	954.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. SECTOR 01: ANCHO: 7,00 M.	m2	571,90	34.000	19.444.600
		CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. SECTOR 02: ANCHO: 6,00 M.	m2	709,80	34.000	24.133.200
		CALLE 3 DE MAYO DESDE CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. ANCHO: 7,00 M.	m2	826,00	34.000	28.084.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.107,70	1.000	2.107.700
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	636,00	1.000	636.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			0	0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**95.916.300**

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
26	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	832,00	2.500	2.080.000
		MOVIMIENTO DE SUELO			0	0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	166,40	7.500	1.248.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	208,00	16.000	3.328.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	15,60	20.000	312.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE WENCESLAO SEGOVIA, ENTRE JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA Y CALLE FULGENCIO YEGROS. BARRIO SAN JOSE	m2	832,00	34.000	28.288.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	832,00	1.000	832.000
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	104,00	150.000	15.600.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	636,00	1.000	636.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**54.274.000**

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
27	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.350,00	2.500	3.375.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	270,00	7.500	2.025.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	54,00	435.000	23.490.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0

		CALLE SIN NOMBRE . COLONIA RUBIO ÑU.	m2	1.350,00	34.000	45.900.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.350,00	1.000	1.350.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	8,40	435.000	3.654.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.350,00	2.500	3.375.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**84.669.000**

UBICACIÓN: SANTA ELENA						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
28	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.247,00	2.500	5.617.500
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	449,40	7.500	3.370.500
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	64,20	435.000	27.927.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA			0	0
		CALLE YTORORO ENTRE CALLE ADELA SPERATTI Y CAMINO QUE COMUNICA SANTA ELENA - CARAGUATAY.	m2	2.247,00	34.000	76.398.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.247,00	1.000	2.247.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,92	435.000	4.750.200
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	642,00	240.000	154.080.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**276.340.200**

UBICACIÓN: MBOKAJATY DEL YHAGUY						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
29	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.957,00	2.500	4.892.500
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO(CAJA EMPEDRADO)	m3	391,40	7.500	2.935.500
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	651,00	16.000	10.416.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	43,84	20.000	876.800
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE SAN ANTONIO, A PARTIR DE CALLE 21 DE DICIEMBRE.BARRIO SAN ANTONIO. ANCHO: 6,00 METROS.	m2	1.957,00	34.000	66.538.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.957,00	34.000	66.538.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63	435.000	274.050
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2).	ml	66,50	150.000	9.975.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**164.395.850**

UBICACIÓN: MBOKAJATY DEL YHAGUY						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**

30	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	668,80	2.500	1.672.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	133,76	7.500	1.003.200
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	167,20	16.000	2.675.200
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	12,54	20.000	250.800
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE 21 DE DICIEMBRE. BARRIO SAN ANTONIO.	m2	668,80	34.000	22.739.200
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	668,80	1.000	668.800
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	167,20	1.000	167.200
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**31.126.400**

UBICACIÓN: PRIMERO DE MARZO						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
31	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.460,50	2.500	6.151.250
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	492,10	7.500	3.690.750
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	435,00	16.000	6.960.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	13,40	435.000	5.829.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	27,64	20.000	552.750
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE SOLDADO MAURICIO PEREIRA, ENTRE CALLE CERRO CORA Y CALLE YTORORO.ANCHO: 7,00 M.	m2	780,50	34.000	26.537.000
		CALLE GRAL. CABALLERO, ENTRE CALLE CERRO CORA Y CALLE YTORORO.ANCHO: 7,00 M.	m2	742,00	34.000	25.228.000
		CALLE YTORORO ENTRE CALLE SOLDADO MAURICIO PEREIRA Y CALLE GRAL. CABALLERO.	m2	938,00	34.000	31.892.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.460,50	1.000	2.460.500
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,74	435.000	321.900
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	435,00	1.000	435.000
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2).	ml	134,00	150.000	20.100.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**132.108.150**

UBICACIÓN: ISLA PUCU						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.962,00	2.500	4.905.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	392,40	7.500	2.943.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	65,40	435.000	28.449.000

32	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CAMINO VECINAL. COMPAÑÍA CAACUPEMI. ANCHO: 6,00 M.	m2	1.962,00	34.000	66.708.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.962,00	1.000	1.962.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,26	435.000	548.100
		CANAL CUNETA (DETALLE 1)	ml	654,00	240.000	156.960.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**264.425.100**

UBICACIÓN: VALENZUELA						
CAMINERO						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
33	72131701-023	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION (350ML)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PBC, SOPORTE DE PISO CAMINERO	m3	35,00	435.000	15.225.000
		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	183,75	60.000	11.025.000
		CONSTRUCCION DE CAMINERO, ACCESO A CIUDAD				0
		CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	525,00	20.000	10.500.000
		PISO DE HORMIGON (ESP.: 8 CM.) ALISADA CON PAVICROM	m2	412,50	145.000	59.812.500
		PISO DE HORMIGON ARMADO (ESP.: 8 CM.) ALISADA CON PAVICROM	m2	112,50	145.000	16.312.500
		ASIENTO TIPO PARQUE	un	15,00	850.000	12.750.000
		PORTICO SEGÚN DISEÑO	un	3,00	10.000.000	30.000.000
		EMPASTADO	un	700,00	12.000	8.400.000
		CANTERO DE 150X40X40, CON JARDINERIA	un	20,00	200.000	4.000.000
		INSTALACION ELECTRICA				0
		PILAR DE MEDIDOR, CON CAÑO GALVANIZADO DE 2".	un	1,00	1.450.000	1.450.000
		ACOMETIDA CON CABLE PREENSAMBLADO DE 10 MM.	m2	100,00	18.000	1.800.000
		CONDUCTORES TIPO PREENSAMBLADO DE 2X6, CON ELECTRODUCTO SUBTERRANEO DE 1"	m2	350,00	25.000	8.750.000
		LLAVE DE 1X32	un	2,00	45.000	90.000
		FAROLES, COLOCADOS CON POSTES DE CAÑO DE 2", CON BASE DE HORMIGON 50X50X50, Y REGISTRO DE 40X40	un	40,00	980.000	39.200.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	525,00	2.500	1.312.500
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**224.127.500**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
34	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.320,00	2.500	3.300.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	264,00	7.500	1.980.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	330,00	16.000	5.280.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	24,75	20.000	495.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0

		CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE AVDA.PAZ Y JUSTICIA Y AVDA. GASPAR R. DE FRENCIA. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.320,00	34.000	44.880.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.320,00	1.000	1.320.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,84	435.000	365.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	330,00	1.000	330.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**59.900.400**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.504,00	2.500	6.260.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	500,80	7.500	3.756.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	288,00	16.000	4.608.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	29,30	435.000	12.745.500
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	m3	28,00	435.000	12.180.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	20,10	20.000	402.000
35	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE PAZ Y JUSTICIA, ENTRE CALLE GRAL. DIAZ Y CALLE ROGELIO BENITEZ. BARRIO SAN JUAN.ANCHO: 8,00 M.	m2	2.504,00	34.000	85.136.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.504,00	1.000	2.504.000
		ALCANTARILLADO, CON TUBOS DE D: 60CM. CON MURO CABECERA Y REGISTRO DE 1,00X1,00	ml	8,00	950.000	7.600.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	3,84	435.000	1.670.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	288,00	1.000	288.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**139.099.900**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.920,00	2.500	4.800.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	384,00	7.500	2.880.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	240,00	16.000	3.840.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	30,00	435.000	13.050.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	45,00	20.000	900.000
36	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE GASPAR R. DE FRANCIA, ENTRERUTA PARAGUARI - PIRIBEBUY Y CALLE ESTEBAN FLORENTIN. BARRIO SAN BLAS	m2	1.920,00	34.000	65.280.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.920,00	1.000	1.920.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	26,40	435.000	11.484.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	240,00	1.000	240.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.920,00	2.500	4.800.000

		TOTAL - IVA INCLUIDO				**110.694.000**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 04						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
37	72131702-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00	3.000.000	3.000.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	32,00	2.500	80.000
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. PUENTE PASO KA'AGUY, CAMINO VECINAL, QUE COMUNICA PIRIBEBUY - ESCOBAR				0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	96,80	275.000	26.620.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	6,40	1.900.000	12.160.000
		LOSA VEHICULAR	m3	8,00	1.770.000	14.160.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	16,00	200.000	3.200.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	252,00	60.000	15.120.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**77.790.000**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 05						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
38	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.436,00	2.500	8.590.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	687,20	7.500	5.154.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.064,00	16.000	17.024.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	79,80	20.000	1.596.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA A PARTIR DE CALLE CAMPO VIA.	m2	3.436,00	34.000	116.824.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	3.436,00	1.000	3.436.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,26	435.000	548.100
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.680,00	1.000	1.680.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**156.802.100**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 06						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000

39	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	m2	32,00	2.500	80.000
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. COLONIA PTE. FRANCO				0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	186,90	275.000	51.397.500
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	6,40	1.900.000	12.160.000
		LOSA VEHICULAR	m3	8,00	1.770.000	14.160.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	16,00	200.000	3.200.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	252,00	60.000	15.120.000
		ALCANTARILLADO CON MURO CABECERA, DIAMETRO: 60 CM. CANT.: 6	un	1,00	5.250.000	5.250.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**106.817.500**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 07						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
40	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	800,00	2.500	2.000.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	160,00	7.500	1.200.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	200,00	16.000	3.200.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	15,00	20.000	300.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE TIMOTEO AGUIRRE ENTRE CALLE PITIANTUTA Y CALLE 40. BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO 2. ANCHO: 8,00 M.	m2	800,00	34.000	27.200.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	800,00	1.000	800.000
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,84	435.000	365.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	200,00	1.000	200.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	800,00	2.500	2.000.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**38.765.400**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 08						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
41	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	630,00	2.500	1.575.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	126,00	7.500	945.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	150,00	16.000	2.400.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	11,25	20.000	225.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE, ENTRE CALLE 40 (URUGUAY) Y AVDA. NANAWA, VIRGEN DE ROSARIO 1	m2	630,00	34.000	21.420.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	630,00	1.000	630.000

		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63	435.000	274.050
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	150,00	150.000	22.500.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	200,00	1.000	200.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**52.119.050**

UBICACIÓN: PIRIBEBUY						
TRAMO 09						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
42	72131702-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	45,00	2.500	112.500
		PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. SOBRE ARROYO PIRIBEBUY - CASCO URBANO				0
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE METALICO	m3	9,00	275.000	2.475.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		DADO DE HORMIGON ARMADO	m3	1,80	2.200.000	3.960.000
		ESTRUCTURA METALICA, PERFILES DE CHAPA DOBLADA, SOBRE CHAPA ANTIDESLIZANTE, CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO, LARGO TOTAL: 30,00 METROS, ANCHO: 1,50 METROS	gl	1,00	60.000.000	60.000.000
		BARANDA METALICA, H: 1,00 METRO.	ml	60,00	200.000	12.000.000
		RAMPA Y ESCALONES PARA ACCESO A PUENTE	un	2,00	2.500.000	5.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**85.497.500**

UBICACIÓN: NUEVA COLOMBIA						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
43	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	4.784,00	2.500	11.960.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	956,80	7.500	7.176.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	596,00	16.000	9.536.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	30,00	435.000	13.050.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	45,00	20.000	900.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE PROF. CELESTINO NUÑEZ	m2	2.400,00	34.000	81.600.000
		CALLE SIN NOMBRE, DETRÁS DEL COLEGIO NAC. JHON F. KENNEDY	m2	1.504,00	34.000	51.136.000
		CALLE SANTA ROSA	m3	880,00	34.000	29.920.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	4.784,00	1.000	4.784.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,60	435.000	4.176.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	596,00	1.000	596.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	4.784,00	2.500	11.960.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**228.294.000**

UBICACIÓN: EMBOSCADA						
TRAMO 01						
Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.890,00	2.500	4.725.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	378,00	7.500	2.835.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	540,00	16.000	8.640.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	40,50	20.000	810.000
44	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE SIN NOMBRE, ENTRE RUTA Nº 3 Y CALLE HIPODROMO	m2	1.890,00	34.000	64.260.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.890,00	1.000	1.890.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,92	435.000	4.750.200
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	540,00	1.000	540.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**90.400.200**

UBICACIÓN: EMBOSCADA						
TRAMO 02						
Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.800,00	2.500	4.500.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	360,00	7.500	2.700.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	600,00	16.000	9.600.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	27,00	20.000	540.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR BASE DE EMPEDRADO	m3	180,00	1.000	180.000
45	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE SIN NOMBRE, ISLA ALTA, DESDE RUTA NUEVA COLOMBIA - EMBOSCADA	m3	1.800,00	34.000	61.200.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.800,00	34.000	61.200.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	0,72	435.000	313.200
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	600,00	1.000	600.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**142.783.200**

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO						
PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE	un	1,00	3.000.000	3.000.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000

		REPLANTEO Y MARCACION	m2	30,00	2.500	75.000
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. COMPAÑIA CIERVO CUA. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 6,00 M.				0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
46	72131702-001	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	53,90	275.000	14.822.500
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	2,00	1.900.000	3.800.000
		LOSA VEHICULAR	m3	6,00	1.770.000	10.620.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00	200.000	2.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**36.767.500**

UBICACIÓN: JUAN DE MENA						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	679,00	2.500	1.697.500
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADOA (CAJA EMPEDRADO)	m3	203,70	7.500	1.527.750
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	194,00	16.000	3.104.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	14,55	20.000	291.000
47	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE A ENTRE CALLE FIDEL MAIZ Y CALLE FELICIANO MENDOZA	m3	679,00	34.000	23.086.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	679,00	1.000	679.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	194,00	1.000	194.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**32.529.250**

UBICACIÓN: JUAN DE MENA						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.560,00	2.500	3.900.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)	m3	468,00	7.500	3.510.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	390,00	16.000	6.240.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	29,25	20.000	585.000
48	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE JULIA M. CUETO ENTRE CALLE PROCERES DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL	m2	1.024,00	34.000	34.816.000
		CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE JULIA M. CUETO Y CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA	m2	536,00	34.000	18.224.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.560,00	1.000	1.560.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	390,00	1.000	390.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0

		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.560,00	2.500	3.900.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**74.625.000**

UBICACIÓN: CARAGUATAY						
TRAMO 01						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
49	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.282,50	2.500	3.206.250
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	256,50	7.500	1.923.750
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	390,00	16.000	6.240.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	18,00	435.000	7.830.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	29,25	20.000	585.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
		CALLE SIN NOMBRE, A LOMA I, DESDE RUTA CARAGUATAY - SAN JOSE OBRERO.	m3	1.282,50	34.000	43.605.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.282,50	34.000	43.605.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	2,70	435.000	1.174.500
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	390,00	1.000	390.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**110.509.500**

UBICACIÓN: CARAGUATAY						
TRAMO 02						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
50	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00	300.000	300.000
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	24,00	2.500	60.000
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. CALLE CARLOS FIGUEREDO, COMPAÑIA TTE GONZALLEZ				0
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00	500.000	500.000
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	39,20	435.000	17.052.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
		VIGAS DE HºAº	m3	5,13	1.900.000	9.747.000
		LOSA VEHICULAR	m3	4,80	1.770.000	8.496.000
		BARANDA DE Hº Aº	ml	12,00	200.000	2.400.000
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	72,00	60.000	4.320.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**44.825.000**

UBICACIÓN: CARAGUATAY						
TRAMO 03						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				

		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.960,00	2.500	7.400.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	592,00	7.500	4.440.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.480,00	16.000	23.680.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	111,00	20.000	2.220.000
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				0
51	72131701-002	CAMINO VECINAL, COMPAÑÍA TACUARY, A 200 METROS DE LA RUTA CARAGUATAY - SANTA ELENA - SECTOR 01. ANCHO: 4,00 METROS	m3	1.120,00	34.000	38.080.000
		CAMINO VECINAL, COMPAÑÍA TACUARY, A 200 METROS DE LA RUTA CARAGUATAY - SANTA ELENA - SECTOR 02. ANCHO: 4,00 METROS	m3	1.840,00	34.000	62.560.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	2.960,00	1.000	2.960.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	3,84	435.000	1.670.400
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.480,00	1.000	1.480.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.960,00	2.500	7.400.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**153.390.400**

UBICACIÓN: SAN JOSE OBRERO						
Item	**Codigo de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	528,00	2.500	1.320.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				0
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	105,60	7.500	792.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	150,00	16.000	2.400.000
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	11,25	20.000	225.000
52	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				0
		CALLE SIN NOMBRE, HASTA CANCHA CLUB GUARANI, DESDE RUTA CARAGUATAY - SAN JOSE OBRERO.	m2	528,00	34.000	17.952.000
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	528,00	1.000	528.000
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	2,70	435.000	1.174.500
		ALCANTARILLADO CON MURO CABECERA, DIAMETRO: 60 CM. CANT.: 7	un	1,00	6.650.000	6.650.000
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	150,00	1.000	150.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**33.141.500**
TOTAL GENERAL						**5.891.427.813**

LIC. BLAS MANUEL GINI CRISTALDO
Encargado - Unidad Operativa de Contrataciones
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA