CONSTRUCCIÓN DE AULA 1ER ENCUADRE ESC. BAS. Nº 5965 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ con ID: 432811						
					Oscar Rodas	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	a- Limpieza y preparacion de obra (terreno)	Metros cuadrados	63,7	10.266	653.944
2	72131601-9974	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.672	488.706
3	72131601-002	c-Preparacion de obra, vallado proteccion de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
4	82101502-004	e-Cartel metalico con soporte indicador, medidas 1,00x200 m, chapa no 24 , bastidor caño de 25x25m	Unidad Medida Global	1	1.405.267	1.405.267
5	72103004-001	Servicio de excavacion y carga de ciemiento con PBC	Metros cúbicos	14	601.939	8.427.146
6	72131601-004	a- Vigas y dado de H?A?	Metros cúbicos	1,23	2.596.297	3.193.446
7	72102209-9995	b- Encadenados de H?A?	Metros cúbicos	2,17	2.662.334	5.777.264
8	72131601-9972	c- Loseta de H?A? sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	406.520	406.520
9	72152710-001	a- de 0,45m	Metros cuadrados	3,6	287.466	1.034.879
10	72152710-001	b- de 0,30m	Metros cuadrados	7,5	196.326	1.472.448
11	72152710-001	c- de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,6	320.134	192.080
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	125.096	2.914.737
13	72102507-003	a- de paredes	Metros cuadrados	6,4	139.066	890.022
14	72101607-006	a- de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	106.826	363.208
15	72101607-006	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	281.970	9.727.948
16	72101607-006	c- de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	200.246	2.703.326
17	72101607-006	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	149.293	4.750.510
18	72131601-010	e- Envarillado bajo abertutas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,4	27.766	621.966
19	72131601-010	f- Envarillado sobre abertutas 3Ø10 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,4	37.894	848.818
20	72131601-015	a- De 37x37 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	243.366	1.606.218
21	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a maquin y tirantes de HA de 2"x6" con listón de boca.	Metros cuadrados	90,5	270.000	24.435.000
22	72131601-008	a- De paredes interior y ezterior a una capa	Metros cuadrados	61	45.333	2.765.303
23	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H?A?	Metros cuadrados	16	61.003	976.049
24	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	31.572	1.224.981
25	72131601-009	Contrapiso de H? de cascotesde 10cm	Metros cuadrados	58	52.920	3.069.360
26	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido e 30x30	Metros cuadrados	58	170.000	9.860.000
27	72101607-005	Zocalo mosaico base gris pulido de 10x30cm	Metro lineal	34	78.674	2.674.930
28	72102602-008	c- Ventanas vidriadas tipo blindex 4und. de 1,50x1,20m, de 2 hojas (1f+1c) en vidrio templado de 8mm con perfiles de aluminio anodizado color bronce.	Metros cuadrados	7,2	527.777	3.799.995
29	72102601-9999	d- Puerta tablero de cedro, de 1,20x2,1m en 2 hojas con marco de lapacho y herrajes , cerradura y contramarcos/ plano de obra	Unidad	1	2.677.163	2.677.163
30	72102602-9997	a- De revoque 1 :3 (cemento -arena)	Metro lineal	25,8	35.826	924.307
31	72102402-001	a- De paredes a la cal- Base para latex (2manosy lijado)	Metros cuadrados	61	19.600	1.195.600
32	72102402-001	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	25.363	1.547.166
33	72102401-001	c- de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D	Metros cuadrados	11,9	23.648	281.416
34	72102401-001	d- De viga cumbrera y galeria al latex.	Metros cuadrados	16	23.077	369.233
35	72102402-001	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladfrillos vistos com acido muriatico y patinal D	Metros cuadrados	109	23.648	2.577.673
36	72102402-001	g-De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	23.846	1.907.707
37	72102401-001	i- De tirantes y liston de boca de H? A al latex	Metros cuadrados	53,4	23.077	1.232.314
38	72102401-001	j-Canaleta y caños de bajada con pintura sintética	Metro lineal	29,3	96.366	2.823.534
39	72102401-003	k-Aberturas de madera	Metros cuadrados	5,5	23.846	131.155
40	72102304-005	a- Canaleta y caños de bajada N? 24- desarrollo 45cm	Metro lineal	29,3	119.234	3.493.546
41	72141001-9995	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	91.268	1.752.353
42	72102201-003	Instalacion del tablero TS10 de 10AG	Unidad	12	113.920	1.367.041
43	72102201-003	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	12	113.920	1.367.041
44	72102201-003	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	113.920	911.361
45	72102201-003	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	120.342	1.203.420
46	72102201-003	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	120.342	722.052
47	72102201-003	Alimentacion de los circuito de ventiladores	Unidad	8	120.342	962.736
48	72102201-003	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	120.342	1.444.104
49	72102201-003	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	120.342	4.091.629
50	72102201-003	Alimentacion 2x6mm NYY al tablero existente	Metros	58	32.917	1.909.199
51	72102201-003	Alimentacion para circuitos de AA (2und)	Unidad	2	399.315	798.629
52	72102201-9998	Artefactos flourescentes de 3x40W(tubos tipo led)	Unidad	2	171.368	342.735
53	72102201-9998	Artefactos flourescentes de 2x40W(tubos tipo led)	Unidad	4	133.214	532.857
54	72102201-9998	Artefactos flourescentes (tubos tipo led) de 1x40W c/ fotocélula en galeria	Unidad	2	80.145	160.291
55	72102201-003	Tablero TS10 de 10AG con barra fase y neutro	Unidad	1	221.202	221.202
56	72102201-003	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	154.142	154.142
57	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	282.196	282.196
58	72102201-9997	Ventiladores de techo de 56?	Unidad	4	490.000	1.960.000
59	72102305-9999	Acondicionador de aire de 18000 BTU tipo SPLIT dede pared frio/calor	Unidad	2	4.801.674	9.603.347
60	72102201-003	Registro electrico de 30x30x70 cm	Unidad	2	241.673	483.346
61	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	496.333	496.333
62	72131601-005	a- Pizarrones	Unidad	1	1.006.134	1.006.134
63	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	13.524	861.479
					Precio Total	149.078.513

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Carlos Roch Insfran Aveiros
C.I.: 3848139