MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: TERMINACION DEL TINGLADO MUNICIPAL DE CORPUS CHRISTI. 3º ETAPA

MODALIDAD: Contratacion Directa

				AE & C CONST S.R.L		BAV EMPRENDIMIENTOS		DR CONSTRUCCIONES	
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
	72131601-009								
	TERCERA ETAPA- PISO SALON PRINCIPAL								
1	Carpeta de Hº Aº, esp=15 cm; fck= 180 kgr/cm², malla # Ø8 mm c/ 20 cm, con juntas de contracción y dilatación. Vibrados y rodillados mecánicamente previa aplicación de pavicron. Terminación con alisadora mecánica.- INCLUYE: base selladora de Ho. Pobre de 5 cm. fck= 100 Kgr/cm², (dosaje: 1:3:6)	m2	687	185500	**127.438.500**	190500	130.873.500	191200	131.354.400
	TOTAL						***130.873.500***		***131.354.400***

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C