Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. (0633) 220.050

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2023

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN BARRIO LOS LAURELES" ID 436786

					ALEXANDRE LUNKES ARQUITECTURA		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel DE OBRA	Metros cuadrados	2	707.500	1.415.000				
2	72131601-997	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marca	Metros cuadrados	393,6	2.708	1.065.869				
3	72131601-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	351,6	2.708	952.133				
4	72103004-002	Excavación para canal (trabajos de retroexcavadora, incluye retiro de tierra con	Metros cúbicos	41,4	101.583	4.205.536				
5	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	70,32	3.217	226.219				
6	72131701-999	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	351,6	30.833	10.840.883				
7	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	351,6	2.875	1.010.850				
8	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	70	30.500	2.135.000				
9	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 30 cm) Terminación fina)	Metros cúbicos	14,5	660.000	9.570.000				
10	72141001-999	Piso de H° espesor 12 cm	Metros cuadrados	25	137.417	3.435.425				
11	72152602-001	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada 6ta compactada	Unidad	18	557.000	10.026.000				
12	72141123-001	Boca de tormenta de H°A°	Unidad	1	2.003.393	2.003.393				
13	73121602-004	Reja metálica	Metros cuadrados	0,3	628.333	188.500				
14	72101704-001	Losa superior de H°A° espesor 10 cm - fratachado	Metros cúbicos	0,12	2.490.018	298.802				
15	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	351,6	3.050	1.072.380				
16	72102905-001	Compactación Final	Metros cuadrados	351,6	2.708	952.133				
17	76111702-001	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	393,6	1.612	634.483				
						50.032.606				

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ CDC ★

Ing. Flavia Mareco Silvera