MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2765 Y 2770 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO 6 DE ENERO - ID Nº 389610

OFERENTE:		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2765 Y 2770 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO 6 DE ENERO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**152.454.000**	**152.454.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.192	1.000	2.192.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	548	32.000	17.536.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.192	54.500	119.464.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2.192	2.500	5.480.000
1.6	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA - P.B.C (10ML X 0,40 X 0,40)	Metros cúbicos	1,6	550.000	880.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	548	7.500	4.110.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	2.192	1.000	2.192.000
Precio Total					**152.454.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones