CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA Y MANTENIMIENTO DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA PARA ESCUELA BASICA Nº 6152 LA MERCED con ID: 436230							
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				MAGNO BENITEZ		OSCAR RODAS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Cartel de obra y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	61,5	5.500	338.250	5.150	316.725
3	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,27	2.400.000	648.000	2.369.000	639.630
4	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.360.000	2.950.000	2.389.600	2.987.000
5	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,12	2.280.000	2.553.600	2.142.400	2.399.488
6	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	391.400	391.400
7	Pared de ladrillo comun de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	150.000	510.000	123.600	420.240
8	Pared de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	250.000	8.625.000	257.500	8.883.750
9	Pared de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5	250.000	3.375.000	257.500	3.476.250
10	Pared de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	32,78	200.000	6.556.000	206.000	6.752.680
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	45.000	720.000	46.350	741.600
12	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	90,5	500.000	45.250.000	515.000	46.607.500
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65,58	55.000	3.606.900	56.650	3.715.107
14	Revoque de pilares de H° A° en pared y galería	Metro lineal	25,95	57.000	1.479.150	58.710	1.523.525
15	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16,15	57.000	920.550	58.710	948.167
16	Revoque de moldura lineal en balancines	Metro lineal	15,3	30.000	459.000	30.900	472.770
17	Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	60	41.000	2.460.000	42.230	2.533.800
18	Piso ceramico PIE5	Metros cuadrados	60	144.000	8.640.000	148.320	8.899.200
19	Zócalo cerámico de 10	Metro lineal	31	25.000	775.000	25.750	798.250
20	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y cerradura de seguridad doble paleta.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.236.000
21	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	7,65	580.000	4.437.000	597.400	4.570.110

22	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	Metros cuadrados	9	345.500	3.109.500	355.865	3.202.785
23	Pintura de paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	83,7	22.000	1.841.400	22.660	1.896.642
24	Pintura de paredes, pilares en paredes y galería al látex	Metros cuadrados	83,7	30.000	2.511.000	30.900	2.586.330
25	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16	30.000	480.000	30.900	494.400
26	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	7,6	30.000	228.000	30.900	234.840
27	Pintura de ladrillos vistos con silicona (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	Metros cuadrados	112	33.000	3.696.000	33.990	3.806.880
28	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	55.000	4.400.000	56.650	4.532.000
29	Pintura de baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	9	40.000	360.000	41.200	370.800
30	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	7,3	40.000	292.000	41.200	300.760
31	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	53,4	38.500	2.055.900	39.655	2.117.577
32	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38	39.000	1.482.000	40.170	1.526.460
33	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	7,6	310.000	2.356.000	319.300	2.426.680
34	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 50 cms.	Metro lineal	38	135.000	5.130.000	139.050	5.283.900
35	Registro de 30 x 30 con rejilla para desagüe de caño de bajada	Unidad	1	544.000	544.000	500.320	500.320
36	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	183.000	1.098.000	180.490	1.082.940
37	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	8	183.000	1.464.000	180.490	1.443.920
38	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	183.000	1.464.000	180.490	1.443.920
39	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	200.000	1.600.000	106.000	848.000
40	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	200.000	1.200.000	106.000	636.000
41	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	200.000	1.600.000	106.000	848.000
42	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	200.000	1.600.000	106.000	848.000
43	Artefactos tipo pantalla con luces LED	Unidad	4	198.000	792.000	103.940	415.760
44	Artefactos tipo plafón con luces LED de 1x18 con fotocélula en galería	Unidad	2	120.000	240.000	123.600	247.200
45	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	460.000	460.000	373.800	373.800
46	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	460.000	460.000	373.800	373.800
47	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	420.000	420.000	332.600	332.600

48	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	700.000	2.800.000	721.000	2.884.000
49	Pizarrón	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.339.000	1.339.000
50	Revoque de cielo raso P.B	Metros cuadrados	112	68.300	7.649.600	55.349	6.199.088
51	Reposición de vidrios	Metros cuadrados	1	312.000	312.000	301.360	301.360
52	Pintura de cielo raso al látex , previo a la cal	Metros cuadrados	112	44.000	4.928.000	35.320	3.955.840
53	Re pintado interior y exterior al látex	Metros cuadrados	186	44.000	8.184.000	35.320	6.569.520
54	Reparación de puertas y pintura	Metros cuadrados	2	322.000	644.000	301.660	603.320
55	Pintura de pizarrones P.baja	Metros cuadrados	2	370.000	740.000	281.100	562.200
56	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
				Precio Total	166.844.850	Precio Total	162.501.833

Abg. Ruth Bar
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.