CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO NAC. SAN MIGUEL.- con ID: 368774

					EMPRESA BETA INGENIERIA		EMPRESA CONSERMAR MULTISERVICIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	194	6.000	1.164.000	5.915	1.147.510
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	194	4.000	776.000	3.731	723.814
3	72131601-002	Vallado de Obra	Metros cuadrados	194	30.000	5.820.000	38.493	7.467.642
4	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.092.000	1.092.000
5	72103004-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	420.000	4.200.000	382.200	3.822.000
6	72103004-001	Excavación y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	18,5	1.950.000	36.075.000	1.750.840	32.390.540
7	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	2,7	2.200.000	5.940.000	2.115.750	5.712.525
8	72131601-015	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	21	2.150.000	45.150.000	2.020.200	42.424.200
9	72101704-001	Losa de H°A°	Metros cúbicos	19,4	2.100.000	40.740.000	1.747.200	33.895.680
10	72102504-002	Muro de nivelación De 0,30cm	Metros cuadrados	18	170.000	3.060.000	171.080	3.079.440
11	72102504-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	48,5	92.500	4.486.250	119.665	5.803.753
12	72131601-006	Aislación asfáltica De paredes de 0,30 m - Horizontal	Metro lineal	55	37.000	2.035.000	34.580	1.901.900

13	72131601-006	De paredes de 0,15 m - Horizontal	Metro lineal	11,5	26.500	304.750	25.480	293.020
14	72131601-006	De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	194	104.500	20.273.000	135.772	26.339.768
15	72102504-002	Muros de elevación De 0,15 m para revocar	Metros cuadrados	45	102.000	4.590.000	92.365	4.156.425
16	72102504-002	Muros de elevación De 0,30 m para revocar	Metros cuadrados	12	175.000	2.100.000	164.255	1.971.060
17	72102504-002	De 0,30 m visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	145	200.000	29.000.000	267.540	38.793.300
18	72102504-002	De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	12	180.000	2.160.000	133.770	1.605.240
19	72102504-002	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,2	45.000	3.384.000	51.324	3.859.565
20	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	130	32.000	4.160.000	28.665	3.726.450
21	72101607-006	De pilares de H°A° (salpicado previo)	Metros cuadrados	52	40.000	2.080.000	37.765	1.963.780
22	72131601-008	Revoques De losas y vigas de H°A° (salpicado previo)	Metros cuadrados	230	40.000	9.200.000	39.221	9.020.830
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	186	35.000	6.510.000	42.770	7.955.220
24	72131601-009	Piso de mosaico granítico base gris pulido 30x30 cm.	Metros cuadrados	186	170.000	31.620.000	159.250	29.620.500
25	72131601-009	Zócalo granítico base gris pulido 10x30 cm.	Metro lineal	82	78.000	6.396.000	76.440	6.268.080
26	72131601-010	Puerta tablero 1,20 x 2,10 m s/ detalle	Unidad	1	2.300.000	2.300.000	2.275.000	2.275.000
27	72131601-010	Puerta placa 0,80x2,10 m. c/ marco, herrajes y contramarco	Unidad	2	700.000	1.400.000	687.050	1.374.100
28	72131601-010	Puerta corrediza de 1,30x2,10 c/ marco, herrajes y contramarco	Unidad	1	900.000	900.000	819.000	819.000
29	72131601-010	Ventanas tipo balancín s/ detalle	Metros cuadrados	38,6	300.000	11.580.000	331.240	12.785.864

30	72102602-008	Alféizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	38	22.000	836.000	21.840	829.920
31	72102602-008	De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	24	50.500	1.212.000	53.144	1.275.456
32	72131601-012	De paredes al látex	Metros cuadrados	130	30.000	3.900.000	35.490	4.613.700
33	72131601-012	De pilar al látex	Metros cuadrados	52	30.000	1.560.000	35.490	1.845.480
34	72131601-012	De losa y viga al látex	Metros cuadrados	230	30.000	6.900.000	38.220	8.790.600
35	72131601-012	De aberturas métalicas c/ esmalte sintético	Metros cuadrados	38,6	30.000	1.158.000	32.760	1.264.536
36	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	159	20.000	3.180.000	20.930	3.327.870
37	72131601-012	De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	18,7	30.000	561.000	37.401	699.399
38	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	38,6	110.000	4.246.000	109.200	4.215.120
39	72102508-003	Revestimientos De azulejos blancos	Metros cuadrados	31,5	78.000	2.457.000	59.423	1.871.825
40	72131601-9984	Rampas de 2 x 7,20 m y 1,20 x 2 m	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.275.000	2.275.000
41	72131601-001	Instalación eléctrica biblioteca y galería	Unidad Medida Global	1	15.500.000	15.500.000	15.470.000	15.470.000
42	72131601-001	Instalación de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	13.500.000	13.500.000	13.650.000	13.650.000
43	72131601-001	Registro eléctrico 0,30 x 0,30 m	Unidad	3	240.000	720.000	227.500	682.500
44	72131601-011	Agua corriente de agua corriente en baños con dos (2) inodoros, dos (2) lavatorios. En cocina una pileta de acero inoxidable de una bacha.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.275.000	2.275.000

45	72131601-011	Desague cloacal de dos (2) baños, con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios, con registro (0,60 x 0,60 m.) con tapa de H°A°, cámara séptica (0,75 x 1,50 m.) y pozo ciego (2,00 x 2,50m.)	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	6.825.000	6.825.000
46	72131601-011	Colocación de artefactos (2 inodoros c/ cisterna alta, 2 bachas de adosar) y accesorios de baño (2 jaboneras, 2 portarrollos, 3 percheros, 1 pileta de acero inoxidable de una bacha)	Unidad	1	2.900.000	2.900.000	2.730.000	2.730.000
47	72131601-011	Mesada de granito para cocina	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.729.000	1.729.000
48	72102508-9999	Espejo c/ marco de aluminio 0,40 x 0,75 m	Unidad	2	280.000	560.000	254.800	509.600
49	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	194	8.000	1.552.000	9.737	1.888.978
					Precio Total	**362.546.000**	**Precio Total**	**369.057.189**