República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

OBRA: CONSTRUCCION DE PABELLON CONTINGENCIA COVID

HOSPITAL CORONEL JOSE FELIX BOGADO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEMS	RUBROS	U.M	CANT.
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1	VALLADO PERIMETRAL EN ZONA DE OBRAS CON CHAPAS - ALTURA 1.80 METROS.	ML	100
2	CARTEL DE OBRA: DIMENSIONES 2 X 1 MT LAMINA AUTOADHESIV A SOBRE BASE DE CHAPA(según EETT y planos)	UNIDAD	1
3	PLACA DE INAUGURACION (según EETT y planos)	UNIDAD	1
4	NIVELACION DE TERRENO HASTA COTA DE PISO TERMINADO	M2	345
5	RELLENO Y COMPACTACION - AREA DE CONSTRUCCION	M3	100
	AREA: BAÑOS PACIENTES; ENFERMERIA + BAÑO ENFERMERIA		
	ESTRUCTURAS DE Ho. AO.		
6	ZAPATAS DE HORMIGON 0.80 X 0.80 X 0.45	M3	4
7	ENCADENADO INFERIOR 0.15 X 0.30 INCLUYE AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL TIPO NEGROLIN + EN LOS COSTADOS (PARA BASE DE PAREDES DE MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS HUECOS EN BAÑOS + ENFERMERIA)	ML	40,5
8	ENCADENADO INFERIOR 0.20 X 0.40 INCLUYE AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL TIPO NEGROLIN + EN LOS COSTADOS (PARA BASE DE PAREDES DE CHAPA)	ML	46
9	COLUMNAS DE Ho. Ao. 0.15 x 0.30	M3	2,5
10	ENCADENADO SUPERIOR 0.15 X 0.30	ML	51
11	CIELO RASO TIPO CIELOTEX, PLACAS DE YESO LISO SOBRE: ENFERMERIA - BAÑO ENFERMERIA - ACCESO - BAÑOS PACIENTES	M2	34
12	MESADA DE HORMIGON PARA ENFERMERIA 2.80 X 060 REVESTIDO CON CERAMICO. INCLUYE PILETA CON DOS BACHAS + GRIFERIA (según EETT y planos)	UNIDAD	1
	MAMPOSTERIAS		
	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15 CON LADRILLOS HUECOS - AREA: (03) BAÑOS + ENFERMERIA	M2	111
14	CONTRAPISO DE CASCOTES 10 CM - AREA: ENFERMERIA + 03 BAÑOS	M2	27
15	CARPETA PARA PISO PORCELANATO EN AREA DEL ITEM ANTERIOR	M2	27
16	PISO PORCELANATO 60X60 EN AREAS DEL ITEM ANTERIOR : INCLUYE ZOCALO DE 10 CM	M2	30
17	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR	M2	222
18	PINTURA LATEX INTERIOR + EXTERIOR	M2	222
	ABERTURAS		
19	ABERTURAS DE MADERA: ENFERMERIA - PUERTA PLACA TIPO VAIVEN. INCLUYE VISOR - MARCOS Y CONTRAMARCOS - HERRAJES: DIMENSIONES 0.95 X 2.20 (según EETT y planos)	UNIDAD	1
20	ABERTURAS DE MADERA: BAÑOS - PUERTA PLACA. MARCOS Y CONTRAMARCOS - HERRAJES: DIMENSIONES 0.95 X 2.20 (según EETT y planos)	UNIDAD	3

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. 2432

21	(04) ABERTURAS METALICA: VENTANA TIPO BLINDEX: DIMENSIONES 1.10 X 0.60	M2	2,65
22	(01) ABERTURAS PUERTA ACCESO AL PABELLON TIPO BLINDEX: DIMENSIONES 0.80 X 2,10 (2 HOJAS CON FRENO) CORREDIZA(según EETT y planos)	UNIDAD	1
23	(02) PAÑOS FIJOS DE VIDRIOS TIPO BLINDEZ AL COSTADO DE PUERTA DE ACCESO DIMENSIONES: 0,40 X 2,20	M2	1,8
	INSTALACION + COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS		
24	(PARA 03 BAÑOS) MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO: INCLUYE INSTALACIONES DE ARTEFACTOS SANITARIOS + ELEMENTOS TIPO BARRAS DE SUJECION (BAÑO COMPLETO) (según EETT y planos)	UNIDAD	3
25	DESAGUE CLOACAL PARA LOS 03 BAÑOS (según planos)	UNIDAD	3
26	CAMARA SEPTICA 1.20 X 2.50 (según EETT y planos)	UNIDAD	1
27	POZO CIEGO CALZADO CON LADRILLOS COMUNES - TAPA DE HORMIGON +TAPA PARA SUCCION - PROFUNDIDAD 3 MTS (según EETT y planos)	UNIDAD	1
	REVESTIMIENTOS		
28	REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE MESADA DE ENFERMERIA (2.80 X 060) + SOBRE PARED 2.80 X 0.60	M2	3,4
29	REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑO DE ENFERMERIA + PACIENTES	M2	46
TECHO Y PAREDES - MATERIAL TERMO-ACUSTICO			
30	CHAPAS TRAPEZOIDALES (8.5x28.0) COLOR CERAMICO TERMOACUSTICO 5 CM. INCLUYE: CENEFAS LATERALES	M2	238
31	COLUMNAS METALICAS DOBLE C EN PAREDES LATERALES PARA SOPORTE DE CHAPAS TERMOACUSTICOS - DIMENSIONES: 150X50 ALTURA 3 MTS	ML	18
32	COLUMNAS METALICAS DOBLE C EN PAREDES LATERALES PARA SOPORTE DE CHAPAS TERMOACUSTICOS - DIMENSIONES: ALTURA 4.40 MTS	ML	27
33	PARED DE CHAPAS TERMOACUSTICOS PANEL-PANEL COLOR MARFIL - LARGO: 2.70 MTS. ESPESOR	ML	63
34	PARED DE CHAPAS TERMOACUSTICOS PANEL-PANEL COLOR MARFIL - LARGO: 4.10 MTS. ESPESOR 10 CM	ML	95
35	PERFIL DE APOYO SOBRE PAREDES DE CHAPAS DEBE SER DE IGUAL ESPESOR QUE PAREDES	ML	91
36	03 VIGAS PRINCIPAL DOBLE C - CABRIADAS DIMENSIONES 150X50	ML	51
37	TIRANTES DE APOYO PERPENDICULAR A LA VIGA PRINCIPAL	ML	168
38	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	40
39	PINTURA SOBRE CANALETAS Y BAJADAS CON ANTIOXIDO Y SINTETICO COLOR NEGRO MATE	ML	40
	REGISTRO DESAGUE PLUVIAL 0.40 X 0.40 HASTA CALLE CON CAÑOS DE 100 MM (86 ML) (según EETT y planos)	UNIDAD	4
	AREA: INTERNACION		
41	PISO DE HORMIGON ARMADO ESPESOR 12 CM CON VARILLAS DEL 6 MM CADA 25 EN AMBOS SENTIDOS ALISADO MECANICAMENTE CON ENDURECEDOR DE SUPERFICIE Y JUNTA DE DILATACION CON SILICONA CADA 25 M2.	M3	21
42	PINTURA SOBRE PISO DE HORMIGON ARMADO CON TIPO EPOXI	M2	174
43	REVOQUES DE ENCADENADO INFERIOR AMBOS LADOS	M2	28
44	PINTURA SINTETICA DEL ITEM ANTERIOR	M2	28
	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES: INCLUYE		
45	ACOMETIDA GENERAL DESDE LINEA PRINCIPAL - CABLE NYY - SEGÚN REGLAMENTACION ANDE (según EETT y planos)	UNIDAD	1
46	CIRCUITOS PARA LUCES (según EETT y planos)	UNIDAD	4
47	CIRCUITOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE(según EETT y planos)	UNIDAD	11
48	CIRCUITOS PARA EXTRACTORES (según planos)	UNIDAD	4

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. 2432

49	CIRCUITOS PARA TOMAS (según EETT y planos)	UNIDAD	4
50	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS 2 X 18 TIPO LED CON LLAVES PUNTOS. (según EETT y planos)	UNIDAD	47
51	INSTALACION DE TABLERO GENERAL EXTERIOR CON GABINTE METALICO PARA EXTERIOR - PARA 36 TM - INCLUYE CAÑO GALVANIZADO Y SUS ACCESORIOS (según EETT y planos)	UNIDAD	1
52	INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS / MONOFASICAS(según EETT y planos)	UNIDAD	26
53	ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIOS: CARTELES, EQUIOS DE MATAFUEGOS(según EETT y planos)	UNIDAD	1
54	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES DE AIRE TIPO INDUSTRIAL EN PAREDES LATERALES DE SALA DE INTERNACION (según EETT y planos)	UNIDAD	12
55	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	M2	16
56	PERFILERIA METALICA CABRIADAS + TIRANTES METALICOS COLOR BLANCO MATE (según EETT y planos)	UNIDAD	1
OTRAS OBRAS: CORREDOR TECNICO GALERIA DE SERVICIOS - LADO ESTE / OESTE			
57	ENCADENADO INFERIOR 0.15 X 0.30	ML	61
58	MAMPOSTERIA DE LADRILLO CONVOCO CEJADO	M2	70
59	COLUMNAS DE HORMIGON 0.15 X 0.30	M3	2
60	REVOQUE DE COLUMNAS DE HORMIGON	M2	16
61	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO SBRE CONVOCO ALTURA 0,30 MTS. REVOCADO Y PINTADO	M2	20
[illegible]	REVOQUE DE ENCADENADO INFERIOR	M2	37
63	PINTURA SOBRE COLUMNAS + ENCADENADO INFERIOR DE HORMIGON REVOCADO	M2	60
64	CONTRAPISO ESPESOR 10 CM INCLUYE CARPETA. TERMINACION TIPO ALISADO LADO ESTE + OESTE	M2	131
65	ILUMINACION EXTERIOR CON ARTEFACTOS MODELO TORTUGUITA SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO. INCLUYE FOTOCELULA (según EETT y planos)	UNIDAD	8
66	PORTONES METALICOS DE DOS HOJAS PARA ACCESO A CORREDOR TECNICO. DIMENSIONES: 075 X 1,50 DOS HOJAS (según EETT y planos)	UNIDAD	2
67	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	M2	350

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. 2432

Arq. Daniel Mateo Sviednickij
Departamento de Obras
Municipalidad de Coronel Jose Felix Bogado