MUNICIPALIDAD DE ITÁ
CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO - BARRIO LA ESPERANZA - AVEIRO - ACCESO A LA ESCUELA BASICA Nº. 3522 "LA ESPERANZA" ID N° 366037

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS		HL CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	0	0		0
1.1		Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	800.000	800.000
2	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (NO INCLUYE PIEDRA)	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
2.1		Mano de Obra construccion de pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.624	11.500	18.676.000	11.800	19.163.200
2.2		Provision de Cargas de 5,5 m3 de arena lavada para Colchón base de empedrado, espesor promedio 20cm. Incluye arena para enripiado	Metros cúbicos	300	38.000	11.400.000	38.500	11.550.000
2.3		Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm)	Metro lineal	464	12.800	5.939.200	14.800	6.867.200
2.4		Compactación mecánica con plancha vibrocompactador tipo Sapito	Metros cuadrados	1.624	1.200	1.948.800	1.200	1.948.800
2.5		Alineación, enclalado y relleno de respaldero de cordones-blanqueo a la cal	Metro lineal	464	4.500	2.088.000	4.500	2.088.000
3	72131701-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
3.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.624	1.000	1.624.000	950	1.542.800
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**42.476.000**		**43.960.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC