Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS PARA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY FONACIDE
ID Nº 278408
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 29/14

		PROVEEDOR 01 HUGO MARECOS			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	12,00	m²	40.000	480.000
	c- Replanteo	12,00	m³	65.000	780.000
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	3,13	m³	650.000	2.034.500
3	Estructuras de H°A°				-
	d- Encadenados de H°A°	1,40	m³	950.000	1.330.000
4	Muros de nivelación				-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	4,70	m²	80.000	376.000
5	Relleno y apisonado de interiores	2,00	m³	250.000	500.000
6	Aislación asfáltica				-
	a- de paredes	7,05	m²	20.000	141.000
7	Muros de elevación				-
	b- de 0,15 m. de ladrillos común visto	45,00	m²	86.000	3.870.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	3,50	ml	50.000	175.000
8	Techo				-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	20,40	m²	95.000	1.938.000
9	Revoque				-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	97,50	m²	40.000	3.900.000
10	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	10,00	m²	40.000	400.000
11	Piso cerámico				-
	a- Piso cerámico	10,00	m²	45.000	450.000
12	Aberturas metálicas				-
	a- Ventanas tipo balancín de 1,00 x 0,40	2,00	un	250.000	500.000
13	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,60	ml	40.000	224.000
14	Pinturas				-
	a- de paredes al látex	46,00	m²	35.000	1.610.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	35.000	70.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	20,40	m²	35.000	714.000
15	Vidrios dobles de 3mm	0,80	m²	40.000	32.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

16	Instalación Eléctrica				-
	a- Bocas de luces y tomas	8,00	bc	90.000	720.000
	b- Equipo fluorescente 1x20 W	4,00	un	65.000	260.000
17	Instalación Sanitaria				-
	a- Instalacion de agua corriente en bano con dos inodoros y seis lavatorios	8,00	bc	470.000	3.760.000
	b- Desague cloacal en bano con dos inodoros, seis lavatorios y registros	10,00	bc	700.000	7.000.000
	c- Artefactos Sanitarios: dos inodoros, seis lavatorios y dos espejos 1,80 x 1,00	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
	d- Cámara séptica (1,80 x 0,80)	1,00	gl	600.000	600.000
18	Revestimientos				-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	44,00	m^2	65.000	2.860.000
19	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**39.724.500**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS PARA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY FONACIDE
ID Nº 278408
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 29/14

		PROVEEDOR 02 SION SERVICIOS GENERALES DE IVANI FRANCISCA PERALTA ARAUJO			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	12,00	m²	35.000	420.000
	c- Replanteo	12,00	m³	65.000	780.000
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	3,13	m³	500.000	1.565.000
3	Estructuras de H°A°				-
	d- Encadenados de H°A°	1,40	m³	950.000	1.330.000
4	Muros de nivelación				-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	4,70	m²	50.000	235.000
5	Relleno y apisonado de interiores	2,00	m³	250.000	500.000
6	Aislación asfáltica				-
	a- de paredes	7,05	m²	20.000	141.000
7	Muros de elevación				-
	b- de 0,15 m. de ladrillos común visto	45,00	m²	85.000	3.825.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	3,50	ml	45.000	157.500
8	Techo				-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	20,40	m²	90.000	1.836.000
9	Revoque				-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	97,50	m²	30.000	2.925.000
10	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	10,00	m²	35.000	350.000
11	Piso cerámico				-
	a- Piso cerámico	10,00	m²	45.000	450.000
12	Aberturas metálicas				-
	a- Ventanas tipo balancín de 1,00 x 0,40	2,00	un	250.000	500.000
13	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,60	ml	35.000	196.000
14	Pinturas				-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Sch.
Directora de U.O.C

	a- de paredes al látex	46,00	m²	35.000	1.610.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	35.000	70.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	20,40	m²	35.000	714.000
15	Vidrios dobles de 3mm	0,80	m²	40.000	32.000
16	Instalación Eléctrica				-
	a- Bocas de luces y tomas	8,00	bc	90.000	720.000
	b- Equipo fluorescente 1x20 W	4,00	un	65.000	260.000
17	Instalación Sanitaria				-
	a- Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros y seis lavatorios	8,00	bc	470.000	3.760.000
	b- Desague cloacal en baño con dos inodoros, seis lavatorios y registros	10,00	bc	800.000	8.000.000
	c- Artefactos Sanitarios: dos inodoros, seis lavatorios y dos espejos 1,80 x 1,00	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
	d- Cámara séptica (1,80 x 0,80)	1,00	gl	600.000	600.000
18	Revestimientos				-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	44,00	m²	65.000	2.860.000
19	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	850.000	850.000
	TOTAL				**38.186.500**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS PARA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY FONACIDE
ID Nº 278408
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 29/14

		PROVEEDOR 03 MACRO GENERAL SERVICE DE EDGAR DANIEL CACERES BAEZ			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	12,00	m²	30.000	360.000
	c- Replanteo	12,00	m³	60.000	720.000
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	3,13	m³	500.000	1.565.000
3	Estructuras de H°A°				-
	d- Encadenados de H°A°	1,40	m³	900.000	1.260.000
4	Muros de nivelación				-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	4,70	m²	50.000	235.000
5	Relleno y apisonado de interiores	2,00	m³	200.000	400.000
6	Aislación asfáltica				-
	a- de paredes	7,05	m²	20.000	141.000
7	Muros de elevación				-
	b- de 0,15 m. de ladrillos común visto	45,00	m²	60.000	2.700.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	3,50	ml	45.000	157.500
8	Techo				-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	20,40	m²	90.000	1.836.000
9	Revoque				-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	97,50	m²	30.000	2.925.000
10	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	10,00	m²	35.000	350.000
11	Piso cerámico				-
	a- Piso cerámico	10,00	m²	45.000	450.000
12	Aberturas metálicas				-
	a- Ventanas tipo balancín de 1,00 x 0,40	2,00	un	250.000	500.000
13	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,60	ml	35.000	196.000
14	Pinturas				-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	a- de paredes al látex	46,00	m²	35.000	1.610.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	35.000	70.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	20,40	m²	35.000	714.000
15	Vidrios dobles de 3mm	0,80	m²	40.000	32.000
16	Instalación Eléctrica				-
	a- Bocas de luces y tomas	8,00	bc	90.000	720.000
	b- Equipo fluorescente 1x20 W	4,00	un	65.000	260.000
17	Instalación Sanitaria				-
	a- Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros y seis lavatorios	8,00	bc	470.000	3.760.000
	b- Desague cloacal en baño con dos inodoros, seis lavatorios y registros	10,00	bc	650.000	6.500.000
	c- Artefactos Sanitarios: dos inodoros, seis lavatorios y dos espejos 1,80 x 1,00	1,00	gl	1.400.000	1.400.000
	d- Cámara séptica (1,80 x 0,80)	1,00	gl	600.000	600.000
18	Revestimientos				-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	44,00	m²	55.000	2.420.000
19	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	600.000	600.000
	TOTAL				**33.981.500**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.