ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO													
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	PRECENTACION	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	PRECENTACION	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Gl	1	0											
1.1	Letrero de obras	Un	1	600.000	600.000										
1.2	Limpieza y preparación de obra	M2	186	7.000	1.302.000										
1.3	Replanteo	M2	186	7.000	1.302.000										
2	Cimiento	Gl	1	0	0										
2.1	Excavación y carga de ciento CON PBC	M3	32,7	350.000	11.445.000										
3	Estructura de H° A°	Gl	1	0	0										
3.1	Pilares de H° A°	M3	0,65	2.500.000	1.625.000										
3.2	Zapata de H°A°	M3	6	2.550.000	15.300.000										
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	2,15	2.550.000	5.482.500										
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.550.000	13.438.500										
3.5	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Un	3	300.000	900.000										
4	Mamposteria	Gl	1	0	0										
4.1	De 0,30 cm	M2	19	150.000	2.850.000										
5	Aislacion	Gl	1	0	0										
5.1	De paredes	M3	15	60.000	900.000										
6	Mampostería de elevación	Gl	1	0	0										
6.1	De 0,30 para revocar	M2	13,1	150.000	1.965.000										
6.2	De 0,15 para revocar	M2	10	100.000	1.000.000										
6.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	68,6	150.000	10.290.000										
6.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	M2	102	150.000	15.300.000										
6.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	M2	102	150.000	15.300.000										
6.6	En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	36	25.000	900.000										
7	Pilares	Gl	1	0	0										
7.1	De 0,45x0,45 para corredor	Ml	15,4	180.000	2.772.000										
8	Techo	Gl	1	0	0										
8.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	246	290.000	71.340.000										
8.2	Viga de H° A°	Gl	1	3.000.000	3.000.000										
9	Revoques	Gl	1	0	0										
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,4	30.000	5.742.000										
9.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	26	30.000	780.000										

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

9.3	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) - Alfeizar de Ventana	Ml	15	20.000	300.000										
9.4	Pizarrones	Un	3	1.000.000	3.000.000										
10	Pisos	Gl	1	0	0										
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	M2	172,5	30.000	5.175.000										
10.2	Piso de granito	M2	172,5	150.000	25.875.000										
10.3	Zócalo de granito	Ml	172,5	60.000	10.350.000										
10.4	Rampa de Acceso														
10.4.1	Construccion de rampa según plano pend. Max. 10%.	Un	2	500.000	1.000.000										
11	Aberturas	Gl	1	0	0										
11.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Un	3	1.500.000	4.500.000										
11.2	Ventanas balancines	M2	20,52	400.000	8.208.000										
11.3	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	53	150.000	7.950.000										
12	Pinturas	Gl	1	0	0										
12.1	De paredes a la cal	M2	191,4	22.000	4.210.800										
12.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	27,8	25.000	695.000										
12.3	De viga cumbrera a la cal	M2	26	25.000	650.000										
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,5	25.000	512.500										
12.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	238	25.000	5.950.000										
12.6	De vigas de H° y tejuelones con barniz	M2	246,6	25.000	6.165.000										
12.7	De abertura con barniz	M2	16,5	25.000	412.500										
13	Desagüe Pluvial	Gl	1	0	0										
13.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Ml	64	80.000	5.120.000										
13.2	Registro de 20x20x20 p/ desagüe de caño de bajada	Un	3	250.000	750.000										
14	Instalación eléctrica	Gl	1	0	0										
14.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG.	Un	18	200.000	3.600.000										
14.2	Instalación de tableros de comando TC	Un	24	200.000	4.800.000										
14.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	24	200.000	4.800.000										
14.4	Alimentación de los circuitos de luces	Un	36	120.000	4.320.000										
14.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	18	120.000	2.160.000										
14.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	24	120.000	2.880.000										
14.7	Alimentación de los circuitos del TC	Un	24	120.000	2.880.000										
14.8	Artefactos eléctricos														
14.8.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un	18	270.000	4.860.000										
14.8.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un	6	125.000	750.000										
14.8.3	Tablero TS 11 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	500.000	500.000										
14.8.4	Tablero TC de 6 AG.	Un	3	200.000	600.000										
14.8.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	3	98.600	295.800										
14.8.6	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Un	12	551.000	6.612.000										
15	Limpieza de obra	Gl	1	0	0										
15.1	Limpieza final	M2	180	5.000	900.000										
					314.315.600										

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay