MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 105/2017 - ID N° 334.693 - RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE C/ OBTAVIANO MAIDANA TRAMO 2391 Y 9086 COMPAÑÍA 4ª BARRIO SANTO REY

OFERENTE			AC CONSTRUCCIONES - DE LOS SANTOS CORONEL TORRES RUC 1746291-6			
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-008	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	378,71	1.400	530.194
2	72131701-008	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CUADRANGULAR DE 5 CM, ALTURA 3,00 M	Unidad	1	900.000	900.000
3	72131701-008	REMOSION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA Y CON COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	378,71	34.800	13.179.108
4	72131701-008	COMPACTACIÓN MECÁNICA	Metros cuadrados	378,71	1.580	598.362
5	72131701-008	CORDON CUNETA DE Hº (240,00 X 0,75 X 0,10) M	Metro lineal	240	134.850	32.364.000
6	72131701-008	PAVIMENTO DE Hº Aº (32,20 X 4,70 X 0,15)	Metros cuadrados	151,34	399.000	60.384.660
7	72131701-008	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL DE ZONAS DE OBRA Y DE CANAL	Unidad Medida Global	1	870.000	870.000
TOTAL						108.826.324

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. NIANA ACUNA
OPERADORA DE LA UOC