MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2019
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ALCANTARILLADO E ILUMINACIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE TRONCAL 3"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371825

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obras: 2,00 x 1,00	m2	2.00	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo y Marcación	m2	2,082.00	2,000	4,164,000
1.3		Limpieza de terreno	m2	2,082.00	2,000	4,164,000
1.4		Retiro de Columna de HºAº	un	1.00	350,000	350,000
1.5		Demolición y retiro de canal existente	ml	387.00	30,000	11,610,000
1.6		Remoción de Empedrado Existente para cordón cuneta	m2	145.00	15,000	2,175,000
1.7		Remoción de Empedrado para Baden	m2	24.00	15,000	360,000
1.8		Excavación y Nivelación según cota de plano	m3	539.00	120,000	64,680,000
1.9		Excavación para escape de agua	m3	16.44	120,000	1,972,800
SUB TOTAL GS.						**90,475,800**
2	72101510-005	**Desagüe pluvial**				
2.1		Provisión y Colocación de Tubo de HºAº de 1,00 de Diámetro, con sub base de triturada 6ta compactada	ml	265.50	880,000	233,640,000
2.2		Boca de Tormenta según detalle de plano (1,50 x 1,50) metros	un	13.00	1,200,000	15,600,000
2.3		Escape de agua de ladrillo común revocado con hidrófugo, Según detalle de plano	un	12.00	450,000	5,400,000
2.4		Baden de HºAº de 15 cm de espesor	m3	3.60	2,000,000	7,200,000
2.5		Cordón cuneta	ml	278.86	80,000	22,308,800
2.6		Canal a Cielo Abierto de Piedra Bruta Colocada	ml	97.10	540,000	52,434,000
SUB TOTAL GS.						**336,582,800**

Eliza H Barth

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2019
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ALCANTARILLADO E ILUMINACIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE TRONCAL 3"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371825

3	72131701-023	**Caminero de Paiver de 4 cm**				
		Cordones				
3.1		De 4 cm x 25 cm x 80 cm (con terminación fina)	ml	277.00	39,000	10,803,000
		SUB TOTAL GS.				**10,803,000**
4	72131701-023	**Pavimento tipo paver**				
4.1		Nivelación del Suelo, Relleno de Tierra compactado	m2	568.00	20,000	11,360,000
4.2		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	m2	568.00	25,000	14,200,000
4.3		Colocación de paver de 4 cm, con compactación.	m2	568.00	90,000	51,120,000
4.4		Colocación de arena lavada - terminación.	m2	568.00	4,000	2,272,000
		SUB TOTAL GS.				**78,952,000**
5	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado**				
5.1		Provisión y colocación de Pavimento tipo empedrado sobre colchón de tierra colorada, compactación y ripio con triturada 6ta	m2	231.00	55,000	12,705,000
5.2		Provisión y colocación de cordón de 10 x 40 x 50	ml	85.00	28,000	2,380,000
		SUB TOTAL GS.				**15,085,000**
6	72131601-001	**Instalación eléctrica,**				
6.1		Conexión a red según reglamento de ANDE	gl	1.00	2,500,000	2,500,000
6.2		Bajada con pilastra de 7mtrs con nicho protector	un	1.00	2,000,000	2,000,000
6.3		Alumbrado tipo Led 150 w	un	77.00	845,000	65,065,000
6.4		Poste de caño redondo, según detalle de (plano 1) doble brazo	un	26.00	3,300,000	85,800,000
6.5		Poste de caño redondo, según detalle de (plano 2) un brazo	un	25.00	2,800,000	70,000,000
6.6		Cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB con cañería PVC 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	ml	620.00	75,000	46,500,000
6.7		Cableado para alumbrado (tipo NYY 2 x 2 mm)	ml	421.50	12,000	5,058,000
6.8		Instalación de fotocélula, con base, etc.	un	26.00	55,000	1,430,000

Eliza M

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2019
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ALCANTARILLADO E ILUMINACIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE TRONCAL 3"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371825

6.9		Registro de conexión 40x40 con tapa de hormigón (Jabalina puesta a tierra de cobre de 2,40 x5/8" ,incluye conector para jabalina de 1/2- 5/8")	un	51.00	600,000	30,600,000
SUB TOTAL GS.						**308,953,000**
7	72102801-9998	**Equipamiento Urbano,**				
7.1		Banco (Según detalles de planos)	un	6.00	1,500,000	9,000,000
7.2		Basurero (Según detalles de planos)con clasificador de residuo	un	3.00	1,800,000	5,400,000
SUB TOTAL GS.						**14,400,000**
8	72102801-9999	**Jardinería**				
8.1		Nivelación de suelo y empastado(laterales de la caminero)	m2	1,200.00	25,000	30,000,000
SUB TOTAL GS.						**30,000,000**
9	72131601-013	**Limpieza Final**				
9.1		Limpieza Final y retiro de desechos	m2	2,082.00	2,000	4,164,000
SUB TOTAL GS.						**4,164,000**
TOTAL GUARANIES						**889,415,600**

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY