PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
Ley Nº 227/93

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN REFACCIÓN_REMODELACIÓN DE SALÓN P/ OFICINAS ID Nº 212.621

ITEMS	Descrip.	CEVIMA SA					PSM INGENIERIA					JLC INGENIERIA					INGENET SRL					OURA SRL					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					CEO S.A.				
		Precio Unit.	Cant	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
1	TECHO_Desarmar y retirar la cobertura de chapa del techo existente y la canaleta de embutir en medianera	25.000	90.00	CEVIMA SA	NAC.	2.250.000	4.620	90.00	PSM	NAC.	415.800	16.000	JLC	NAC.	90.00	1.440.000	1.350	INGENET	NAC.	90.00	121.500	7.000	OURA	NAC.	90.00	630.000	5.600	ING.SZK.	NAC.	90.00	504.000	8.274	OURA	NAC.	90.00	744.660
2	TECHO_Montar nuevamente la cobertura del techo con chapa nueva galvanizada nro. 26	95.000	90.00	CEVIMA SA	NAC.	8.550.000	60.000	90.00	PSM	NAC.	5.400.000	60.000	JLC	NAC.	90.00	5.400.000	49.680	INGENET	NAC.	90.00	4.471.200	75.000	OURA	NAC.	90.00	6.750.000	70.000	ING.SZK.	NAC.	90.00	6.300.000	96.530	OURA	NAC.	90.00	8.687.700
3	TECHO_Provisión y colocación de canaleta de embutir en medianera, como así también el sellado de la misma	85.000	11.10	CEVIMA SA	NAC.	943.500	100.000	11.10	PSM	NAC.	1.110.000	90.000	JLC	NAC.	11.10	999.000	47.250	INGENET	NAC.	11.10	524.475	55.000	OURA	NAC.	11.10	610.500	70.000	ING.SZK.	NAC.	11.10	777.000	69.950	OURA	NAC.	11.10	765.345
4	AISLACIÓN TÉRMICA DEL TECHO_Realizar aislación térmica del techo con una espuma termo plástica, de celda cerrada, flexible con recubrimiento de aluminio en una de sus caras, de 5 mm. de espesor.	52.300	83.50	CEVIMA SA	NAC.	4.367.050	60.000	83.50	PSM	NAC.	5.010.000	40.000	JLC	NAC.	83.50	3.340.000	40.500	INGENET	NAC.	83.50	3.381.750	23.500	OURA	NAC.	83.50	1.962.250	49.000	ING.SZK.	NAC.	83.50	4.091.500	62.055	OURA	NAC.	83.50	5.181.593
5	DESAGUE PLUVIAL_Desagüe con caño de P.V.C. de 100 m.m. y accesorios. Parcialmente ira suspendido bajo techo sobre el cielorraso	46.300	14.00	CEVIMA SA	NAC.	648.200	29.000	14.00	PSM	NAC.	406.000	40.000	JLC	NAC.	14.00	560.000	33.750	INGENET	NAC.	14.00	472.500	23.500	OURA	NAC.	14.00	329.000	39.200	ING.SZK.	NAC.	14.00	548.800	55.160	OURA	NAC.	14.00	772.240
6	DESAGUE PLUVIAL_Construcción de un registro de 0 .35m. X 0.35m. Con rejilla de metal	120.000	1.00	CEVIMA SA	NAC.	120.000	148.000	1.00	PSM	NAC.	148.000	250.000	JLC	NAC.	1.00	250.000	270.000	INGENET	NAC.	1.00	270.000	165.000	OURA	NAC.	1.00	165.000	252.000	ING.SZK.	NAC.	1.00	252.000	386.120	OURA	NAC.	1.00	386.120
7	CIELORRAZO_Suspendido de yeso de 1,5 cm. De 0,50 x 1,00 m y perfilería de aluminio	73.000	80.50	CEVIMA SA	NAC.	5.876.500	99.000	80.50	PSM	NAC.	7.969.500	95.000	JLC	NAC.	80.50	7.647.500	67.500	INGENET	NAC.	80.50	5.433.750	65.000	OURA	NAC.	80.50	5.232.500	81.200	ING.SZK.	NAC.	80.50	6.536.600	124.110	OURA	NAC.	80.50	9.990.855
8	REVOQUE_Picar el revoque existente en todo el interior del local hatta una altura de 3,60 m y en forma parcial en la fachada en la parte que se encuentra deteriorada	9.300	120.00	CEVIMA SA	NAC.	1.116.000	6.000	120.00	PSM	NAC.	720.000	7.500	JLC	NAC.	120.00	900.000	1.350	INGENET	NAC.	120.00	162.000	23.500	OURA	NAC.	120.00	2.820.000	4.200	ING.SZK.	NAC.	120.00	504.000	6.895	OURA	NAC.	120.00	827.400
9	REVOQUE_Azotado de hidrófugo (con material hidrófugo) en el interior y exterior del local bajo revoque	12.000	120.00	CEVIMA SA	NAC.	1.440.000	8.500	120.00	PSM	NAC.	1.020.000	10.500	JLC	NAC.	120.00	1.260.000	2.700	INGENET	NAC.	120.00	324.000	17.000	OURA	NAC.	120.00	2.040.000	9.800	ING.SZK.	NAC.	120.00	1.176.000	10.343	OURA	NAC.	120.00	1.241.160
10	Revoque de una capa en el interior y exterior del local	12.000	120.00	CEVIMA SA	NAC.	1.440.000	16.500	120.00	PSM	NAC.	1.980.000	20.000	JLC	NAC.	120.00	2.400.000	9.450	INGENET	NAC.	120.00	1.134.000	23.000	OURA	NAC.	120.00	2.760.000	12.600	ING.SZK.	NAC.	120.00	1.512.000	20.685	OURA	NAC.	120.00	2.482.200
11	CONTRAPISO_Sobre carpeta existente en el interior del local de 8 cm de espesor	14.300	81.00	CEVIMA SA	NAC.	1.158.300	29.000	81.00	PSM	NAC.	2.349.000	31.000	JLC	NAC.	81.00	2.511.000	8.100	INGENET	NAC.	81.00	656.100	12.500	OURA	NAC.	81.00	1.012.500	21.000	ING.SZK.	NAC.	81.00	1.701.000	27.580	OURA	NAC.	81.00	2.233.980
12	CONTRAPISO_En vereda sobre tierra compactada de 8 cm de espesor	14.300	20.00	CEVIMA SA	NAC.	286.000	29.000	20.00	PSM	NAC.	580.000	31.000	JLC	NAC.	20.00	620.000	8.100	INGENET	NAC.	20.00	[illegible]	12.500	OURA	NAC.	20.00	250.000	21.000	ING.SZK.	NAC.	20.00	420.000	31.717	OURA	NAC.	20.00	634.340

Lic. Hilda Cuevas de Arzamendia
Encarg. Contab. y Tesorería

Abog. Inés M. Angélica Silva Bernis
Asesora Jurídica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

Encargado de Prensa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales
Ley Nº 227/93

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN REFACCIÓN_REMODELACIÓN DE SALÓN P/ OFICINAS ID Nº 212.621

Descrip.	CEVIMA SA					PSM INGENIERIA					JLC INGENIERIA				
	Precio Unit.	Cant	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
CARPETA DE CEMENTO_En el interior del salón para recibir piso cerámico con una dosificación 1:3 (cemento - arena)	16.000	82.50	CEVIMA SA	NAC.	1.320.000	19.000	82.50	PSM	NAC.	1.567.500	23.400	JLC	NAC.	82.50	1.930.500
del tipo F5 para alto tránsito de 0.40 x 0.40 m de dimensión aproximadamente con la	56.000	82.50	CEVIMA SA	NAC.	4.620.000	90.000	82.50	PSM	NAC.	7.425.000	78.000	JLC	NAC.	82.50	6.435.000
vereda color amarillo igual a la vereda colindante, colocada con mezcla de cal	36.000	20.50	CEVIMA SA	NAC.	738.000	44.500	20.50	PSM	NAC.	912.250	52.000	JLC	NAC.	20.50	1.066.000
ZÓCALO_CERÁMICO de	13.200	31.00	CEVIMA SA	NAC.	409.200	16.500	31.00	PSM	NAC.	511.500	18.500	JLC	NAC.	31.00	573.500
ELECTRICIDAD_Bocas de luces en el techo bajo cielorraso (Provisión y colocación de artefactos de luz tipo fluorescente 2x40 de embutir con rejilla. La reactancia, fluorescente y arrancador deberá ser de la mejor calidad)	235.000	8.00	CEVIMA SA	NAC.	1.880.000	280.000	8.00	PSM	NAC.	2.240.000	370.000	JLC	NAC.	8.00	2.960.000
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en paredes	48.000	12.00	CEVIMA SA	NAC.	576.000	71.500	12.00	PSM	NAC.	858.000	95.000	JLC	NAC.	12.00	1.140.000
ELECTRICIDAD_Bocas de teléfono e internet en paredes (sin cableado)	68.000	2.00	CEVIMA SA	NAC.	136.000	90.000	2.00	PSM	NAC.	180.000	150.000	JLC	NAC.	2.00	300.000
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en el piso	48.000	3.00	CEVIMA SA	NAC.	144.000	104.000	3.00	PSM	NAC.	312.000	95.000	JLC	NAC.	3.00	285.000
ELECTRICIDAD_Bocas para teléfono e internet en el piso (sin cableado)	68.000	3.00	CEVIMA SA	NAC.	204.000	90.000	3.00	PSM	NAC.	270.000	150.000	JLC	NAC.	3.00	450.000
ELECTRICIDAD_Bocas trifásica para instalación de aire acondicionado de 36.000 B.T.U. , con cable de 4 mm (no incluye colocación de artefacto)	280.000	2.00	CEVIMA SA	NAC.	560.000	143.000	2.00	PSM	NAC.	286.000	260.000	JLC	NAC.	2.00	520.000
seccional para 16 TM con provisión y colocación de 3 llaves termo magnéticas trifásicas y 2 termo magnéticas monofásicas	2.300.000	1.00	CEVIMA SA	NAC.	2.300.000	900.000	1.00	PSM	NAC.	900.000	450.000	JLC	NAC.	1.00	450.000
ABERTURA DE ACCESO _Se procederá al cierre parcial de la abertura frontal sobre la puerta de acceso de 0,80 m x 5 m, que llevara la parte inferior un encadenado de hormigón de 0,25 x 0,25 m	326.000	4.00	CEVIMA SA	NAC.	1.304.000	210.000	4.00	PSM	NAC.	840.000	390.000	JLC	NAC.	4.00	1.560.000
PINTURA_Pintura al látex en paredes interiores con sellador y enduido.	11.300	96.00	CEVIMA SA	NAC.	1.084.800	20.000	96.00	PSM	NAC.	1.920.000	24.000	JLC	NAC.	96.00	2.304.000
PINTURA_Pintura al látex en pared Exterior con sellador, Enduido y Látex acrílico.	12.800	47.00	CEVIMA SA	NAC.	601.600	22.000	47.00	PSM	NAC.	1.034.000	26.000	JLC	NAC.	47.00	1.222.000

Descrip.	INGENET SRL					OURA SRL					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
CARPETA DE CEMENTO_En el interior del salón para recibir piso cerámico con una dosificación 1:3 (cemento - arena)	12.150	INGENET	NAC.	82.50	1.002.375	27.500	OURA	NAC.	82.50	2.268.750	21.000	ING.SZK.	NAC.	82.50	1.732.500
del tipo F5 para alto tránsito de 0.40 x 0.40 m de dimensión aproximadamente con la	75.600	INGENET	NAC.	82.50	6.237.000	55.000	OURA	NAC.	82.50	4.537.500	84.000	ING.SZK.	NAC.	82.50	6.930.000
vereda color amarillo igual a la vereda colindante, colocada con mezcla de cal	43.200	INGENET	NAC.	20.50	885.600	55.000	OURA	NAC.	20.50	1.127.500	56.000	ING.SZK.	NAC.	20.50	1.148.000
ZÓCALO_CERÁMICO de	6.750	INGENET	NAC.	31.00	209.250	27.000	OURA	NAC.	31.00	837.000	18.200	ING.SZK.	NAC.	31.00	564.200
ELECTRICIDAD_Bocas de luces en el techo bajo cielorraso (Provisión y colocación de artefactos de luz tipo fluorescente 2x40 de embutir con rejilla. La reactancia, fluorescente y arrancador deberá ser de la mejor calidad)	162.000	INGENET	NAC.	8.00	1.296.000	255.000	OURA	NAC.	8.00	2.040.000	322.000	ING.SZK.	NAC.	8.00	2.576.000
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en paredes	67.500	INGENET	NAC.	12.00	810.000	55.000	OURA	NAC.	12.00	660.000	77.000	ING.SZK.	NAC.	12.00	924.000
ELECTRICIDAD_Bocas de teléfono e internet en paredes (sin cableado)	135.000	INGENET	NAC.	2.00	270.000	35.000	OURA	NAC.	2.00	70.000	70.000	ING.SZK.	NAC.	2.00	140.000
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en el piso	81.000	INGENET	NAC.	3.00	243.000	75.000	OURA	NAC.	3.00	225.000	91.000	ING.SZK.	NAC.	3.00	273.000
ELECTRICIDAD_Bocas para teléfono e internet en el piso (sin cableado)	121.500	INGENET	NAC.	3.00	364.500	75.000	OURA	NAC.	3.00	225.000	112.000	ING.SZK.	NAC.	3.00	336.000
ELECTRICIDAD_Bocas trifásica para instalación de aire acondicionado de 36.000 B.T.U. , con cable de 4 mm (no incluye colocación de artefacto)	202.500	INGENET	NAC.	2.00	405.000	330.000	OURA	NAC.	2.00	660.000	280.000	ING.SZK.	NAC.	2.00	560.000
seccional para 16 TM con provisión y colocación de 3 llaves termo magnéticas trifásicas y 2 termo magnéticas monofásicas	1.127.250	INGENET	NAC.	1.00	1.127.250	550.000	OURA	NAC.	1.00	550.000	700.000	ING.SZK.	NAC.	1.00	700.000
ABERTURA DE ACCESO _Se procederá al cierre parcial de la abertura frontal sobre la puerta de acceso de 0,80 m x 5 m, que llevara la parte inferior un encadenado de hormigón de 0,25 x 0,25 m	270.000	INGENET	NAC.	4.00	1.080.000	220.000	OURA	NAC.	4.00	880.000	280.000	ING.SZK.	NAC.	4.00	1.120.000
PINTURA_Pintura al látex en paredes interiores con sellador y enduido.	12.150	INGENET	NAC.	96.00	1.166.400	18.500	OURA	NAC.	96.00	1.776.000	16.800	ING.SZK.	NAC.	96.00	1.612.800
PINTURA_Pintura al látex en pared Exterior con sellador, Enduido y Látex acrílico.	12.825	INGENET	NAC.	47.00		18.500	OURA	NAC.	47.00	869.500	17.080	ING.SZK.	NAC.	47.00	802.760

Descrip.	CEO S.A.				
	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
CARPETA DE CEMENTO_En el interior del salón para recibir piso cerámico con una dosificación 1:3 (cemento - arena)	34.475	OURA	NAC.	82.50	2.844.188
del tipo F5 para alto tránsito de 0.40 x 0.40 m de dimensión aproximadamente con la	103.425	OURA	NAC.	82.50	8.532.563
vereda color amarillo igual a la vereda colindante, colocada con mezcla de cal	64.813	OURA	NAC.	20.50	1.328.667
ZÓCALO_CERÁMICO de	17.927	OURA	NAC.	31.00	555.737
ELECTRICIDAD_Bocas de luces en el techo bajo cielorraso (Provisión y colocación de artefactos de luz tipo fluorescente 2x40 de embutir con rejilla. La reactancia, fluorescente y arrancador deberá ser de la mejor calidad)	289.590	OURA	NAC.	8.00	2.316.720
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en paredes	89.635	OURA	NAC.	12.00	1.075.620
ELECTRICIDAD_Bocas de teléfono e internet en paredes (sin cableado)	151.690	OURA	NAC.	2.00	303.380
ELECTRICIDAD_Bocas de toma corrientes en el piso	117.215	OURA	NAC.	3.00	351.645
ELECTRICIDAD_Bocas para teléfono e internet en el piso (sin cableado)	122.731	OURA	NAC.	3.00	368.191
ELECTRICIDAD_Bocas trifásica para instalación de aire acondicionado de 36.000 B.T.U. , con cable de 4 mm (no incluye colocación de artefacto)	413.700	OURA	NAC.	2.00	827.400
seccional para 16 TM con provisión y colocación de 3 llaves termo magnéticas trifásicas y 2 termo magnéticas monofásicas	1.082.515	OURA	NAC.	1.00	1.082.515
ABERTURA DE ACCESO _Se procederá al cierre parcial de la abertura frontal sobre la puerta de acceso de 0,80 m x 5 m, que llevara la parte inferior un encadenado de hormigón de 0,25 x 0,25 m	172.375	OURA	NAC.	4.00	689.500
PINTURA_Pintura al látex en paredes interiores con sellador y enduido.	23.443	OURA	NAC.	96.00	2.250.528
PINTURA_Pintura al látex en pared Exterior con sellador, Enduido y Látex acrílico.	24.822	OURA	NAC.	47.00	1.166.634

Hilda Cuevas de Arzamendia
Encarg. Contab. y Tesorería

Abog. Inés M. Angelica Silva Berns
Asesora Jurídica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
Ley Nº 227/93

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN REFACCIÓN_REMODELACIÓN DE SALÓN P/ OFICINAS ID Nº 212.621

ITEMS	Descrip.	CEVIMA SA					PSM INGENIERIA					JLC INGENIERIA					INGENET SRL				
		Precio Unit.	Cant	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
27	PINTURA_Pintura sintética en abertura de madera	14.000	9.00	CEVIMA SA	NAC.	126.000	21.000	9.00	PSM	NAC.	189.000	25.000	JLC	NAC.	9.00	225.000	8.100	INGENET	NAC.	9.00	72.900
28	VIDRIOS_Reposición de v	32.000	0.60	CEVIMA SA	NAC.	19.200	130.000	0.60	PSM	NAC.	78.000	160.000	JLC	NAC.	0.60	96.000	202.500	INGENET	NAC.	0.60	121.500
29	DESMONTAR LA CORTINA DE ENROLLAR DEL ACCESO Y EL RETIRO DE LA MISMA	360.000	1.00	CEVIMA SA	NAC.	360.000	250.000	1.00	PSM	NAC.	250.000	400.000	JLC	NAC.	1.00	400.000	135.000	INGENET	NAC.	1.00	135.000
30	LIMPIEZA FINAL	700.000	1.00	CEVIMA SA	NAC.	700.000	500.000	1.00	PSM	NAC.	500.000	400.000	JLC	NAC.	1.00	400.000	108.000	INGENET	NAC.	1.00	108.000
	TOTALES					45.278.350					47.381.550					49.644.500					33.249.825

ITEMS	Descrip.	OURA SRL					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					CEO S.A.				
		Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total	Precio Unit.	Marca	Proc.	Cant.	Precio Total
27	PINTURA_Pintura sintética en abertura de madera	12.500	OURA	NAC.	9.00	112.500	16.800	ING.SZK.	NAC.	9.00	151.200	27.580	OURA	NAC.	9.00	248.220
28	VIDRIOS_Reposición de v	45.000	OURA	NAC.	0.60	27.000	140.000	ING.SZK.	NAC.	0.60	84.000	165.480	OURA	NAC.	0.60	99.288
29	DESMONTAR LA CORTINA DE ENROLLAR DEL ACCESO Y EL RETIRO DE LA MISMA	250.000	OURA	NAC.	1.00	250.000	490.000	ING.SZK.	NAC.	1.00	490.000	482.650	OURA	NAC.	1.00	482.650
30	LIMPIEZA FINAL	500.000	OURA	NAC.	1.00	500.000	700.000	ING.SZK.	NAC.	1.00	700.000	1.528.961	OURA	NAC.	1.00	1.528.961
	TOTALES					42.177.500					45.167.360					60.000.000

Abog. Ivana Silva Bernis
Asesora Jurídica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

Lic. Hilda Cuevas de Arzamendia
Encarg. Contab. y Tesorería

Ever Molino
Encargado de Prensa