MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratacion Directa
Nº: CO-15-2018

NOMBRE: "Construcción de Sanitario y Estacionamiento en el predio de la Plaza Municipal del Barrio San Francisco"
ID: 350.190

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	AM CONSTRUCCIONES de EUGENIO A. MIRANDA		G&B SERVICIOS GENERALES SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1		**Ampliación de la Oficina de Guardia de la Municipalidad de Cambyretá**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.280.449**		**25.219.638**
1.1		Muro de Elevación - De 0,20 de ladrillos vistos una cara	Metros cuadrados	12,97	99.600	1.291.812	119.306	1.547.399
1.2		Revoques - Exterior a dos capas, azotada hidrófugo 1:3:3 y filtrada con hidrófugo	Metros cuadrados	12,97	43.300	561.601	47.547	616.685
1.3		Piso - Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	13,5	33.820	456.570	43.790	591.165
1.4		Piso - de baldosa carcárea base gris	Metros cuadrados	13,5	72.624	980.424	69.345	936.158
1.5		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000	822.800	822.800
1.6		Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	470.799	470.799
1.7		Fabricación y Colocación de Parrilla enlozada con carbonera y cenicero, graduable	Unidad Medida Global	1	3.115.000	3.115.000	2.733.487	2.733.487
1.8		Mesada de Hormigón sobre base de mamposteria revestida con azulejos	Unidad Medida Global	1	605.200	605.200	841.059	841.059
1.9		Revestimiento Cerámico de pared y mesadas	Metros cuadrados	4,07	75.600	307.692	72.661	295.730
1.10		Cerramiento vertical con carpa de lona vinilica enrollable	Metro lineal	73	84.550	6.172.150	201.057	14.677.161
1.11		Cerramiento vertical con carpa de lona vinilica enrollable	Unidad Medida Global	1	320.000	320.000	471.900	471.900
1.12		Cerramiento Lateral de Chapa	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	271.040	271.040
1.13		Provisión y Colocación de doble bacha de acero inoxidable de 1,20 m	Unidad	1	230.000	230.000	471.900	471.900
1.14		Cenefa en "L" (techo/pared lado Este)	Metro lineal	4,5	80.000	360.000	104.968	472.356

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gabna Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratacion Directa
Nº: CO-15-2018

NOMBRE: "Construcción de Sanitario y Estacionamiento en el predio de la Plaza Municipal del Barrio San Francisco"
ID: 350.190

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	AM CONSTRUCCIONES de EUGENIO A. MIRANDA		G&B SERVICIOS GENERALES SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2		**Construcción de Sanitario y Estacionamiento en el predio de la plaza municipal**	Unidad Medida Global	1		52.362.320		53.671.046
2.1		Trabajos Preliminares - Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	51,6	5.200	268.320	4.235	218.526
2.2		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	6	111.250	667.500	70.180	421.080
2.3		Demolición de muro bajo existente (9,2 ml), retiro y readecuación de rejas	Unidad Medida Global	1	845.500	845.500	542.080	542.080
2.4		Cimiento y P.B.C (a= 0,45m h= prom 0,50, incluye excavación)	Metros cúbicos	3,28	387.150	1.269.852	335.412	1.100.151
2.5		Muro de Nivelación de 0,30 de ladrillo comunes	Metros cuadrados	7	144.180	1.009.260	139.561	976.927
2.6		Aislación en U Invertida (hidrofugo+Asfalto) Aislación horizontal p/ mamposteria de 0,15	Metro lineal	48,5	17.200	834.200	16.808	815.188
2.7		Mamposteria de elevación de 0,15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	45	48.505	2.182.725	74.929	3.371.805
2.8		Dinteles, envarillado s/ aberturas	Metro lineal	12,3	14.500	178.350	19.675	242.003
2.9		Encadenado Inferior	Metro lineal	15	85.000	1.275.000	74.488	1.117.320
2.10		Encadenado Superior	Metro lineal	18,6	84.550	1.572.630	74.488	1.385.477
2.11		Techo (chapa trapezoidal est. metálica con aislación membrana aluminizada, techo de chapa - pend. 12%	Metros cuadrados	56,9	140.000	7.966.000	175.000	9.957.500
2.12		Cielorraso de P.V.C. suspendido	Metros cuadrados	17,9	85.000	1.521.500	60.000	1.074.000
2.13		Contrapisos de cascotes con impermeabilizante e=10 cm	Metros cuadrados	51,4	33.440	1.718.816	43.790	2.250.806
2.14		Revoques interiores a una capa al frataz	Metros cuadrados	53,8	32.930	1.771.634	30.171	1.623.200
2.15		Revoques exteriores a dos capa con impermeabilizante	Metros cuadrados	44,2	43.345	1.915.849	47.547	2.101.577
2.16		Revestimiento cerámico de pared con base impermeable, h= 1,80m	Metros cuadrados	69,3	67.000	4.643.100	72.661	5.035.407
2.17		Pisos de baldosa calcárea base gris de primera calidad 20x20 color rojo	Metros cuadrados	51,5	[illegible]5.650	3.895.975	69.345	3.571.268

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvia Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratacion Directa
Nº: CO-15-2018

NOMBRE: "Construcción de Sanitario y Estacionamiento en el predio de la Plaza Municipal del Barrio San Francisco"
ID: 350.190

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	AM CONSTRUCCIONES de EUGENIO A. MIRANDA		G&B SERVICIOS GENERALES SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2.18		Zócalos calcáreos base gris	Metro lineal	7,25	23.100	167.475	25.180	182.555
2.19		Pared interior, con látex tipo acrilico semibrillo	Metros cuadrados	14,28	17.014	242.960	18.319	261.595
2.20		Aberturas de madera al barniz, 2 capas	Metros cuadrados	15,54	24.500	380.730	20.879	324.460
2.21		Aberturas metálicas, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	Metros cuadrados	5,3	33.380	176.914	37.359	198.003
2.22		Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	Metros cuadrados	5,4	24.000	129.600	19.753	106.666
2.23		Instalación eléctrica: provisión e instalación de materiales y artefactos, conexión a la red de distribución eléctrica existente, instalación de un tablero general, canalización y colocación de caño corrugado antillama, cableado desde el tablero principal hasta cada boca, colocación de artefactos	Unidad Medida Global	1	1.658.000	1.658.000	2.873.750	2.873.750
2.24		Instalación de agua corriente (grifería tipo fv o similar): provisión e instalación de materiales, conexión a la red principal, distribución de cañerias según planos de instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.789.000	1.789.000	1.404.447	1.404.447
2.25		Desague cloacal en general: provisión e instalación de materiales, cañerias de descarga hasta cámaras de inspección se contemplan rejillas sifonadas y sifones	Unidad Medida Global	1	3.738.000	3.738.000	1.193.423	1.193.423
2.26		Provisión y Colocación de materiales y artefactos sanitarios: 2 inodoros standars con tapa y cistera alta de plástico, 3 lavatorios con pedestal standars (color blanco), griferias cromadas tipo 3, espejos de 30x60cm adosado a la pared, 3 jaboneras, 2 porta rollos cerámicos, 3 toalleros tipo perchero	Unidad Medida Global	1	3.960.500	3.960.500	3.346.497	3.346.497

Ing. Marizol Jattas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gabna Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratacion Directa
Nº: CO-15-2018

NOMBRE: "Construcción de Sanitario y Estacionamiento en el predio de la Plaza Municipal del Barrio San Francisco"
ID: 350.190

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	AM CONSTRUCCIONES de EUGENIO A. MIRANDA		G&B SERVICIOS GENERALES SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2.27		Desague Pluvial canaletas de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 43 cm	Metro lineal	7,5	75.650	567.375	62.920	471.900
2.28		Bajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14x9)	Metro lineal	4,7	75.650	355.555	62.920	295.724
2.29		Boca de desague pluvial abierta con rejilla metálica 30x30	Unidad	2	220.000	440.000	297.055	594.110
2.30		Tendidos de caños de Ø100 mm para desague pluvial	Metro lineal	15	30.800	462.000	26.535	398.025
2.31		Puerta tablero de madera (0,80m x 2,10) una hoja de cedro marcos de yvyrapytá 2"x6", colocada. incluye contramarcos	Unidad	1	1.068.000	1.068.000	1.035.663	1.035.663
2.32		(0,60 x 1,70) Puerta vaiven de madera, 1 hoja de cedro, marcos de Yvyrapyta 2"x6", con pasadores internos	Unidad	5	420.000	2.100.000	648.463	3.242.315
2.33		Ventana tipo balancín con vidrio, de 1.50 m x 0,50m	Unidad	2	295.000	590.000	369.534	739.068
2.34		(1,30 m x 0,50 m) Ventana tipo balancín, compuesta de 2 paños moviles, en vidrio 3mm transparente, bisagra, brazo proyectante y sus respectivos accesorios	Unidad	2	300.000	600.000	357.265	714.530
2.35		Limpieza General	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	484.000	484.000
						67.642.769		**78.890.684**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá